

ხარჯთაღრიცხვა

ბალიჭის სატუმბო სადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	4	6	7	8
	სამშენებლო სამუშაოები I თავი სამუშაოები				
1	სატუმბის ტერიტორიის გაწმენდა მცენარეული საფარისაგან ხელით	მ2	72		
2	გრუნტის არხის გაჭრა ხელით 18X0,8X0,3	მ2	3,24		
3	ფასადის და შიდა კედლების დაზიანებული ნაწილის ჩამოჩეხვა	მ2	222		
4	ჭერის გაწმენდა დაზიანებული ნაღესისაგან	მ2	67,4		
5	არმატურის გაწმენდა ჯაგრისით	მ2	67,4		
6	გადახურვის ფილის გაწმენდა ხავსისაგან	მ2	87,1		
7	იატაკიდან მოჭიმვის გაწმენდა	მ2	66,4		
8	იატაკზე ხრემის ფენილის მოწყობა	მ3	5,80		
9	ბეტონის დასხმა იატაკზე ბ-15	მ3	8,7		
10	მოზაიკური ფილების დაგება	100 მ2	0,5920		
11	ბეტონის კიბის ჩასხმა ბ-15	100 მ3	0,006		
12	ბეტონის ფილის დასხმა სახურავზე ბ-20	100 მ3	0,105		
13	რკ/ბ კარნიზის აღდგენა ბ-25	100 მ3	0,015		
14	თუნუქის საცრემლურის (შუბლების) მოწყობა	100 მ2	0,132		
15	სახურავზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 30 მმ	100 მ2	0,8710		
16	ორი ფენა რულონური გადახურვის მოწყობა	100 მ2	0,811		
17	შენობის ირგვლივ ბეტონის სარინელის მოწყობა ბ-15	მ3	3,7		
18	ფასადის კედლების ღვსვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ2	1,14		
19	შიდა კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით სისქით 3 სმ	100 მ2	1,080		
20	ფასადის კედლებზე ორი ფენა ნაშხეფის დატანა	მ2	114,00		
21	კედლების შეღვსვა წყალემულსით	მ2	108,00		
22	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	მ2	8,33		
23	ლითონის კარების მოწყობა	მ2	3,99		
	საკარაულო ჯიხური				
1	ფანჯრის ღიობის ამოღება კედელში 2ც.	მ3	0,96		
2	ფასადის კედლების ღვსვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ2	0,30		
3	შიდა კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით სისქით 3 სმ	100 მ2	0,220		
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	მ2	2,40		

1	2	4	6	7	8
5	კედლების შეღებვა წყალემულსით	მ2	22,00		
6	ფასადის კედლებზე ორი ფენა ნაშხეფის დატანა	მ2	3,00		
7	შენობის ირგვლივ ბეტონის სარინელის მოწყობა ბ-15	მ3	1,3		
8	ღობის მოწყობა, ლითონის ბოქინტების დაბეტონებით, მავთულბადის გაჭიმვით	მ	250,00		
	ლითონის მილი 50X3,5მმ სიმაღლე 2,2	ც	73,75		
	ბეტონი მ-100	კუბ.მ	3,38		
	მავთულ ბადე	მ2	375,00		
9	კუტიკარის დამზადება	ც	1,00		
	კუთხოვანა 50X50	ტ	0,0200		
	საკეტი	ც	1,00		
	ანჯამა	ც	2,00		
10	დამზადებული კუტიკარის მოწყობა	ც	1,00		
	ელ. სამუშაოები II თავი				
1	მრგვალი სანათების მონტაჟი	ც	5		
2	ერთკლავი შიანი ჰერმეტიკული ჩამრთველების მონტაჟი	ც	1,00		
3	ერთკლავი შიანი ჩამრთველების მონტაჟი	ც	2,00		
4	შტეფსელების მონტაჟი	ც	4,00		
5	კაბელ არხის მოწყობა 25X16	მ	50,00		
6	გოფირებული მილი დ-100	მ	25,00		
7	სადენების მონტაჟი 2X2,5	100 მ	1,00		
8	კაბელის მონტაჟი 4X95	100 მ	0,50		
9	კაბელის მონტაჟი 4X240	100 მ	0,30		
10	ავტომატების მონტაჟი 40ამპ სამპოლუსა	ც	1,00		
11	ავტომატების მონტაჟი 16ამპ ცალპოლუსა	ც	5,00		
12	ჰერმეტიკული ავტომატების მონტაჟი	ც	1,00		
13	ტუმბოს მართვის ფარი	ც	2,00		
14	ძალური ფარი 250ა	ც	1,00		
15	ძალოვანი ფარი 12 მოდულზე	ც	1,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	ღღგ	18%			
	ჯამი				