

ობიექტის დასახელება: **თბილისის №171 საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	აგურის კედელში ღიობის გაფართოება	კუბ.მ.	0,20							
2	კედლებიდან საღებავის მოხსნა დაკუჭვით	კვ.მ.	67,00							
3	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	15,60							
4	კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწყოებით	კვ.მ.	2,40							
5	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	1,00							
6	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	1,53							
7	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცველზე	ტონა	1,53							
8	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	1,53							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 1									
2. სამშენებლო სამუშაოები										
კედლები										
1	ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	9,00							
2	კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	28,04							
3	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	36,20							
4	კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	2,76							
5	კარების ღიობის მოჩარჩოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0,25							
6	ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0,25							
იატაკი										
1	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	15,60							
2	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	14,28							
3	ხელღვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1,32							
4	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	3,40							
ჭერი										
1	"ამსტრონგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	15,60							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	კარ-ფანჯრები									
1	„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა	კვ.მ.	3,00							
2	"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*20 მმ	გრძ.მ.	5,50							
3	ხის რაფის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ.	0,40							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 2									
	3. სანტექნიკური სამუშაოები									
	წყალსადენ-კანალიზაცია									
1	პოლიპროპილენის მილების მოწყ. დ=50 მმ-მდე	გრძ.მ.	4,00							
2	ვენტილების მოწყობა დ=50 მმ-მდე	ცალი	1,00							
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	2,00							
4	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	10,00							
5	წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	1,00							
6	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1,00							
7	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00							
	გათბობა									
1	არსებული პანელური რადიატორის დემონტაჟ-მონტაჟი ჰიდროგამოცდით	ცალი	1,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 3									
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები									
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00							
2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	3,00							
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	5,00							
4	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	1,00							
5	ლუმინისცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	12,00							
6	სპილენძის კაბელის მონტაჟი, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	17,00							
7	სპილენძის კაბელის მონტაჟი, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	42,00							
8	კაბელ- არხის მოწყობა	გრძ.მ.	18,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 4									
	1+2+3+4 თავების ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5,00							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ჯამი								
		სულ								