

შენობის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ლიობის გაფართოება	კუბ.მ.	0,10							
2	კედლებიდან საღებავის მოხსნა დაკეჭვით	კვ.მ.	41,00							
3	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	4,00							
3	იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	12,50							
4	ჭერიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	12,50							
5	კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწყობებით	კვ.მ.	3,00							
6	ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	1,00							
7	ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	12,50							
8	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	1,47							
9	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	ტონა	1,47							
10	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	1,47							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი 1									
2. სამშენებლო სამუშაოები										
კედლები										
1	ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	7,00							
4	კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	24,60							
5	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა ფერდობების გათვალისწინებით	კვ.მ.	97,40							
6	კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	3,00							
7	ლიობის მონარჩობა ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0,27							
8	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0,27							
იატაკი										
1	იზოლაცია პემზით	კუბ.მ.	1,25							
2	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	12,50							
3	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	10,00							
4	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	2,50							
5	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	3,50							
ჭერი										
1	ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	12,50							
კარ-ფანჯრები										

