

ქ.თბილისი, ბაღდაძის ქუჩაზე მდებარე (ყოფილი პოსპიტალი) ოვასართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ
გორპუსად

ლოგალური ხარჯთაღრიცხვა №1-3

შიდა კანალიზაცია

სულ ღირებულება
ლარი
0.00

შედგენილია 2014 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

1	2	გან.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ დირ	სულ	ერთ დირ	სულ	ერთ დირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	პლ. მილი კანალიზაციის ღ-50	გ.მ.	844							
	ღ-100	გ.მ.	852							
	ღ-150	გ.მ.	56							
	პლ. სამქაპი ღ-150/150/150	ცალი	4							
	ღ-150/100/150	ცალი	4							
	ღ-100/100/100	ცალი	340							
	ღ-100/50/100	ცალი	424							
	ღ-50/50/50/	ცალი	424							
	პლ. ჯვარედინა ღ-100/100.	ცალი	32							
	პლ. მუხლი ღ-100	ცალი	192							
	ღ-150	ცალი	20							
	ღ-50	ცალი	448							
	რევიზია ღ-100	ცალი	62							
	პროჩისტპა ღ-100	ცალი	12							
	მილი-გოფრე უნიტაზისთვის ღ-100	(გ)	160							
	პლ. გადამყვანი ღ-100/50	ცალი	192							

პლ. გადამყვანი დ-150/100	ცალი	6							
პლ. ქურო დ-100	ცალი	40							
პლ. ქურო დ-50	ცალი	20							
მილის სამაგრები დ-100	ცალი	360							
დ-150	ცალი	30							
დ-50	ცალი	120							
ტრაპი d-50	(3)	160							

სანტექნიკური მოწყობილობები

1	უნიტაზის ჩამრეცხი აფხით	კომპ	160						
2	პირსაბანი ონჯანით და სიფონით	კომპ	160						
3	ჭურჭლის სარეცხი ჩანი ორბუდიანი, სიფონით და ონჯანით	კომპ	160						
4	საშხაპე კაბინა	კომპ	156						
5	აბაზანა ინგალიდებისათვის, შხაპით, შემრევითა და სიფონით	კომპ.	4						
6	საეც. სახელური ასაკეცი ჟნიტაზის	კომპ.	8						
7	საეც. სახელური ვერტიკალური	კომპ.	4						
8	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	12						
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები %								
	ჯამი								
	მოგება %								
	ჯამი								