

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, დევნილთა განსახლების ობიექტის, კერძოდ, ბაღდათის ქუჩაზე მდებარე შენობის (ყოფ. ჰოსპიტალი, ს/კ 01.17.12.023.033 ) ხანძრისგან დაზიანებული V სართულის კონსტრუქციული ნაწილის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე .

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა  
(საერთო სამშენებლო სამუშაოები)  
/ობიექტის, სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება/

საფუძველი: პროექტი  
შედგენილია 2015წ. I კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ათ. ლარი  
მათ შორის ხელფასი 0.00 ათ. ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>I. სადემონტაჟო სამუშაოები</b>										
1	46-23-4	სართულშუა გადახურვის რ/ბეტონის ფილის დემონტაჟი	კბმ		7.00							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	6.5	45.50							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	1.8	12.60							
2	46-15-2	შიგა კედლის დემონტაჟი	კბმ		2.50							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	6.5	16.25							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	1.8	4.50							
		<b>II სამშენებლო სამუშაოები</b>										
3	საბაზრო	საპროექტო უბნის დროებით გამაგრება დომკრატებით ( 30 დღე)	ცალ.		45.00							
		დახერხილი ხის მასალა.	კბმ	0.50	0.50							
4	6-15-1	მონოლითური რ/ბეტონის ფილის მოწყობა ბეტონით B-20	კბმ		4.70							
		შრომითი დანახარჯი	კ/სთ	11.10	52.17							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.96	4.51							
		არმატურა ა-Iკლ.	ტონ	პროექ.	0.180							
		არმატურა ა-IIIკლ.	ტონ	პროექ.	0.650							

