

**ქ. ჭიათურას არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა

ქ. ჭიათურას არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		თავი I.	
		სამობილიზაციო ხარჯები	
		% თავი II-ის ჯამიდან	
		თავი II.	
		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ტერიტორიის შემოღობვა	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები	
		სულ, თავი II	
		სულ, თავი I და II	
		ბაუთვალისწინებული ხარჯები, 3.0%	
		სულ	
		დ. ლ. ბ. 18.0%	
		სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: ქ. ჭიათურას არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის არსებული ღობის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. კრთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. არსებული ღობის რეაბილიტაცია				
1	ღობის ფოლადის დგარების (მილების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შეღებვაზე	მ2	18,00		
2	ჭიშკრების და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	8,00		
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

ობიექტი: ქ. ჭიათურას არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის ვერტიკალური ბებმარება და საზარები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე				
1	III კატ. გრუნტის და ნარჩენების ნარევის დამუშავება ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ. გადაადგილებით 40მ-მ მანძილზე, ყრილში	მ3	878,00		
2	გრუნტის და ნარჩენების ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 878/1,198=)	მ3	733,00		
	სულ, თავი I-ის ჯამი				
	თავი II. მიწის სამუშაოები იზოლაციაზე				
1	პოლიგონის ზედაპირის შემკვრივება ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობით სისქ. 20სმ, დატეპნით	მ3	654,00		
2	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, გადანაყარების საიზოლაციოდ – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში	მ3	981,00		
3	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტისათვის პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 0,5კმ.	მ3	981,00		
4	მუშაობა ყრილში III კატ. გრუნტში, იზოლაციის მოწყობაზე, ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ.	მ3	981,00		

1	2	3	4	5	6
5	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	981,00		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				
	თავი III. არხები				
1	წყალგადამგდები არხების მოწყობა IIIკატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3	მ3	46,00		
2	წყალგადამგდები არხების ფერდობების და ძირის მოშანდაკება ხელით IIIკატ. გრუნტში	მ2	176,00		
3	IIIკატ. გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბულონოზერით სიმძლ. 79კვტ. 40მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით, ვერტიკალური გეგმარებისათვის	მ3	46,00		
4	გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	46,00		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	სულ				