

**ქ. ხარაბაულის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი  
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

**სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია**

## შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა

**ქ. ხარაბაშლის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი პოლიგონის  
დახურვის სამუშაოები**

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		<b>თავი I.</b>	
		<b>სამობილიზაციო ხარჯები</b>	
		% თავი II-ის ჯამიდან	
		<b>თავი II.</b>	
		<b>მშენებლობის ძირითადი ობიექტები</b>	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ტერიტორიის შემოღობვა	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები	
		<b>სულ, თავი II</b>	
		<b>სულ, თავი I და II</b>	
		ბაუთვალისწინებული ხარჯები, 3.0%	
		<b>სულ</b>	
		დ. ღ. ბ. 18.0%	
		<b>სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება</b>	

## ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: ქ. ხარაგაულის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის  
დახურვის სამუშაოები

### ტერიტორიის არსებული ღირებულების რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	<b>თავი I. არსებული ღირებულების რეაბილიტაცია</b>				
1	ღირებულების ფორმის დგარების (მიღების) შედეგად ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შედეგებზე	მ2	31,00		
2	ჭიმვების და კუტიკარის შედეგად ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შედეგებზე	მ2	8,00		
	<b>სულ</b>				

## ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

**ობიექტი: ქ. ხარაგაულის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

### ტერიტორიის ვერტიკალური ბეზმარეზა და საფარები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	<b>თავი I. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე</b>				
1	III კატ. გრუნტის და ნარჩენების ნარევის დამუშავება ბულდოზერით 79 კვტ. გადაადგილებით 40მ-მ მანძილზე, ყრილში	მ3	328,00		
2	გრუნტის და ნარჩენების ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 328/1,193=)	მ3	275,00		
	<b>სულ, თავი I-ის ჯამი</b>				
	<b>თავი II. მიწის სამუშაოები იზოლაციაზე</b>				
1	პოლიგონის ზედაპირის შემკვრივება ქვიშა-ხრემოვანი საგები ფენის მოწყობით სისქ. 20სმ, დატკეპნით	მ3	420,00		
2	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, გადანაყარების საიზოლაციოდ – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში	მ3	630,00		
3	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტისათვის პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 0,5კმ.	მ3	630,00		
4	მუშაობა ყრილში III კატ. გრუნტში, იზოლაციის მოწყობაზე, ბულდოზერით სიმძლ. 79 კვტ.	მ3	630,00		

1	2	3	4	5	6
5	საინჟინერო გრუნტის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	630,00		
	<b>სულ, თავი II-ის ჯამი</b>				
	<b>თავი III. არხები</b>				
1	წყალგადამგდები არხების მოწყობა IIIკატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3	მ3	64,00		
2	წყალგადამგდები არხების ფერდობის და ძირის მოშანდაკება ხელით IIIკატ. გრუნტში	მ2	242,00		
3	IIIკატ. გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბულდოზერით 79კვტ. 40მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით, ვერტიკალური გეგმარებისა და ფერდობის ფორმირებისათვის	მ3	64,00		
4	გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	64,00		
	<b>სულ, თავი III-ის ჯამი</b>				
	<b>სულ</b>				