

**ქ. მცხეთის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

შენიშვნები ხარჯთაღრიცხვა

**ქ. მცხეთის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი კოლიბონის
დახურვის სამუშაოები**

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		თაზი I.	
		სამობილიზაციო ხარჯები	
		% თაზი II-ის ჯამიდან	
		თაზი II.	
		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ტერიტორიის შემოღობვა	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები	
		სულ, თაზი II	
		სულ, თაზი I და II	
		ბაუთვალისწინებული ხარჯები, 3.0%	
		სულ	
		დ. ლ. გ. 18.0%	
		სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: ქ. მცხეთის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის არსებული ღობის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. არსებული ღობის რეაბილიტაცია				
1	ღობის ფოლადის დგარების (მილების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შეღებვაზე	მ2	7,00		
2	ჭიშკრების და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	მ2	8,00		
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

ობიექტი: ქ. მცხეთის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის ვერტიკალური ბებმარეზა და საფარები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. მიწის სამუშაოები იზოლაციაზე				
1	პოლიგონის ზედაპირის შემკვრივება ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობით სისქ. 20სმ, დატყეპნით	მ3	421,00		
2	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, გადანაქარების საიზოლაციოდ – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში	მ3	1800,00		
3	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტისათვის პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 0,5კმ.	მ3	1800,00		
4	მუშაობა ყრილში III კატ. გრუნტში, იზოლაციის მოწყობაზე, ბულდოზერით სიმძლ.79კვტ. (ჰორიზ. მონაკვეთებზე)	მ3	1052,00		
5	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატყეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით. (ჰორიზ. მონაკვეთებზე)	მ3	1052,00		
6	III კატ. გრუნტის საიზოლაციო გრუნტის გაშლა ფერდობზე ხელით	მ3	748,00		
7	ფერდობის მოშანდაკება ხელით III კატ. გრუნტში	მ2	2494,00		
	სულ, თავი I-ის ჯამი				
	თავი II. არხები				
1	წყალგადამგდები არხების მოწყობა III კატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3 (ტიპი 1)	მ3	37,00		

1	2	3	4	5	6
2	წვალგადამგდები არხების ფერდობების და ძირის მოშინდაკება ხელით IIIკატ. გრუნტში (ტიპი 1)	მ2	280,00		
3	IIIკატ. გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბულონურიით 79კვტ. 40მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით, ვერტიკალური გეგმარებისა და ფერდობის ფორმირებისათვის	მ3	37,00		
4	გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	37,00		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				
	სულ				