

**ქ. ქარელის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა

**ქ. ქარელის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები**

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		თავი I.	
		სამობილიზაციო ხარჯები	
		% თავი II-ის ჯამიდან	
		თავი II.	
		ფუნდების ძირითადი ობიექტები	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ტერიტორიის შემოღობვა	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2	ტერიტორიის ვერტიკალური ბეჭმარება და საფარები	
		სულ, თავი II	
		სულ, თავი I და II	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები, 3.0%	
		სულ	
		დ. ღ. ბ. 18.0%	
		სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: ქ. ქარელის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის არსებული ღობის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. არსებული ღობის რეაბილიტაცია				
1	ღობის ფოლადის დგარების (მიღების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შეღებვაზე	100 მ2	1,15		
2	ჭიშკრების და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე	100 მ2	0,08		
	სულ				

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

ობიექტი: ქ. ქარელის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის ვერტიკალური ბეზმარება და საფარები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	თავი I. სამუშაოები პროექტირებისა და მშენებლობის პერიოდში (5 თვე) შეზიდული გადანაყარების მოსწორებაზე				
1	II კატ. გრუნტის (მყარი გადანაყარების) დამუშავება ბუღდლოზერით სიმძლ. 79კვტ. გადაადგილებით 80 მ-მდე, ტერიტორიაზე განაწილებით (45მ3X5თვეX30დღე=)	მ3	6750,00		
2	მყარი გადანაყარების შემკვრივება ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვის გარეშე (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 6750/3=)	მ3	2250,00		
	სულ, თავი-I-ის ჯამი				
	თავი II. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე				
1	III კატ. გრუნტის და ნარჩენების ნარევის დამუშავება ბუღდლოზერით სიმძლავრით 79კვტ. გადაადგილებით 80მ-მ მანძილზე, ყრილში	მ3	6003,00		
2	გრუნტის და ნარჩენების ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 6003/1,2037=)	მ3	4987,00		
	სულ, თავი II-ის ჯამი				

1	2	3	4	5	6
	თავი III. მიწის სამუშაოები იზოლაციაზე				
1	პოლიგონის ზედაპირის შემკვრივება ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობით სისქ. 20სმ, დატკეპნით	მ3	4904,00		
2	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, გადანაყარების საიზოლაციოდ – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში	მ3	7356,00		
3	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტისათვის პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 0,5კმ.	მ3	7356,00		
4	მუშაობა ყრილში III კატ. გრუნტში, იზოლაციის მოწყობაზე, ბულდოზერით სიმძლ.79კვტ.	მ3	7356,00		
5	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	7356,00		
	სულ, თავი III-ის ჯამი				
	თავი IV. არხები				
1	წყალგადამგდები არხების მოწყობა III კატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3 (ტიპი 1)	მ3	57,000		
2	წყალგადამგდები არხების ფერდობების და ძირის მოშინდაკება ხელით III კატ. გრუნტში (ტიპი 1)	მ2	435,000		
3	წყალგადამგდები არხების მოწყობა III კატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3 (ტიპი 2)	მ3	153,000		
4	წყალგადამგდები არხების ფერდობების და ძირის მოშინდაკება ხელით III კატ. გრუნტში (ტიპი 2)	მ2	583,000		

1	2	3	4	5	6
5	III კატ. გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბუღდოზერით 79 კვტ. 40მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით, ვერტიკალური გეგმარებისა და ფერდობის ფორმირებისათვის	მ3	210,000		
6	გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	210,000		
	სულ, თავი IV-ის ჯამი				
	სულ				