

ხარჯთაღრიცხვა

ობიექტის დასახელება:

ქუთაისი საწყობი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	4	6	7	8
	სამშენებლო სამუშაოები I თავი სამუშაოები				
1	იატაკის რკინაბეტონის ფილის მოწყობა ბ-20	მ3	22,000		
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				
	არმატურა ა-III ღ-8 ბიჯი 200მმ	ტ	1,1000		
2	ბეტონის დასხმა იატაკზე ბ-15 8სმ	მ3	10,600		
3	შიდა კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით სისქით 3 სმ	მ2	410,000		
4	კედლების შეღებვა წყალემულსით	მ2	410,000		
5	ბეტონის საფარის ჩაჭრა ფრეზით ტემპერატურული ნაკერისათვის	მ	140,000		
	ჯამი				
	ზედნაღები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				