

ობიექტი: ქობილისში თბილისის ზღვის მიმდებარედ ყოფილი ტურბაზა “თბილისი”-ს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ორსართულიანი კორპუსის
სარჯოდრიცხვა №2

შედგენილია: დეფექტური აქტის მიხედვით
დირექტულება: 2015 წ. III კვარტლის სრულ-ს მიხედვით

დირექტულება: ლარ 0.00 ლარი

№	საფუძვ.	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	განხ.	ნორმატ.რესურსი		მასალები		ხელფასი		მანქ. მექანიზ.		ჯამი
				ერთეუ.	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I . ორსართულიანი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია										
1	46-28-1	არსებული დაზიანებული რუბეროიდის აღება	82		353.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.132	46.60							
		მანქანები	ლარი	0.019	6.71							
2	46-31-12	დაზიანებული ცემენტის სსნარის მოჭიმვის აღება	82		353.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.238	84.01							
		მანქანები	ლარი	0.039	13.77							
3	12-9-5	სახურავის ქანობის მოწყობა პეტბიოთ	83		24.70							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	2.32	57.30							
		მანქანები	ლარი	1.08	26.68							
		პეტბია	83	1.1	27.17							
4	12-10-1-2	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქ.3 სმ	82		353.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.156	55.07							
		მანქანები	ლარი	0.081	28.59							
		(ცემენტის სსნარი 1:2	83	0.031	10.94							
		სხვა მასალები	ლარი	0.064	22.59							
5	12-3-3	რბილი სახურავის ბურვილის მოწყობა ორი ფენა	82		353.00							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.428	151.08							
		მანქანები	ლარი	0.025	8.83							
		ქვედა ფენა	82	1.19	420.07							

		ზედა ფენა	გ2	1.19	420.07							
		ბიტუმის ემულსია	გბ	0.19	67.07							
		პროპანი თხევადი გაზი	გბ	0.12	42.36							
		სხვა მასალები	ლარი	0.138	48.71							
6	9-2-5	სატელევიზიო ანტენების დემონტაჟი	ც		5.00							
	გამოყ.	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.17	0.85							
7	საბაზრ	სატელევიზიო სატელიტ ანტენების მონტაჟი და რეგულირება	ც		5.00							
8	საბაზრ	სატელევიზიო ანტენების სამაგრების მონტაჟი	ც		5.00							
9	12-8-1	სუსორა სუ წყალმიმღებით თილების მოწყობა დ-150	გრ/მ		22.50							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.079	1.78							
		მანქანები	ლარი	0.0006	0.01							
		მილი დ 150 მმ	გრ/მ	1.05	23.63							
		მილის სამაგრი ჭედური	ც	2	45.00							
		წყალმიმღები ძაბრი	ც		3.00							
		სხვა მასალები	ლარი	0.0037	0.08							
10	12-8-5	პარაპეტის დახურვა მოთუთივებული თუნუქით სისქ0.5მმ	გ2		37.00							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.83	30.71							
		მანქანები	ლარი	0.0041	0.15							
		მოთუთივებული თუნუქი 0.5 მმ	გ2	1.03	38.11							
		სხვა მასალები	ლარი	0.073	2.70							
11	12-8-4	მინაშენზე საწვიმარი დარების მოწყობა	გრ/მ		15.50							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.286	4.43							
		მანქანები	ლარი	0.004	0.06							
		საწვიმარი დარი	გ	1.05	16.28							
		დუბელი	ც	4	62.00							
		დარის დამჭერი ჭედური	ც	2	31.00							
12	12-8-1	მინაშენზე წყალმიმღები მილების მოწყობა დ-150	გრ/მ		9.60							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.079	0.76							

	მანქანები	ლარი	0.0006	0.01				
	მიღი დ 150 მმ	გრ/მ	1.05	10.08				
	მიღის სამაგრი ჭედური	ც	2	19.20				
საბაზო	წყალმიმღები ძაბრი	ც		3.00				
	სხვა მასალები	ლარი	0.0037	0.04				
	ჯამი I							
	II. სარინელის მოწყობა							
1 1-80-3	მიწის მოჭრა ხელით სარინელის მოსაწყობად	გ3		5.00				
	შრომის დანახარჯები	გ/სთ	2.06	10.30				
2 27-3-2	დორდის ფენილის მოწყობა 5 სმ	გ2		53.00				
	შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.042	2.23				
	მანქანები	ლარი	0.004	0.21				
	დორდი 10-20მმ	გ3	0.055	2.92				
	სხვა მასალები	ლარი	0.014	0.74				
3 11-11-1-2	სარინელის მოწყობა ბეტონით ბ-22,5 სისქით 7 სმ	გ2		53.00				
	შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.506	26.82				
	მანქანები	ლარი	0.044	2.33				
	ბეტონი ბ-22,5	გ3	0.1075	5.70				
	სხვა მასალები	ლარი	0.066	3.50				
	ჯამი II							
	III. ორსართულიანი კორპუსის კორიდორების რეაბილიტაცია							
1 46-28-1	იატაკიდან დაზიანებული ლინოლიუმის აღება	გ2		36.48				
გამოყ.	შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.13	4.74				
	მანქანები	ლარი	0.019	0.69				
2 46-23-3	პედლებიდან ხის პანელების ჩამოხსნა	გ2		53.76				
	შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.257	13.82				
	მანქანები	ლარი	0.0582	3.13				
3 15-55-9	დაზიანებული პედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით	გ2		25.00				

		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	1.01	25.25							
		მანქანები	ლარი	0.027	0.68							
		(ცემენტის ხსნარი	გ3	0.028	0.70							
		სხვა მასალები	ლარი	0.003	0.08							
4	46-32-3	ბინებში შესასვლელი კარგის დემონტაჟი	გ2		19.17							
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.887	17.00							
		მანქანები	ლარი	0.098	1.88							
5	46-32-2	კორიდორსა და კიბის უზრედებში ხის ფახვრის ბლოკების დემონტაჟი	გ2		4.12							
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	1.56	6.43							
		მანქანები	ლარი	0.098	0.40							
6	10-20-1	ბინებში შესასვლელი ლითონის კარის ბლოკების მონტაჟი 0.85X2.05 (11 ც)	გ2		19.17							
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.914	17.52							
		მანქანები	ლარი	0.353	6.77							
		საბაზრო ლითონის კარის ბლოკი ყრუ	გ2	1	19.17							
		სხვა მასალები	ლარი	0.276	5.29							
7	10-11-3	კორიდორში ძეტალოპლასტიკის ფახვრის ბლოკების მონტაჟი	გ2		5.44							
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	2.31	12.57							
		მანქანები	ლარი	0.161	0.88							
		მეტალოპლასტიკის ფანჯრის ბლოკი ევრო გადებით	გ2	1	5.44							
		სხვა მასალები	ლარი	0.34	1.85							
8	14-8-1	იატაკის მოჭიმვა ქვიშაცემენტის ხსნარით სისქით 2 სმ	გ2		40.80							
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	0.188	7.67							
		მანქანები	ლარი	0.01	0.41							
		(ცემენტის ხსნარი 1:2	გ3	0.021	0.86							
		სხვა მასალები	ლარი	0.064	2.61							
9	10-11-3	პედელში მეტალოპლასტიკის სარკმელის მოწყობა (2 ც)	გ2		140							
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	2.31	3.23							

		მანქანები	ლარი	0.161	0.23							
		მეტალოპლასტიკის სარქმელი	გ2	1	1.40							
		სხვა მასალები	ლარი	0.34	0.48							
10	15-152-3	კორიდორების, კიბის უჯრედის კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით(ლია ფერის)	გ2		200.40							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.365	73.15							
		მანქანები	ლარი	0.0014	0.28							
		წყალემულსიის საღებავი	კბ	0.45	90.18							
		ფითხი	კბ	0.3	60.12							
		სხვა მასალები	ლარი	0.006	1.20							
11	15-152-3 $\delta=0.2$	გარისა და ფანჯრის ფერდობების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიი საღებავით	გრ/გ		279.30							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.099	27.65							
		მანქანები	ლარი	0.0016	0.45							
		წყალემულსიის საღებავი	კბ	0.09	25.14							
		ფითხი	კბ	0.102	28.49							
		სხვა მასალები	ლარი	0.001	0.28							
12	11-20-3	იატაკებზე ხაოიანი მეტლახის ფილების დაგება წებოცემენტით	გ2		40.08							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.08	43.29							
		მანქანები	ლარი	0.0452	1.81							
		მეტლახის ფილა ხაოიანი	გ2	1.01	40.48							
		წებოცემენტი	კბ	7.2	311.66							
		სხვა მასალები	ლარი	0.047	1.88							
		ჯამი III										
		IV. ორსართულიანი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია										
1	46-32-3	არსებული ხის კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	გ2		77.08							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.887	68.37							
		მანქანები	ლარი	0.098	7.55							
2	46-15-2	დაზიანებული ნალეხის ჩამოყრა ფასადის კედლებიდან	გ2		201.82							

		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.186	37.54							
		მანქანები	ლარი	0.0016	0.32							
3	46-35	ფასადიდან ფილების ჩამოხსნა	გ2		78.44							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3.82	299.64							
4	15-51-1	გარე პედლების ლესგა ნესტგამძლე ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	გ2		283.32							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.578	163.76							
		მანქანები	ლარი	0.021	5.95							
		ცემენტის ხსნარი	გ3	0.03	8.50							
		კალმატრონი	ბბ	0.05	14.17							
		სხვა მასალები	ლარი	0.017	4.82							
5	15-51-1	გარ-ფანჯრების ფერდობების ლესგა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ნესტგამძლე	გრ/გ		11.56							
	$\rho=0.2$	შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.116	1.34							
		მანქანები	ლარი	0.004	0.05							
		ცემენტის ხსნარი	გ3	0.006	0.07							
		კალმატრონი	ბბ	0.01	0.12							
		სხვა მასალები	ლარი	0.0034	0.04							
6	10-13-1	მეტალოპლასტგასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი ევროგადებით	გ2		67.73							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1.6	108.37							
		მანქანები	ლარი	0.299	20.25							
		მეტალოპლასტიკის ფანჯრის ბლოკი ევრო გალებით	გ2	1	67.73							
		დუბელი 12 სმ	ც	2	216.74							
		სხვა მასალები	ლარი	0.182	12.33							
7	10-20-1	ლითონის კარის ბლოკების მონტაჟი	გ2		16.28							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	0.914	14.88							
		მანქანები	ლარი	0.393	6.40							
		ლითონის კარის ბლოკი ქრუ	გ2	1	16.28							
		სხვა მასალები	ლარი	0.276	4.49							
8	8-5-6	ლიობების ამოშენება აგურით	გ3		0.92							
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	4.48	4.12							

	გეგმიური დაგროვება	%							
	ჯამი (I-IV)								
	V. ელ-გაფანილობა-განათება								
1	21-8-1	განათების მოწყობა კარიღორებში	გ	3.00					
		შრომის დანახარჯები	გ/სთ	1.06	3.18				
		ელ-გამტარი 2X2.5 სპილენის	გრ/მ		25.00				
		განათების არმატურა (სანათი)	გ	1	3.00				
		გამომრთველი	გ		3.00				
		საკაბელო არხი	გ		25.00				
		სხვა მასალები	ლარი	1.66	4.98				
		ჯამი V							
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%						
		ჯამი							
		გეგმიური დაგროვება	%						
		ჯამი თავი V							
		ჯამი თავი (I-IV)+V							
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%						
		ჯამი							
		დღი-	18%						
		ჯამი							