თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. დამატებითი ინფორმაცია.
4. დანართი1, რეკვიზიტები;
5. დანართი 2, ინფორმაცია საწარმოს მიერ წყალსადენი ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების შესახებ.
6. დანართი N3. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეახებ.
7. დანართი N4. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.
8. დანართი N5. შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.
9. ნახაზები.

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესახებ“ შესაბამისად. (**http://procurement.gov.ge/**)

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 კალენდარული დღის ვადაში.
1.1 . **დაფინანსების წყარო: 2016 წლის** სახელმწიფო ბიუჯეტით 276450 (95%) ლარი და ადგილობრივი ბიუჯეტით 14550 (5%) ლარი (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 04 თებერვლის N175 განკარგულება).

2. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. ანგარიშსწორების პირობები:
3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.
3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
3.3. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:
3.3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია თეთრ სიაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების 26^2 მუხლის მე-6 პუნქტი), რომლის მოქმედების ვადაც 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:
3.3.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წაროომდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოები ანაზღაურდება სრულად ამ ხელშეკრულების 3.3.2 პუნქტის გათვალისწინებით.
3.3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებლო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 3.3.1.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
4. საბოლოო ანგარიშსწორება:
4.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებლო ღირებულების 15%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი"-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დადებითი დასკვნისა, (რომელიც წარმოდგელილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებიდან, საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 საბანკო დღის ვადაში.
4.2 მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.
4.3 დადებითი დასკვნის 4.1 პუნქტით განსაზღვრვლ ვადაში წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებუ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,1%-ის ოდენობით.

5. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი №1–ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

6. პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე უნდა გააჩნდეს წყალსადენი ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რისთვისაც მან უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე წყალსადენი ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულებებისა და მათი შესრულების შესახებ დანართი N2-ის მიხედვით (ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 100000 ლარი. შესრულებულ სამუშაოებში იგულისხმება ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია მათი შესრულების დამადასტურებელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები). დანართი N2 ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით /ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში/. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები ატვირთული უნდა იქნეს ელექტრონულ სისტემაში. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით შეუძლებელია ამ პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა, მაშინ პრეტენდენტმა ზემოხსენებულ დოკუმენტებთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (სისტემაში ატვირთოს) მის მიერ ხსენებული ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ფორმა N2-ები) ასლები, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ.

7. პრეტენდენტს საკუთრებაში ან/და სარგებლობის უფლებით უნდა გააჩნდეს შესასრულებელი სამუშაოებისთვის საჭირო მანქანა-მექანიზმები. რისთვისაც უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი №3–ის მიხედვით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

8. <u>პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დანართი N5 შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი.</u> გეგმა-გრაფიკში მითითებული სამუშაოები გაწერილი უნდა იყოს 2 კვირის (14 დღე) მიხედვით. რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).

9. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ისა და მისი N1,N2 ცხრილების მიხედვით, რომელებიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში). განუფასებელი დანართი N4-ისა და მისი N1,N2 ცხრილების (ხარჯთაღრიცხვის) წარმოუდგენლობა ან ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული ხარჯთაღრიცხვის ფორმის ცვლილება გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

10. <u>მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.</u>

11. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში საბოლოოდ დაფიქსირებული ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო წ ი ნ ა დ ა დ ე ბ ი ს ფასის შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვა, დანართი N4-ისა და მისი N1,N2 ცხრილების მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია:

12.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 20%-ზე მეტი ოდენობით შემცირდება, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-21 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ხელშეკრულების გაფორმებისას შემსყიდველს წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 6%-ის ოდენობით.

12.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის მიწოდების ვადას.

13. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ზე მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში.

13.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-11 მუხლის მე-2[1] პუნქტის შესაბამისად პრეტენდენტი ვალდებულია ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ხარჯთაღრიცხვის ხარისხთან შესაბამისობა დაასაბუთოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიურო“-ს დასკვნით ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული იმ პირის მიერ გაცემული დასკვნით, რომელსაც გააჩნია აკრედიტაცია ამ პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების სფეროში. მომსახურების ხარჯებს დაფარავს პრეტენდენტი.

13.2 ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში განხილული ფაქტის დადგომის შემთხვევაში, მაგრამ აუცილებლად ტენდერისათვის „გამარჯვებული გამოვლენილია“ სტატუსის მინიჭებამდე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტს მოეთხოვება, ტექნიკური დოკუმენტაციის 13.1 პუნქტში მოთხოვნილი დასკვნის სისტემის მეშვეობით წარმოდგენა. იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული დასკვნა გაცემული იქნება სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ, მაშინ პრეტენდენტმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს (დასკვნის გამცემის) შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

13.3 დასკვნის დედნის წარმოდგენის ვალდებულება პრეტენდენტს დაუდგება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის (ასეთი ფაქტის დადგომის შემთხვევაში).

13.4 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დასკვნის დედანი რჩება შემსყიდველ ორგანიზაციაში და დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

13.5 პრეტენდენტის მიერ 13.2 პუნქტის შესაბამისად წარმოდგენილი დასკვნა დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

13.6 დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასკვნის (შეუსაბამო: სატენდერო განცხადებასთან, სატენდერო დოკუმენტაციასთან ან/და სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ/დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან), წარმოდგენა ან საჭიროების შემთხვევაში, 13.1 და 13.2 პუნქტების მოთხოვნებთან შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

14. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

14.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდული პირების რეესტრიდან.
ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ ქონის შესახებ.
გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.
ე) ცნობა/ამონაწერი, აღსრულების ეროვნული ბიუროდან, მოვალეთა რეესტრში საწარმოს რეგისტრაციის არ არსებობის შესახებ.

14.2 ფიზიკური პირებისათვის:

ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.
ბ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდული პირების რეესტრიდან.
გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ ქონის შესახებ.
დ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არ არსებობის შესახებ.

15. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი"-ს მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ; ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში - საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ზემოხსენებული წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს ოცდაათი დღისა.

16. პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები წარმოდგენილი უნდა იქნეს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი"-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის გათვალისწინებით. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს ან მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას სატენდერო კომისია „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი"-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტების „გ" და „ე" ქვეპუნქტის შესაბამისად მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

17. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული (ნოტარიულად დამტკიცებული) თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

ტექნიკური დაცალება

სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			
			ცხრილი №1
№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდე-ნობა
1	2	3	4
	I. სათავის (კაპტაჟის) მოწყობა სამ წერტილში		
1	**არსებული ბეტონის ნაგებობის დემონტაჟი**	**მ3**	**4.88**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	64.35
	სხვა მანქანები	მან/სთ	46.95
2	წყაროს თვალის გაწმენდა გასუფთავება ხელით (V ჯგუფის გრუნტი)	**მ3**	**6.60**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	39.07
	სანგრევი ჩაქუჩი	მან/სთ	27.06
3	ბეტონის ნარჩენებისა და კლდოვანი ქანის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	მ3	11.48
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	16.41
4	**ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ**	**ტ**	**22.95**
5	**ბეტონის მ-200 მონოლითური კაპტაჟის მოწყობა**	**100 მ3**	**0.0165**
	შრომითი რესურსები	კ/სთ	20.13
	სხვა მანქანები	ლარი	2.03
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი		
	ბეტონი მ-250	მ3	1.67
	ხის ფარი	მ2	2.11
	ხის მასალა	მ3	0.07
	დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.45
6	**ფ. მილის მონტაჟი დ-159/4 მმ პერფორირებული**	**მ**	**2.4**
	შრომის დანახარჯი	მ	2.40
	მანქანები	ლარი	0.252
	რესურსები		
	მილი დ-159/4	მ	2.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.14
7	**ფ. მილის მონტაჟი დ-159/4 მმ**	**მ**	**1.2**
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.42
	მანქანები	ლარი	0.042
	რესურსები		
	ფ. მილი დ-159/4.მმ	მ	1.20
	სხვა მასალა	ლარი	0.07
8	**ფ. მილის მონტაჟი დ-89/4.5 მმ (საჰაერო)**	**მ**	**2.4**
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.85
	მანქანები	ლარი	0.084
	რესურსები		
	მილი დ-89X4.5	მ	2.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.14
9	**ფასონური ნაწილების მონტაჟი.**	**ტ**	**0.0186**
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.67
	სხვა მანქანა	ლარი	3.01
	რესურსები		
	გადამყვანი (ამერიკანკა) 150/75მმ	ც	3.00
	ფ. მუხლი დ-90მმ, 90^0	ც	6.00
	არმატურა ა-I დ-10	ტ	0.0006
	სხვა მასალა	ლარი	0.91512
10	**კაპტაჟის შევსება გარეცხილი ღორღით 25-30 მმ**	**100 მ3**	**0.009**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.54
	სხვა მანქანები	ლარი	0.48
	რესურსები		
	გარეცხილი ღორღი 25-30 მმ	კუბ.მ	0.93
	სხვა მასალა	ლარი	0.03

11	**კაპტაჟის შევსება გარეცხილი ღორღით 15-10 მმ**	**100 მ3**	**0.0075**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.28
	სხვა მანქანები	ლარი	0.40
	რესურსები		
	გარეცხილი ღორღი 15-10 მმ	კუბ.მ	0.77
	სხვა მასალა	ლარი	0.03
12	**კაპტაჟის შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით 5-2 მმ**	**100 მ3**	**0.009**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.54
	სხვა მანქანები	ლარი	0.48
	რესურსები		
	ქვიშახრეში 2-5მმ	კუბ.მ	0.93
	სხვა მასალა	ლარი	0.03
13	**კაპტაჟის შევსება ქვიშით**	**100 მ3**	**0.010**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.71
	სხვა მანქანები	ლარი	0.53
	რესურსები		
	ქვიშა	კუბ.მ	1.03
	სხვა მასალა	ლარი	0.04
14	**თიხის კლიტის მოწყობა**	**მ3**	**0.036**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.23
	სხვა მანქანები	ლარი	0.08
	რესურსები		
	თიხა	კუბ.მ	0.04
	სხვა მასალა	ლარი	0.00
15	**გრუნტის უკუმიყრა ხელით**	**მ3**	**2.40**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.90
16	**გრუნტის მობელტვა ხელით**	**1000 მ2**	**0.008**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.44
	<u>II. შემკრები ჭების მოწყობა</u>		
17	**IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით**	**მ3**	**4.06**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.1095
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ3,	მან/სთ	0.2454
	სხვა მასალები	ლარი	0.0090
18	**IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში**	**მ3**	**0.28**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.85
19	**არსებული გრუნტი ტრანშეას ბულდოზერით 80ცხ.ძ/. (დატკეპნით)**	**მ3**	**1.57**
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ	მ/სთ	0.0145
20	**ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ**	**ტ**	**4.47**
21	**ხრეშის ბალიშის მოწყობა ჭის ქვეშ 10სმ-ზე**	**მ3**	**0.14**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.128
	მანქანები	ლარი	0.053
	ხრეში	მ3	0.166
	სხვა მასალა	ლარი	0.003
22	**ბეტონის ბალიშზე ანაკრები რკ/ბ ჭის მოწყობა დ=1000მმ 1კომპლ. სიმაღლით 1.5მ. ხუფით**	**10 მ3**	**0.192**
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	20.35
	სხვა მანქანები	ლარი	13.71
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი		
	რკ/ბ ჭა დ=1000მმ, ჰ-1500მმ	ც	1.00
	ბეტონი სახურავი ფილა, ხუფით	ც	1.00
	ბეტონი ძირის ფილა	ც	1.00
	სხვა მასალა	ლარი	12.69
23	**ჭის კედლების იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით**	**მ2**	**4.710**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.58
	მანქანები	ლარი	0.07
	ბიტუმი	ტ	0.01
	სხვა მასალა	ლარი	0.11
	<u>III. შემკრები რეზერვუარი</u>		

24	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით	მ3	45.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.2150
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ3,	მან/სთ	2.7225
	სხვა მასალები	ლარი	0.0995
25	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ3	3.15
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	9.42
26	ფოლადის შემკრები 20ტ რეზერვუარის მოწყობა ქვაბულში ლუქითა და ანტიკოროზიული დაფარვით (ყოფილ გამოყენებაში, ლაბარატორიული დასკვნით სასმელი წყლის შესანახად გამოსაყენებლად)	ცალი	2.00
27	რეზერვუარის გვერდულების და სახურავზე თიხოვანი გრუნტის შემოტანა და დაყრა საშ. შისქ 50სმ	მ3	75.00
	შრ. დანახარჯი	მ3	487.50
	სხვა მანქანები	ლარი	196.02
	თიხა	მ3	86.25
	სხვა მასალები	ლარი	1.500
28	თიხოვანი გრუნტის ფენებად დატკეპნა პნებმოსატკეპნით ფენებად ყოველ 20სმ-ში	მ2	180.00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	29.19
	პნევმო-სატკეპნი	ლარი	44.43
29	რეზერვუარზე ბალახის დათესვა და მოვლა	მ2	180.00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	7.79
	ბალახის თესლი	კგ	3.60
30	რეზერვუარის გამოცდა წყალუჟონობაზე	მ3	20.00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	1.81
	სხვა მანქანები	ლარი	0.05
	წყალი	მ3	25.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.54
31	გაწმენდილი რეზერვუარის გარეცხვა, დეზინფექცია კირ-ქლორით	მ3	20.00
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	4.54
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02
	წყალი	მ3	66.40
	კირ-ქლორი	კგ	6.00
	სხვა მასალები	ლარი	1.76
	IV. სანიტარული ღობის მოწყობაკაპტაჟებზე		
32	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში 0.3X0.3X0.2; 22ცალი	მ3	0.396
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.18
33	კლდოვანი ქანის დამუშავება ხელით ექვაბულში 0.3X0.3X0.1	მ3	0.198
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.17
	სანგრევი ჩაქუჩი	მ/სთ	0.81
34	ბეტონის მ200 წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ზომ. 0.3X0.3X0.3მ 40ც	მ3	0.59
	შრ. დანახარჯი	მ3	2.67
	სხვა მასალები	ლარი	0.22
	ბეტონი მ200	მ3	0.61
	ხის ყალიბის ფარი	მ2	0.96
	ხის მასალა	მ3	0.01
	სხვა მასალები	ლარი	0.166
35	სანიტარიული ღობის მოწყობა კუტიკარით 44მ, სიმ. 1.5მ (ქარხნული)	მ2	66.00
	V. მილმდენის მოწყობის სამუშაოები		
36	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით	მ3	6476.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	174.8520
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ3,	მან/სთ	391.7980
	სხვა მასალები	ლარი	14.3120
37	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ3	194.28

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	580.90
38	IV კატეგორიის გრუნტების გაბურღვა დ-150მმ სავალი ნაწილის ქვეშ	გ.მ.	12.00
39	გარცმის ფოლ. მილის დ159/4მმ მოწყობა ტრანშეაში 10მ	მ	12.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.84
	მანქანები	ლარი	1.260
	ფოლ.მილი დ-159/4მმ	მ	11.99
	სხვა მასალა	ლარი	1.168
40	პოლიეთილენის მილის **SDR21, PN8** დ-110X5.3მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	1300.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	136.50
	მანქანები	ლარი	69.940
	მილი დ-110X5.3მმ SDR21, PN8	მ	1313.00
	სხვა მასალა	ლარი	1.560
41	პოლიეთილენის მილის **SDR21, PN8** დ-75X3.6მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	2365.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	248.33
	მანქანები	ლარი	127.237
	მილი დ-75X3.6მმ SDR21, PN8	მ	2388.65
	სხვა მასალა	ლარი	2.838
42	პოლიეთილენის მილის **SDR21, PN8** დ-63X3მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	880.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	92.40
	მანქანები	ლარი	47.344
	მილი დ-63X3მმ SDR21, PN8	მ	888.80
	სხვა მასალა	ლარი	1.056
43	პოლიეთილენის მილის **SDR21, PN8** დ-50X2.4მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	696.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	73.08
	მანქანები	ლარი	37.445
	მილი დ-50X2.4მმ SDR21, PN8	მ	702.96
	სხვა მასალა	ლარი	0.835
44	პოლიეთილენის მილის **SDR21, PN8** დ-40X2მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	1306.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	137.13
	მანქანები	ლარი	70.263
	მილი დ-40X2მმ SDR21, PN8	მ	1319.06
	სხვა მასალა	ლარი	1.567
45	პოლიეთილენის მილის **SDR13.6, PN12.5** დ-32X2.4მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	698.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	73.29
	მანქანები	ლარი	37.552
	მილი დ-32X2მმ SDR13.6, PN12.5	მ	704.98
	სხვა მასალა	ლარი	0.838
46	პოლიეთილენის მილის **SDR11, PN16** დ-20X2მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით	მ	850.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	89.25
	მანქანები	ლარი	45.730
	მილი დ-20X2მმ SDR11, PN16	მ	858.50
	სხვა მასალა	ლარი	1.020
47	ქვიშის ტრანსპორტირება და მილსადენის შეფუთვა დატკეპნით	მ3	2266.60
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4079.88
	ქვიშა	მ3	2493.26
48	არსებული გრუნტი ტრანშეას ბულდოზერით 80ცხ.ძ/. (დატკეპნით)	მ3	4403.68
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ	მ/სთ	40.5579

49	**ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ**	ტ	**4079.9**
50	**ბეტონის ბალიშზე ანაკრები რკ/ბ ჭის მოწყობა დ=1000მმ 1კომპლ. სიმაღლით 1მ. ხუფით**	10 მ3	**0.192**
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	20.35
	სხვა მანქანები	ლარი	13.71
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი		
	რკ/ბ ჭა დ=1000მმ, ჰ-1000მმ	ც	1.00
	ბეტონი სახურავი ფილა, ხუფით	ც	1.00
	ბეტონი ძირის ფილა	ც	1.00
	სხვა მასალა	ლარი	12.69
51	**ჭის კედლების იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით**	**მ2**	**3.14**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.06
	მანქანები	ლარი	0.05
	ბიტუმი	ტ	0.01
	სხვა მასალა	ლარი	0.07
52	**ფოლადის ურდულის მოწყობა დ-60**	ც	**5.0**
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6.90
	სხვა მანქანა	ლარი	0.30
	რესურსები		
	ფ/ურდული დ=60მმ	ც	5
	სხვა მასალა	ლარი	1.9
53	**ფოლადის ურდულის მოწყობა დ-50**	ც	**1.0**
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.38
	სხვა მანქანა	ლარი	0.06
	რესურსები		
	ფ/ურდული დ=50მმ	ც	1
	სხვა მასალა	ლარი	0.38
54	**ფიტინგების მონტაჟი**	ც	**368.00**
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	128.80
	მანქანები	ლარი	84.640
	რესურსები		
	ადაპტორი მილტუჩით დ-60	ც	10
	ადაპტორი მილტუჩით დ-50	ც	2
	სამკაპი 75X75X32	ც	5.00
	სამკაპი 75X75X40	ც	2.00
	სამკაპი 75X75X50	ც	2.00
	სამკაპი 63X63X40	ც	3.00
	სამკაპი 63X63X32	ც	1.00
	სამკაპი 75X63X75	ც	1.00
	სამკაპი 32X50X32	ც	1.00
	სამკაპი 50X32X50	ც	3.00
	ადაპტორი 110/75	ც	3.00
	გადამყვანი 75/50	ც	2.00
	გადამყვანი 63/40	ც	1.00
	გადამყვანი 50/32	ც	1.00
	გადამყვანი 40/32	ც	1.00
	უღელ უნაგირი 75/20	ც	25.00
	უღელ უნაგირი 63/20	ც	20.00
	უღელ უნაგირი 50/20	ც	29.00
	უღელ უნაგირი 40/20	ც	67.00
	უღელ უნაგირი 32/20	ც	24.00
	პლასმასის ხუფი დ-20მმ	ც	165.00
	სხვა მასალა	ლარი	3.68

სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაო			
ცხრილი №2			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდე-ნობა
1	2	3	4
	I. სატუმბო სადგური		
1	ჭკვიანი ტუმბო ქ=2ლ/წმ ჰ=100მ, 2კვტ. მონტაჟი მართვის ფარით (1 მონტაჟი 2 ცივი მარაგი)	კომპ.	2.00
	ხელფასი	კომპ	1.00
	ჭკვიანი ტუმბო ქ=2ლ/წმ ჰ=100მ, 2კვტ. მონტაჟი მართვის ფარით	კომპ	2.00

დამატებითი ინფორმაცია

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში. მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის განვითარების, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77); გამგეობის შესყიდვების განყოფილების უფროსის მ.შ - ვეფხო მესტვირიშვილი ტელ: (577 95 47 51).

პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N

ქ. თეთრიწყარო ---- ------------------- 2016 წელი

ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში "შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ბესიკ წიკლაურის სახით და მეორეს მხრივ --------------------(შემდგომში "მიმწოდებელი")წარმოდგენილი --------------------- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (NSPA-------------) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინთა განმარტებები

1.1. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ " (შემდგომში - "ხელშეკრულება") - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლიარად. აქედან ერთი ეგზემპლიარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორი-შემსყიდველს.

1.2."ხელშეკრულების ღირებულება" - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.

1.3. "დღე" , "კვირა", "თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4."შემსყიდველი" - ორგანიზაცია რომელიც ახორციელებს სამუშაოების შესყიდვას.

1.5."მიმწოდებელი"-პირი, რომელიც ახორციელებს სამუშაოს შესრულებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6."სამუშაო" - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7."ტექნიკური დავალება" - N SPA--------- გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა /45200000-CPV/.

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. სტანდარტები და ხარისხი

3.1. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი საამშენებლო სამუშოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1.ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს -------- (-----------------------------------) ლარს.

4.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4.3 დაფინანსების წყარო: 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

5. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები

3. ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (შემსყიდველის მიერ დამოწმებული) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 30 დღის ვადაში.

3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 3.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

3.3. დასაშვებია წინასწარ ანგარიშსწორება, რომლის შემთხვევაში:

3.3.1 უნაღდო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 30 %-ის წინასწარი გადახდით მიმწოდებლის მიერ იდენტური ოდენობის თანხაზე საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ, (მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია თეთრ სიაში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9 ბრძანების 26^2 მუხლის მე-6 პუნქტი), რომლის მოქმედების ვადაც 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას. ხოლო შემდეგ კი ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შემდეგი პირობებით:

3.3.1.1 შუალედური ანგარიშსწორება მოხდება მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების ეტაპობრივი შესრულების დროს, მიმწოდებლის მიერ მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2-ის), შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარომოდგენის საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის ვადაში. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 40% მიმართული იქნება გაცემული ავანსის დასაფარად, ხოლო დარჩენილი 60% ანაზღაურდება შემსყიდველის მიერ. აღნიშნული გრაფიკით ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსის სრულად ამოწურვამდე, ხოლო ამის შემდეგ შესრულებული სამუშაოები ანაზღაურდება სრულად ამ ხელშეკრულების 3.3.2 პუნქტის გათვალისწინებით.

3.3.2 ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება სახელშეკრულებლო ღირებულების 85%-ის ფარგლებში, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ამ ხელშეკრულების 3.3.1.1 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება:

4.1 საბოლოო ანგარიშსწორება (სახელშეკრულებლო ღირებულების 15%-ის ფარგლებში) მოხდება სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ს.ს.ი.პ. - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული სამშენებლო-საინჟინრო დადებითი დასკვნისა, (რომელიც წარმოდგელილი უნდა იყოს სამუშაოების დასრულებიდან, საბოლოო ფორმა #2-ის წარმოდგენიდან 45 კალენდარული დღის ვადაში. ექსპერტიზის ხარჯებს ფარავს მიმწოდებელი) და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 საბანკო დღის ვადაში.

4.2 მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემის შესაბამისი აკრედიტაციის მოწმობის ასლი.

4.3 დადებითი დასკვნის 4.1 პუნქტით განსაზღვრვლ ვადაში წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებუ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულები 0,1%-ის ოდენობით.

6. მიღება - ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სამუშაოების დასრულების და ექსპერტიზის დადებითი დასკენის შემდეგ, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

7. სამუშაოს შესრულების ვადები

7.1. სამუშაოები უნდა შესრულდეს 2016 წლის -----------დან 2016 წლის -----მდე;

8. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო პირიობები

8.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა მისი ექსპლუატაციაში მიღებიდან არის 2 (ორი) წელი, რომლის განმავლობაშიც შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდა არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

9.1.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.1.2. სამუშაოების შესრულების პროცესში საქმის კურსში ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;

9.1.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

9.1.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ;

9.2. შემყიდველი უფლებამოსილია:

9.2.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

9.2.2 ხელი მოაწეროს სამუშაოების შესრულების აქტს;

9.3. მიმწოდებელი ვალდბულია:

9.3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;

9.3.2. საამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში;

9.3.3. სამუშაოს შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

9.3.4. სამუშაოს განხორციელების პროცესში მის ჩაბარებამდე მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

9.3.5 ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების გამწევი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ, იგი ვალდებულია ორი სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან/და სიტყვიერად აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების დაწყების თარიღის შესახებ.

9.3.6. სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას (შემსყიდველთან შეთანხმებით) უნდა განათავსის საინფორმაციო დაფა, შემსყიდველი მიერ მითითებული ესკიზის შესაბამისად.

9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

9.4.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება.

10. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები.

10.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული სამუშაოს ხარისხის პროცესის კონტროლს.

10.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზრაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

11.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით;

11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და გაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.

11.3 გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელი დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;

11.4 გეგმა-გრაფიკის ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და გაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.

11.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთვება ხელშეკრულებას.

12.3.ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3 (სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების განხორციელებაზე.

12.6 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

12.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 12.6. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.

12.8.ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

13. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

13.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულების ღირებულების ---%-ის ოდენობის, შესაბამისი საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების გამო.

13.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი, მოქმედებს ----------------- (ხელშეკრულების გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას);

13.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას, შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორი კვირის ვადაში.

14. ფორს - მაჟორი

14.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.

14.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

14.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს იგი თავისი შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობებისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

14.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. შეტყობინება

16.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

16.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

17. გადასახადები და დაბეგვრა

17.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

19.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის ------- დან და მოქმედებს 2016 წლის----------

20. რეკვიზიტები

---------------------------	---------------------------------
შემსყიდველი	მიმწოდებელი

დანართი №1

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული/ფაქტიური მისამართი	
4	ელექტრონული მისამართი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	საიდენტიფიკაციო კოდი	
7	მომსახურე ბანკის დასახელება	
8	ანგარიშსწორების ანგარიშის N	
9	ბანკის კოდი	

--------------------------------------- ბ.ა ხელმოწერა

პრეტენდენტი ორგანიზაცია

დანართი **№2**

ინფორმაცია

საწარმოს მიერ 2013 წლის 01 იანვრიდან 2016 წლის 01 თებერვლამდე წყალსადენი ქსელის სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ.

(ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოთა საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 100000 ლარი)

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	შესრულებული სამუშაოს დასახელება	სამუშაოს შესრულების თარიღი (წელი)	ხელშეკრულების ღირებულება (ლარი)	ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)	მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი	შენიშვნა

ხელმოწერა ---------------------------------- ბ.ა

შენიშვნა: შესრულებული სამუშაოს დასახელების სვეტში უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ის სამუშაოები, რომლებიც დასრულებულია და გაფორმებულია შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები. დანართში მითითებული ხელშეკრულებების და მათი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

ინფორმაცია დანართი №3

საწარმოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ.

N	სატრანსპორტო საშუალების მარკა/მოდელი	რაოდენობა (ცალი)	სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე
1	2	3	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

შენიშვნა: დამატებით წარმოდგენილ იქნას (სისტემაში აიტვირთოს) ცხრილში შეყვანილი საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ქონის შემთხვევაში - თოთოეული სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური პასპორტი, ხოლო სარგებლობის უფლებით ტრანსპორტის ქონის შემთხვევაში კი - მისთვის დროებით სარგებლობაში გადაცემის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა მოქმედების ვადად განსაზღვრული უნდა იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის დასრულებიდან არანაკლებ 2 თვე.

ხელმოწერა ---------------------------------- ბ.ა

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა		დანართი N4
სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
№	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სამუშაოების ღირებულება
1	2	3
1	სამშენებლო სამუშაოები (ცხრილი №1)	
2	სატუმბო სადგურის მონტაჟი (ცხრილი №2)	
	ჯამი სულ	

ხელმოწერა----------------------------ბ.ა.

სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ცხრილი №1

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდე-ნობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. სათავის (კაპტაჟის) მოწყობა სამ წერტილში									
1	**არსებული ბეტონის ნაგებობის დემონტაჟი**	**მ3**	**4.88**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	64.35							
	სხვა მანქანები	მან/სთ	46.95							
2	**წყაროს თვალის გაწმენდა გასუფთავება ხელით (V ჯგუფის გრუნტი)**	**მ3**	**6.60**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	39.07							
	სანგრევი ჩაქუჩი	მან/სთ	27.06							
3	**ბეტონის ნარჩენებისა და კლდოვანი ქანის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე**	**მ3**	**11.48**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	16.41							
4	**ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ**	**ტ**	**22.95**							
5	**ბეტონის მ-200 მონოლითური კაპტაჟის მოწყობა**	**100 მ3**	**0.0165**							
	შრომითი რესურსები	კ/სთ	20.13							
	სხვა მანქანები	ლარი	2.03							
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი									
	ბეტონი მ-250	მ3	1.67							
	ხის ფარი	მ2	2.11							
	ხის მასალა	მ3	0.07							
	დანარჩენი ხარჯები	ლარი	3.45							
6	**ფ. მილის მონტაჟი დ-159/4 მმ პერფორირებული**	**მ**	**2.4**							
	შრომის დანახარჯი	მ	2.40							
	მანქანები	ლარი	0.252							
	რესურსები									
	მილი დ-159/4	მ	2.40							
	სხვა მასალა	ლარი	0.14							
7	**ფ. მილის მონტაჟი დ-159/4 მმ**	**მ**	**1.2**							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.42							
	მანქანები	ლარი	0.042							
	რესურსები									
	ფ. მილი დ-159/4.მმ	მ	1.20							
	სხვა მასალა	ლარი	0.07							
8	**ფ. მილის მონტაჟი დ-89/4.5 მმ (საჰაერო)**	**მ**	**2.4**							
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.85							
	მანქანები	ლარი	0.084							
	რესურსები									
	მილი დ-89X4.5	მ	2.40							
	სხვა მასალა	ლარი	0.14							
9	**ფასონური ნაწილების მონტაჟი.**	**ტ**	**0.0186**							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.67							
	სხვა მანქანა	ლარი	3.01							
	რესურსები									
	გადამყვანი (ამერიკანკა) 150/75მმ	ც	3.00							
	ფ. მუხლი დ-90მმ, 90^0	ც	6.00							
	არმატურა ა-I დ-10	ტ	0.0006							
	სხვა მასალა	ლარი	0.91512							
10	**კაპტაჟის შევსება გარეცხილი ღორღით 25-30 მმ**	**100 მ3**	**0.009**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.54							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.48							
	რესურსები									
	გარეცხილი ღორღი 25-30 მმ	კუბ.მ	0.93							
	სხვა მასალა	ლარი	0.03							
11	**კაპტაჟის შევსება გარეცხილი ღორღით 15-10 მმ**	**100 მ3**	**0.0075**							

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.28							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.40							
	რესურსები									
	გარეცხილი ღორღი 15-10 მმ	კუბ.მ	0.77							
	სხვა მასალა	ლარი	0.03							
12	**კაპტაჟის შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით 5-2 მმ**	**100 მ3**	**0.009**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.54							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.48							
	რესურსები									
	ქვიშახრეში 2-5მმ	კუბ.მ	0.93							
	სხვა მასალა	ლარი	0.03							
13	**კაპტაჟის შევსება ქვიშით**	**100 მ3**	**0.010**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.71							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.53							
	რესურსები									
	ქვიშა	კუბ.მ	1.03							
	სხვა მასალა	ლარი	0.04							
14	**თიხის კლიტის მოწყობა**	**მ3**	**0.036**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.23							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.08							
	რესურსები									
	თიხა	კუბ.მ	0.04							
	სხვა მასალა	ლარი	0.00							
15	**გრუნტის უკუმიყრა ხელით**	**მ3**	**2.40**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.90							
16	**გრუნტის მობელტვა ხელით**	**1000 მ2**	**0.008**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.44							
	<u>II. შემკრები ჭების მოწყობა</u>									
17	**IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით**	**მ3**	**4.06**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.1095							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ3,	მან/სთ	0.2454							
	სხვა მასალები	ლარი	0.0090							
18	**IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში**	**მ3**	**0.28**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.85							
19	**არსებული გრუნტი ტრანშეას ბულდოზერით 80ცხ.ძ/. (დატკეპნით)**	**მ3**	**1.57**							
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ	მ/სთ	0.0145							
20	**ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ**	**ტ**	**4.47**							
21	**ხრეშის ბალიშის მოწყობა ჭის ქვეშ 10სმ-ზე**	**მ3**	**0.14**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.128							
	მანქანები	ლარი	0.053							
	ხრეში	მ3	0.166							
	სხვა მასალა	ლარი	0.003							
22	**ბეტონის ბალიშზე ანაკრები რკ/ბ ჭის მოწყობა დ=1000მმ 1კომპლ. სიმაღლით 1.5მ. ხუფით**	**10 მ3**	**0.192**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	20.35							
	სხვა მანქანები	ლარი	13.71							
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი									
	რკ/ბ ჭა დ=1000მმ, ჰ-1500მმ	ც	1.00							
	ბეტონი სახურავი ფილა, ხუფით	ც	1.00							
	ბეტონი ძირის ფილა	ც	1.00							
	სხვა მასალა	ლარი	12.69							
23	**ჭის კედლების იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით**	**მ2**	**4.710**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.58							
	მანქანები	ლარი	0.07							
	ბიტუმი	ტ	0.01							
	სხვა მასალა	ლარი	0.11							
	<u>III. შემკრები რეზერვუარი</u>									

24	**IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით**	მ3	**45.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.2150							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ3,	მან/სთ	2.7225							
	სხვა მასალები	ლარი	0.0995							
25	**IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში**	მ3	**3.15**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	9.42							
26	**ფოლადის შემკრები 20ტ რეზერვუარის მოწყობა ქვაბულში ლუქითა და ანტიკოროზიული დაფარვით (ყოფილ გამოყენებაში, ლაბარატორიული დასკვნით სასმელი წყლის შესანახად გამოსაყენებლად)**	ცალი	**2.00**							
27	**რეზერვუარის გვერდულების და სახურავზე თიხოვანი გრუნტის შემოტანა და დაყრა საშ. შისქ 50სმ**	მ3	**75.00**							
	შრ. დანახარჯი	მ3	487.50							
	სხვა მანქანები	ლარი	196.02							
	თიხა	მ3	86.25							
	სხვა მასალები	ლარი	1.500							
28	**თიხოვანი გრუნტის ფენებად დატკეპნა პნებმოსატკეპნით ფენებად ყოველ 20სმ-ში**	მ2	**180.00**							
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	29.19							
	პნევმო-სატკეპნი	ლარი	44.43							
29	**რეზერვუარზე ბალახის დათესვა და მოვლა**	მ2	**180.00**							
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	7.79							
	ბალახის თესლი	კგ	3.60							
30	**რეზერვუარის გამოცდა წყალუჟონობაზე**	მ3	**20.00**							
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	1.81							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.05							
	წყალი	მ3	25.00							
	სხვა მასალები	ლარი	0.54							
31	**გაწმენდილი რეზერვუარის გარეცხვა, დეზინფექცია კირ-ქლორით**	მ3	**20.00**							
	შრ. დანახარჯი	კ/სთ	4.54							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02							
	წყალი	მ3	66.40							
	კირ-ქლორი	კგ	6.00							
	სხვა მასალები	ლარი	1.76							
	IV. სანიტარული ღობის მოწყობაკაპტაჟებზე									
32	**IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში 0.3X0.3X0.2; 22ცალი**	მ3	**0.396**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.18							
33	**კლდოვანი ქანის დამუშავება ხელით ექვაბულში 0.3X0.3X0.1**	მ3	**0.198**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.17							
	სანგრევი ჩაქუჩი	მ/სთ	0.81							
34	**ბეტონის მ200 წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ზომ. 0.3X0.3X0.3მ 40ც**	მ3	**0.59**							
	შრ. დანახარჯი	მ3	2.67							
	სხვა მასალები	ლარი	0.22							
	ბეტონი მ200	მ3	0.61							
	ხის ყალიბის ფარი	მ2	0.96							
	ხის მასალა	მ3	0.01							
	სხვა მასალები	ლარი	0.166							
35	**სანიტარიული ღობის მოწყობა კუტიკარით 44მ, სიმ. 1.5მ (ქარხნული)**	მ2	**66.00**							
	V. მილმდენის მოწყობის სამუშაოები									
36	**IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის კოვშით 0.5მ3 ნაწილობრივ დატვირთვით**	მ3	**6476.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	174.8520							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5-მ3,	მან/სთ	391.7980							
	სხვა მასალები	ლარი	14.3120							
37	**IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეაში**	მ3	**194.28**							

	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	580.90							
38	**IV კატეგორიის გრუნტების გაბურღვა დ-150მმ სავალი ნაწილის ქვეშ**	**გ.მ.**	**12.00**							
39	**გარცმის ფოლ. მილის დ159/4მმ მოწყობა ტრანშეაში 10მ**	**მ**	**12.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4.84							
	მანქანები	ლარი	1.260							
	ფოლ.მილი დ-159/4მმ	მ	11.99							
	სხვა მასალა	ლარი	1.168							
40	**პოლიეთილენის მილის SDR21, PN8 დ-110X5.3მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**1300.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	136.50							
	მანქანები	ლარი	69.940							
	მილი დ-110X5.3მმ SDR21, PN8	მ	1313.00							
	სხვა მასალა	ლარი	1.560							
41	**პოლიეთილენის მილის SDR21, PN8 დ-75X3.6მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**2365.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	248.33							
	მანქანები	ლარი	127.237							
	მილი დ-75X3.6მმ SDR21, PN8	მ	2388.65							
	სხვა მასალა	ლარი	2.838							
42	**პოლიეთილენის მილის SDR21, PN8 დ-63X3მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**880.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	92.40							
	მანქანები	ლარი	47.344							
	მილი დ-63X3მმ SDR21, PN8	მ	888.80							
	სხვა მასალა	ლარი	1.056							
43	**პოლიეთილენის მილის SDR21, PN8 დ-50X2.4მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**696.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	73.08							
	მანქანები	ლარი	37.445							
	მილი დ-50X2.4მმ SDR21, PN8	მ	702.96							
	სხვა მასალა	ლარი	0.835							
44	**პოლიეთილენის მილის SDR21, PN8 დ-40X2მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**1306.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	137.13							
	მანქანები	ლარი	70.263							
	მილი დ-40X2მმ SDR21, PN8	მ	1319.06							
	სხვა მასალა	ლარი	1.567							
45	**პოლიეთილენის მილის SDR13.6, PN12.5 დ-32X2.4მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**698.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	73.29							
	მანქანები	ლარი	37.552							
	მილი დ-32X2მმ SDR13.6, PN12.5	მ	704.98							
	სხვა მასალა	ლარი	0.838							
46	**პოლიეთილენის მილის SDR11, PN16 დ-20X2მმ. ჰიდრავლიკური შემოწმებით**	**მ**	**850.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	89.25							
	მანქანები	ლარი	45.730							
	მილი დ-20X2მმ SDR11, PN16	მ	858.50							
	სხვა მასალა	ლარი	1.020							

47	**ქვიშის ტრანსპორტირება და მილსადენის შეფუთვა დატკეპნით**	**მ3**	**2266.60**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4079.88							
	ქვიშა	მ3	2493.26							
48	**არსებული გრუნტი ტრანშეას ბულდოზერით 80ცხ.ძ/. (დატკეპნით)**	**მ3**	**4403.68**							
	ბულდოზერი 80ცხ.ძ	მ/სთ	40.5579							
49	**ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ**	**ტ**	**4079.9**							
50	**ბეტონის ბალიშზე ანაკრები რკ/ბ ჭის მოწყობა დ=1000მმ 1კომპლ. სიმაღლით 1მ. ხუფით**	**10 მ3**	**0.192**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	20.35							
	სხვა მანქანები	ლარი	13.71							
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი									
	რკ/ბ ჭა დ=1000მმ, ჰ-1000მმ	ც	1.00							
	ბეტონი სახურავი ფილა, ხუფით	ც	1.00							
	ბეტონი ძირის ფილა	ც	1.00							
	სხვა მასალა	ლარი	12.69							
51	**ჭის კედლების იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით**	**მ2**	**3.14**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.06							
	მანქანები	ლარი	0.05							
	ბიტუმი	ტ	0.01							
	სხვა მასალა	ლარი	0.07							
52	**ფოლადის ურდულის მოწყობა დ-60**	**ც**	**5.0**							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	6.90							
	სხვა მანქანა	ლარი	0.30							
	რესურსები									
	ფ/ურდული დ=60მმ	ც	5							
	სხვა მასალა	ლარი	1.9							
53	**ფოლადის ურდულის მოწყობა დ-50**	**ც**	**1.0**							
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.38							
	სხვა მანქანა	ლარი	0.06							
	რესურსები									
	ფ/ურდული დ=50მმ	ც	1							
	სხვა მასალა	ლარი	0.38							

54	**ფიტინგების მონტაჟი**	ც	**368.00**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	128.80							
	მანქანები	ლარი	84.640							
	რესურსები									
	ადაპტორი მილტუჩით დ-60	ც	10							
	ადაპტორი მილტუჩით დ-50	ც	2							
	სამკაპი 75X75X32	ც	5.00							
	სამკაპი 75X75X40	ც	2.00							
	სამკაპი 75X75X50	ც	2.00							
	სამკაპი 63X63X40	ც	3.00							
	სამკაპი 63X63X32	ც	1.00							
	სამკაპი 75X63X75	ც	1.00							
	სამკაპი 32X50X32	ც	1.00							
	სამკაპი 50X32X50	ც	3.00							
	ადაპტორი 110/75	ც	3.00							
	გადამყვანი 75/50	ც	2.00							
	გადამყვანი 63/40	ც	1.00							
	გადამყვანი 50/32	ც	1.00							
	გადამყვანი 40/32	ც	1.00							
	უღელ უნაგირი 75/20	ც	25.00							
	უღელ უნაგირი 63/20	ც	20.00							
	უღელ უნაგირი 50/20	ც	29.00							
	უღელ უნაგირი 40/20	ც	67.00							
	უღელ უნაგირი 32/20	ც	24.00							
	პლასმასის ხუფი დ-20მმ	ც	165.00							
	სხვა მასალა	ლარი	3.68							
	სულ									
	მასალების ტრანსპორტირება (მასალების ღირებულებიდან)	%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	სულ									

შენიშვნა;

1) გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია.

2) ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა---------------------------------ბ.ა.

სოფელ პანტიანში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ცხრილი №2

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განზ. ერთ.	რაოდე-ნობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
					ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. სატუმბო სადგური										
1	ჭკვიანი ტუმბო ქ=2ლ/წმ ჰ=100მ, 2კვტ. მონტაჟი მართვის ფარით (1 მო ნტაჟი 2 ცივი მარაგი)		კომპ.	2.00							
	ხელფასი		კომპ	1.00							
	ჭკვიანი ტუმბო ქ=2ლ/წმ ჰ=100მ, 2კვტ. მონტაჟი მართვის ფარით		კომპ	2.00							
	სულ										
	მასალების ტრანსპორტირება (მასალების ღირებულებიდან)	%									
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯი (ხელფასიდან)	%									
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება (მოწყობილობის გარეშე)	%									
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%									
	ჯამი										
	დღგ	18%									
	სულ										

შენიშვნა;

1) გაუთვალისწინებელი ხარჯის 3%-ის შემცირება დაუშვებელია.

2) ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების პროცენტული ოდენობები განსაზღვრული უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილების შესაბამისად.

ხელმოწერა---------------------------------ბ.ა.

დანართი №5

დანართიო №5

გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	1-14 დღე						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								

პრეტენდენტი ორგანიზაცია (ხელმოწერა-----------ბ.ა.)