

ობიექტი: ქ. ქუთაისის არასახიფათო გადანაყრების პოლიგონზე გზის სარეაბილიტაციო, სიზოლაციო ფენის და საიზოლაციო გრუნტის სამარაგე კავალიერების მოწყობის

**ხარჯთაღრიცხვა**

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ფასი		
			სულ	ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
	<b>მიწის სამუშაოები კავალიერების და ნარჩენების საიზოლაციო ფენის მოწყობაზე</b>				
1	II კატ. თიხოვანი გრუნტის დამუშავება კარიერში, ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ. ავტოთვითმცლელებზე დატვირთვით (17400+6480=23880 მ3)	კუბ.მ	23 880,0		
2	გრუნტის ტრანსპორტირება კარიერიდან პოლიგონამდე და პოლიგონის ფარგლებში, ტერიტორიაზე დანაწილებით, ნარჩენების საიზოლაციო ფენისა და სამარაგე კავალიერების მოსაწყობად, ავტოთვითმცლელებით, 18 კმ-მდე (1.8X23880=)	ტონა	42 984,00		
3	გზების შეკეთება და შენახვა II კატ. გრუნტისათვის პოლიგონის ფარგლებში, სიგრძით 1კმ.	კუბ.მ	23 880,0		
4	კავალიერების ფორმირება II კატ. გრუნტში, ბუღდოხერით, სიმძლ. 79კვტ., გრუნტის გადატანით 30მ-მდე (შემკვრივებულ მდგომარეობაში მოცულობითი ექვივალენტით)	კუბ.მ	17 400,0		
5	კავალიერების ფერდობების მოშანდაკება, II კატ. გრუნტში ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე, ჩამჩის მოც. 0,65კუბ.მ.	კვ.მ	2 880,0		
6.	მუშაობა ყრილში II კატ. გრუნტში, ნარჩენების საიზოლაციო გრუნტის მოსწორებაზე, ბუღდოხერით სიმძლ.79კვტ.	კუბ.მ	6 480		
7.	ნარჩენების საიზოლაციო გრუნტის ფენის ზედაპირის მოშანდაკება	მ2	43 200		

1	2	3	4	5	6
8.	ნარჩენების საიზოლაციო გრუნტის ფენის შემკვრივება ვიბროსატკეპნით, ოთხი გავლით, მორწყვით.	კუბ.მ	6 480,0		
	<b>გზები</b>				
9.	გზების და მოედნების ქვიშა-ხრეშოვანი ქვედა საფუძველის (ქვესაგები) მოწყობა სისქ.20სმ, მორწყვით და დატკეპნით	მ2	2 527,50		
10.	გზებზე ღორღის 0-40 მმ. ფენის მოწყობა, სისქ. 10სმ,მორწყვით და დატკეპნით	მ2	2 527,50		
11	ქვიშა-ხრეშოვანი მასალის (III კატ.) სამარაგე კავალიერის მოწყობა ბულდოზერით, სიმძლ. 79კვტ., გრუნტის გადატანით 30მ-მდე	კუბ.მ	340,00		
12	ღორღის 0-40 მმ. (III კატ.) სამარაგე კავალიერის მოწყობა ბულდოზერით, სიმძლ. 79კვტ., გრუნტის გადატანით 30მ-მდე	კუბ.მ	170,00		
	<b>ჯამი</b>				
	<b>ზედნადები ხარჯები</b>	%			
	<b>ჯამი</b>				
	<b>გეგმიური მოგება</b>	%			
	<b>ჯამი</b>				
	<b>გაუთვალისწინებელი ხარჯი</b>	3%			
	<b>ჯამი</b>				
	<b>დღგ</b>	18%			
	<b>სულ</b>				