

**დ. ბაკურიანის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი  
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

**სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია**

თბილისი 2016

## შენიშვნები ხარჯთაღრიცხვას

დ. ბაკურიანის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი პოლიგონის  
დახურვის სამუშაოები

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		<b>თავი I.</b>	
		<b>მშენებლობის ძირითადი ობიექტები</b>	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ნაბავსაყრელი პოლიგონის ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები	
		ბაუთვალისწინებული ხარჯები,     3.0%	
		<b>სულ</b>	
		დ. ღ. ბ.           18.0%	
		<b>სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება</b>	

## შენიშვნები ხარჯთაღრიცხვას

დ. ბაკურიანის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი პოლიგონის  
დახურვის სამუშაოები

№	საფუძველი	დასახელება	ღირებულება, ლარი
		<b>თავი I.</b>	
		<b>მშენებლობის ძირითადი ობიექტები</b>	
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1	ნაბავსაყრელი პოლიგონის ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები	
		ბაუთვალისწინებული ხარჯები,      3.0%	
		<b>სულ</b>	
		დ. ღ. ბ.      18.0%	
		<b>სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება</b>	

## ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: დ. ბაკურიანის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის  
დახურვის სამუშაოები

### ნაბავსაყრელი პოლიგონის ტერიტორიის ვერტიკალური ბეზმარეპა და სავარეპი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მოცულობა	ღირებულება, ლარი	
				ერთეულის	სულ
1	2	3	4	5	6
	<b>თავი I. სამუშაოები პროექტირებისა და მშენებლობის პერიოდში (6 თვე) შეზიდული გადანაყარების მოსწორებაზე</b>				
1	II კატ. გრუნტის (მყარი გადანაყარების) დამუშავება ბულდოზერით სიმძ. 79 კვტ. გადაადგილებით 80 მ-მდე, ტერიტორიაზე განაწილებით, 30,0მ3X30დღეX6თვე=	მ3	5400.00		
2	მყარი გადანაყარების შემკვრივება ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვის გარეშე (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 5,4/3=)	მ3	1800.00		
	<b>სულ, თავი I-ის ჯამი</b>				
	<b>თავი II. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე</b>				
1	III კატ. გრუნტის და ნარჩენების ნარევის დამუშავება ბულდოზერით 79 კვტ. გადაადგილებით 120მ-მ მანძილზე, ყრილში	მ3	6119.00		
2	გრუნტის და ნარჩენების ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 6119/1,19=	მ3	5141.00		
	<b>სულ, თავი II-ის ჯამი</b>				
	<b>თავი III. მიწის სამუშაოები იზოლაციაზე</b>				

1	პოლიგონის ზედაპირის შემკვრივება ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობით სისქ. 20სმ, დატკეპნით, მორწყვით	მ3	3380.00		
2	III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თინნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, გადანაყარების საიზოლაციოდ – მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში	მ3	5070.00		
3	გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტის ტრანსპორტირებისათვის პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 1,0კმ.	მ3	5070.00		
4	მუშაობა ყრილში III კატ. გრუნტში, საიზოლაციო გრუნტის მოსწორებაზე, ბულდოზერით სიმძლ.79კვტ.	მ3	5070.00		
5	საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, ფენის სისქით 30სმ, ოთხი გავლით, მორწყვით.	მ3	5070.00		
	<b>სულ, თავი III-ის ჯამი</b>				
	<b>სულ</b>				