

**ქ. წალკის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები**

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

თბილისი 2016

შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა

**ქ. წალკის არასახიფათო ნარჩენების ნაბავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები**

| № | საფუძველი | დასახელება | ღირებულება, ლარი |
|---|----------------------------------|---|---------------------|
| | | თაზი I. | |
| 1 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1 | ტერიტორიის შემოღობვა | |
| 2 | ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2 | ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და საფარები | |
| | | გაუმთავლისწინებელი ხარჯები, 3.0% | |
| | | სულ | |
| | | დ. ღ. ბ. 18.0% | |
| | | სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | |

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1

ობიექტი: ქ. წალკის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი
პოლიგონის დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის არსებული ღობის რეაბილიტაცია

| № | ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება | განზ. ერთ. | მოცულ. | ღირებულება, ლარი | |
|---|--|---------------|--------|------------------|-----|
| | | | | ერთეულ. | სულ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ღობის ფოლადის დგარების (მილების) შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, არსებულ შეღებვაზე | მ2 | 110.00 | | |
| 2 | ჭიშკრების და კუტიკარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ფენად, ანტიკოროზიულ შეღებვაზე | მ2 | 8.00 | | |

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 2

ობიექტი: ქ. წალკის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი პოლიგონის
დახურვის სამუშაოები

ტერიტორიის მართიკალური გეგმარება და საზარები

| № | ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება | განზ. ერთ. | მოცულ. | ღირებულება, ლარი | |
|---|--|---------------|---------|------------------|-----|
| | | | | ერთეულ. | სულ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | თავი I. სამუშაოები პროექტირებისა და მშენებლობის პერიოდში (5 თვე) შეზიდული გადანაყარების მოსწორებაზე | | | | |
| 1 | მყარი გადანაყარების (IIკატ.) დამუშავება ბულდოზერით სიმძ. 79კვტ. გადაადგილებით 70 მ-მდე, ტერიტორიაზე განაწილებით (12,0 მ3 X 30 დღე X 5 თვე= 1800 მ3) | მ3 | 1800.00 | | |
| 2 | მყარი გადანაყარების შემკვრივება ვიბროსატკეპნით, 30სმ სისქის ფენებად, ერთ ადგილზე ოთხი გავლით, მორწყვის გარეშე. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 1800/3=) | მ3 | 600.00 | | |
| | სულ, თავი-I-ის ჯამი | | | | |
| | თავი II. მიწის სამუშაოები პოლიგონის მოედნის ვერტიკალურ გეგმარებაზე | | | | |
| 1 | მყარი ნარჩენებისა და გრუნტის ნარევის (IIIკატ.) დამუშავება ბულდოზერით 79კვტ. გადაადგილებით ყრილში, 70მ-მ მანძილზე, ყრილში | მ3 | 6402.00 | | |
| 2 | მყარი ნარჩენებისა და გრუნტის ნარევის შემკვრივება ყრილში ვიბროსატკეპნით, 30სმ სისქის ფენებად, ერთ ადგილზე ოთხი გავლით, მორწყვით. (მოცულობით შემკვრივებულ მდგომარეობაში: 6402,0/1,16=) | მ3 | 5517.00 | | |
| | სულ, თავი II-ის ჯამი | | | | |
| | თავი III. მიწის სამუშაოები ნარჩენების იზოლაციაზე | | | | |
| 1 | ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფენის მოწყობა პოლიგონის ზედაპირზე, სისქ. 20სმ, დატკეპნით | მ3 | 5526.00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----|----------|---|---|
| 2 | III კატ. საიზოლაციო გრუნტის (თიხნარი) მოპოვება და შეზიდვა პოლიგონზე, ტერიტორიაზე დანაწილებით, მყარი ნარჩენების საიზოლაციოდ – (მოცულობით ბუნებრივ, შემკვრივებულ მდგომარეობაში) | მ3 | 8288.00 | | |
| 3 | გზების შეკეთება და შენახვა III კატ. გრუნტის გადაზიდვისას, პოლიგონის მისასვლელთან და მის ფარგლებში, სიგრძით 0,5კმ. | მ3 | 8288.00 | | |
| 4 | მუშაობა ყრილში საიზოლაციო გრუნტის (III კატ.) მოსწორებაზე, ბულდოზერით სიმძლ.79კვტ., გრუნტის გადაადგილებით 50 მ-ზე | მ3 | 8288.00 | | |
| 5 | საიზოლაციო გრუნტის ფენის ზედაპირის მოშანდაკება მექანიზებული წესით | მ2 | 27627.00 | | |
| 6 | საიზოლაციო გრუნტის შემკვრივება ვიბროსატკეპნით, ერთ ადგილზე ოთხი გავლით, მორწყვით. | მ3 | 8288.00 | | |
| | სულ, თავი III-ის ჯამი | | | | |
| | თავი IV. წყალსაწრეტი არხები | | | | |
| 1 | წყალსაწრეტი არხების მოწყობა IIIკატ. გრუნტში, ექსკავატორით, ჩამჩის მოცულობით 0,65 მ3 | მ3 | 121.00 | | |
| 2 | წყალსაწრეტი არხების ფერდობების და ძირის მოშანდაკება ხელით, IIIკატ. გრუნტში | მ2 | 462.00 | | |
| 3 | IIIკატ. გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) გადაადგილება ბულდოზერით 79კვტ. 50მ-მ მანძილზე, ტერიტორიაზე გაშლით | მ3 | 121.00 | | |
| 4 | გრუნტის (არხებიდან გამონამუშევარი გრუნტი) შემკვრივება, 30სმ სისქის ფენებად, ერთ ადგილზე ოთხი გავლით, მორწყვით. | მ3 | 121.00 | | |
| | სულ, თავი IV-ის ჯამი | | | | |
| | სულ | | | | |