

ქ. ქუთაისი №30 სკოლა
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა
 სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება - ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამშენებლო და დემონტაჟის სამუშაოები										
		დემონტაჟის სამუშაოები										
		დარბაზი										
1	რ 14-810	კედლებიდან საღებავის ჩამოფხეკა შრომითი რესურსები	100კვ.მ. კაც/სთ	16.00	2.2700 36.32							
2	46-27-6 მიყ	პლასტიკატის ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	100კვ.მ. კაც/სთ	58.00	1.9927 115.58							
		მანქანები სხვა მასალები	ლარი ლარი	3.05 9.85	6.08 19.63							
3	46-27-5 მიყ	გიფსის ფილების ჭერის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	100კვ.მ. კაც/სთ	77.00	1.9927 153.44							
		მანქანები	ლარი	4.21	8.39							
4	საბაზრო	არსებული სანათების დემონტაჟი შრომითი რესურსები	1ც. კაც/სთ	0.50	10.00 5.00							
5	46-30-2	ხის იატაკის დემონტაჟი სცენის შუბლებით შრომითი რესურსები	100კვ.მ. კაც/სთ	28.90	2.1135 61.08							
		მანქანები	ლარი	6.28	13.27							
6	რ21-88	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა კაც/სთ	1.85	13.26 24.53							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1.85	24.53							
7	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიით. ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	0.64	10.20 6.53							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0.64	6.53							
8	სრფ 2016-II თ15პ.10	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტონა		13.26							
		სამშენებლო სამუშაოები										
		დარბაზი										
1	10--9-4	იატაკი ხის კონსტრუქციის: სცენის ოვალის მოწყობა, ახალი კიბეების მოწყობა, არსებული კონსტრუქციის გამაგრება	100კვ.მ. კაც/სთ	114.00	0.4000 45.60							
		შრომითი რესურსები მანქანები	კაც/სთ ლარი	114.00 12.40	45.60 4.96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ხის კოჭები 80X100 h -50% გამოშვრალი ტოლის საფენი პასტა ანტისეპტიკური	კუბ.მ. კვ.მ. კბ	4.30 17.5	1.800 1.72 7.00							
2	11-27-2	ხის იატაკის მოწყობა კიბის საფეხურების ჩათვლით შრომითი რესურსები მანქანები ლურსმანი პლინტუსი სიმაღლით 7 სმ ფიჭვის იატაკის ფიცარი შიპით 40 მმ წიწვოვანი მშრალი	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ გრძ.მ. კვ.მ.	85.10 4.83 23.30 107.00 105.00	1.9927 169.58 9.62 46.43 213.22 209.234							
3	11-27-3გამ.	სცენის შუბლის, კიბეების შემოსვა ლამინატით შრომითი რესურსები მანქანები ლამინატი 18მმ-იანი, ხის ფაქტურით ალუმინის კუთხოვანა 25X25, შუბლზე და კიბეებზე სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. გრძ.მ. ლარი	43.10 2.24 102.70 10.70	0.1383 5.961 0.310 14.203 50.870 1.480							
4	რ5-50 კოდი 3407	ხის იატაკის მოხვეწა შრომითი რესურსები იატაკის გასაშალაშინებელი მანქანა	კვ.მ. კაც/სთ მ/სთ	0.36 0.36	199.27 72.53 72.53							
5	15-163-2,3	ხის იატაკის შედგება ლაქით 3-ჯერ შრომითი რესურსები ლაქი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ კბ ლარი	22.80 31.80 0.20	1.9927 45.43 63.37 0.40							
6	15-168-7.	კედლების შედგება წყალემულსიური საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები წებო ემულსია საღებავი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	54.300 1.000 63.00 1.800	2.5958 140.952 2.596 163.535 4.672							
7	15-161-5	კედლების შეფითხვნა შრომითი რესურსები მანქანები საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	11.5 0.02 79.00 0.42	2.5958 29.852 0.052 205.068 1.090							
8	34--59-7 10--56-3	შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით ჩვეულებრივი ღით. კარკასზე სცენის თავზე ჩამოწეული მეორე დონით შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კვმ ლარი	100.00 10.50	1.9927 199.270 20.923							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თაბაშირმუყაოს ფილები თავისივე ლით. კარკასზე სხვა ხარჯები	კვ.მ. ლარი	103.00 9.40	205.248 18.731							
9	34--59-7 10--56-3	სცენის თავზე ორი საფარდის მილის დამალვა თაბაშირმუყაოს ფილებით მოწყობილი ჩამოწვეით ჭერიდან 60 სმ-ზე ჩვეულებრივი ლით. კარკასზედონით შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ფილები თავისივე ლით. კარკასზე სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვმ ლარი კვ.მ. ლარი	 100.00 10.50 103.00 9.40	 25.090 2.634 25.843 2.358							
10	15-161-6	ჭერის შეფითხვნა შრომითი რესურსები მანქანები საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	 15.8 0.020 92.00 0.420	2.2436 35.449 0.045 206.411 0.942							
11	15-168-8.	ჭერის შედგება წყალემულსიური საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები წებო ემულსია საღებავი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	 69.800 1.200 63.00 1.600	2.2436 156.603 2.692 141.347 3.590							
12	18-5-1 გამ	არსებული ფოლადის პანელური რადიატორების ჩამოწვევა იატაკის ღონემდე	კომ.		5.00							
		შრომითი რესურსები	კ/სთ	1.00	5.00							
		სამშენებლო მანქანები	ლარი	0.0633	0.32							
		სამკაპი მინაბოჭკოვანი მილისათვის d=32*25*32 მმ	ცალ	პროექ.	5.00							
		ქურო მინაბოჭკოვანი d=32 მმ	ცალ	პროექ.	10.00							
		დამსშობი მინაბოჭკოვანი d=25 მმ	ცალ	პროექ.	5.00							
	სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0028	0.01								
13	11-27-3გამ.	რადიატორების შემოსვა ლამინატით საპაეროებით შრომითი რესურსები მანქანები ლამინატი 18მმ-იანი, ხის ფაქტურით საპაეროებით სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 43.10 2.24 102.70 10.70	0.1710 7.370 0.383 17.562 1.830							
14	15-165-6	ხის კარის გალაქვა შრომითი რესურსები ლაქი	100კვ.მ. კაც/სთ კბ	 8.80 11.00	0.0714 0.63 0.79							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.06	0.00							
15	15-164-8	ფანჯრის გისოსების შეღებვა ზეთის საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ. კბ. ლარი	68.00 0.03 25.10 2.70 0.19	0.0522 3.55 0.002 1.31 0.14 0.01							
16	15-160-4	ხის რაფის შეღებვა ზეთის საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საფითხნი ოლიფა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ. კბ. კბ. ლარი	142.00 0.10 24.60 56.00 3.00 1.80	0.0430 6.11 0.00 1.06 2.41 0.13 0.08							
17	საბაზრო	პლასტმასის შტორების მოწყოლა სამი ზოლით	გრძ.მ.		18.40							
18	საბაზრო	საფარდე ფოლადი მოთუთიებული მილი დ-40X3,5 მმ. ჯაჭვებზე სცენის ტაეზე	გრძ.მ.		19.30							
19	11-27-3გამ.	ფანჯრების გვერდულზე ფარდის დასამალი ნიშების მოწყოლა ლამინატით შრომითი რესურსები მანქანები ლამინატი 18მმ-იანი, ხის ფაქტურით სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	43.10 2.24 102.70 10.70	0.1050 4.526 0.235 10.784 1.124							
		ჯამი თავი I										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება	%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	2%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		სულ ჯამი თავი I										
		თავი II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-591-9	ჩამრთველი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ჩამრთველი	100ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი	27.00 7.46 0.04 100.00	0.040 1.080 0.298 0.0016 4.00							
2	8-593-1	ჩაშენებული სანათი ღედ ნათებით შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი	100ცალი კაც/სთ ლარი	57.00 9.30	0.28 15.96 2.60							

