

ქ. ქუთაისი №30 სკოლა
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა
 სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება - ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		სამშენებლო და დემონტაჟის სამუშაოები										
		დემონტაჟის სამუშაოები										
		ფლიე										
1	46-30-2	ხის იატაკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	28.90 6.28	0.5043 3.17							
2	46-32-3	არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი (1 ცალი) შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	88.70 9.84	0.0364 0.36							
3	46-15-2	კედლებიდან ქვიშა-ცემენტის ნალექის ჩამოყრა შრომითი რესურსები მანქანები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი	18.60 0.16	0.2000 0.03							
4	რ 14-810	კედლებიდან და ჭერიდან საღებავის ჩამოფხეკა შრომითი რესურსები	100კვ.მ. კაც/სთ	16.00	1.8220 29.15							
5	საბაზრო	არსებული სანათების დემონტაჟი შრომითი რესურსები	1ც. კაც/სთ	0.50	2.00 1.00							
6	რ21-88	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან შრომითი რესურსები	ტონა კაც/სთ	1.85	3.77 6.97							
7	რ1-2	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიით. ხელით შრომითი რესურსები	კუბ.მ. კაც/სთ	0.64	2.90 1.86							
8	სრფ 2016-III თ15პ.10	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 10კმ-ზე	ტონა		3.77							
		სამშენებლო სამუშაოები										
		ფლიე										
1	10-20-1გამ	„მ.დ.ფ“-ის კარის მოწეობა 1 კომპლ. შრომითი რესურსები მანქანები „მ.დ.ფ“-ის კარის ბლოკი ორფრთიანი (რკინა- კავეულით) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	0.91 0.35 1.00 0.28	2.86 2.61 1.01 2.86 0.79							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	15-56-1	კარის ფერდობების ლესვა სილა-ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები სილა-ცემენტის ხსნარი 1:3	100კვ.მ. კაც/სთ კუბ.მ.	179.00 4.40	0.0396 7.09 0.17							
3	15-264 15-55-9-11	კედლის ლესვა სილა-ცემენტის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები სილა-ცემენტის ხსნარი 1:3 ხსნარის ტუმბო სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. მ/სთ ლარი	117.16 2.70 2.50 4.715 0.30	0.2000 23.432 0.540 0.500 0.943 0.060							
4	15-161-5	კედლების შეფითხვნა შრომითი რესურსები მანქანები საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	11.5 0.02 79.00 0.42	1.4762 16.976 0.030 116.620 0.620							
5	15-168-7.	კედლების შედგება წყალემულსიური საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები წებო ემულსია საღებავი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	54.300 1.000 63.00 1.800	1.4762 80.158 1.476 93.001 2.657							
6	34--59-7 10--56-3	ტენპერატურული ნაკერის დაფარვა ჭერზე თაბაშირმუყაოს ფილებით ჩვეულებრივი ლით. კარკასზე შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ფილები თავისივე ლით. კარკასზე სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვმ ლარი კვ.მ. ლარი	100.00 10.50 103.00 9.40	0.0138 1.380 0.145 1.421 0.130							
7	34--59-7 10--56-3	კარის ღიობის დაფარვა თაბაშირმუყაოს ფილებით ჩვეულებრივი ლით. შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ფილები თავისივე ლით. კარკასზე 2 ფენა სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვმ ლარი კვ.მ. ლარი	100.00 10.50 206.00 9.40	0.0364 3.640 0.382 7.498 0.342							
8	15-161-6	ჭერის შეფითხვნა შრომითი რესურსები მანქანები საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კბ ლარი	15.8 0.020 92.00 0.420	0.5868 9.271 0.012 53.986 0.246							

