

ანძის ჯიხურის რეაბილიტაციის
დეფექტური აქტი

№	დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	სახურავის რკ/ზ ფილის პერფორაცია დამჭერი გლინულისა და დუბელების მოსაწყობად (ბიჯი 1000 მმ.)	ც	90.00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	მ ³	1.221
3	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ ³	1.221
4	სახურავის მოლარტყვა	მ ³	0.336
5	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	მ ³	0.336
6	პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	მ ²	20.50
7	კეხის მოწყობა თუნუქით	მ ²	10.00
8	შეფიცვრა სისქით 28 მმ.	მ ²	18.00
9	შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ ²	18.00
10	შესასვლელი რკინის კარის ზღუდარისა და საკეტის გამოცვლა	ც	1.000
11	ლითონის კარის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერ	მ ²	4.40
12	ფანჯრების დემონტაჟი (0.6X0.4მ. და 0.85X0.2მ.)	მ ²	0.410
13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (0.6X0.4მ. და 0.85X0.2მ.)	მ ²	0.41
14	ფანჯრებზე დამცავი უჟანგავი მავთულბადის მოწყობა (0.6X0.4მ. და 0.85X0.2მ.)	მ ²	0.41
15	გარე შემოღობვის კარის მოწყობა მილკვადრატისგან	მ ²	1.50
16	გარე შემოღობვის ლითონის კარის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერ	მ ²	2.00
17	მავთულბადის ღობის მოწყობა სისქით 3 მმ. (კუთხოვანის ჩამატებით)	მ ²	15.00
18	მავთულბადის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერ	მ ²	58.00

შ.პ.ს. „დაბლ ბი“

დირექტორი: ბექა მიმისტარიშვილი

