

**მეოთხე კოტეჯის სახურავის გადახურვის
სამუშაოთა მოცულობები**

№	დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	კოტეჯის არსებული აზბესტოცემენტის სახურავისა დემონტაჟი	მ ²	1.98
2	კოტეჯის არსებული ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ ³	6.40
3	კოტეჯის მიშენების ქვეშ არსებული პლასტიკატის ჭერის დემონტაჟი	მ ²	12.50
4	პერფორაცია დამჭერი გლინულისა და დუბელების მოსაწყობად (ბიჯი 1000 მმ.)	ც	95.00
მეოთხე კოტეჯი			
5	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა (გრძივი ძელი 100X50, წოლანა 160X50, დგარი 160X80 ბიჯით 1 მ., ნივნივა 160X80 ბიჯით 1მ.)	მ ³	4.120
6	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილით	მ ³	4.120
7	სახურავის მოლარტყვა ხის ძელით 60X50	მ ³	2.280
8	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილით	მ ³	2.280
9	პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.5 მმ. (შეღებილი)	მ ²	198.0
10	კეხის მოწყობა თუნუქით სისქით 0.5 მმ. (შეღებილი)	მ ²	6.00
11	შეფიცვრა სისქით 16 მმ.	მ ²	42.0
12	შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ ²	42.0
13	სამივე კოტეჯში მიშენების ჭერის მოწყობა პლასტიკატით	მ ²	12.50
14	სამშენებლო ნაგვის გატანა დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტ	11.00
15	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ.-ზე	ტ	11.00

შ.პ.ს. „დაბლ ბი“

დირექტორი: ბექა ძიმისტარიშვილი

