

ანძის ჯიხურის რეაბილიტაციის  
სამუშაოთა მოცულობები

№	დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	სახურავის რკ/ზ ფილის პერფორაცია დამჭერი გლინულისა და დუბელების მოსაწყობად (ბიჯი 1000 მმ.)	ც	90.00
2	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა (მაურელატი 100X100მმ. L=25 გრძ.მ; წოლანა 50X100მმ. L=10 გრძ.მ; დგარი 160X80მმ. L=20 გრძ.მ; გრძივი ძელი 50X100მმ. L=5 გრძ.მ; ნივნივა 160X80მმ. L=50 გრძ.მ;)	მ <sup>3</sup>	1.221
3	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილით	მ <sup>3</sup>	1.221
4	სახურავის მოლარტყვა ხის ძელიტ 200X30 მმ. 56 გრძ.მ.	მ <sup>3</sup>	0.336
5	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა ხანძარსაწინააღმდეგო ფხვნილით	მ <sup>3</sup>	0.336
6	პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა სისქით 0.5 მმ. (შეღებილი)	მ <sup>2</sup>	20.50
7	კეხის მოწყობა თუნუქით სისქით 0.5 მმ. (შეღებილი)	მ <sup>2</sup>	10.00
8	შეფიცვრა სისქით 28 მმ. ხის ძელებზე 60X50 მმ.	მ <sup>2</sup>	18.00
9	შეფიცვრის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ <sup>2</sup>	18.00
10	შესასვლელი რკინის კარის ზღუდარისა (მეტალის კვადრატი 16X16 მმ.) და საკეტის გამოცვლა	ც	1.000
11	ლითონის კარის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერ	მ <sup>2</sup>	4.40
12	ფანჯრების დემონტაჟი (0.6X0.4მ. და 0.85X0.2მ.)	მ <sup>2</sup>	0.410
13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (0.6X0.4მ. და 0.85X0.2მ.) ორმაგი შემონვით თეთრის სისქით 6 სმ.	მ <sup>2</sup>	0.41
14	ფანჯრებზე დამცავი უჟანგავი მავთულბადის მოწყობა (0.6X0.4მ. და 0.85X0.2მ.)	მ <sup>2</sup>	0.41
15	გარე შემოღობვის კარის მოწყობა მილკვადრატისგან (60X100X3მმ) და მასში მავთულბადის (სისქით 3 მმ მოთუთიებული) მონტაჟი.	მ <sup>2</sup>	1.50
16	გარე შემოღობვის ლითონის კარის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერ	მ <sup>2</sup>	2.00
17	მავთულბადის ღობის მოწყობა სისქით 3 მმ. (კუთხოვანის 60X60X4 მმ. ჩამატებით)	მ <sup>2</sup>	15.00
18	მავთულბადის მაღალხარისხოვანი შეღებვა ემალის საღებავით ორჯერ	მ <sup>2</sup>	58.00

შ.პ.ს. „დაბლ ბი“  
დირექტორი: ბექა მიმისტარიშვილი

