

ქ. გორში ცხინვალის გზატკეცილზე №11ა-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები

დეფექტური აქტი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	მუშაოს ღირებულება
1	2	3	4
<i>III სავალი სამონტი</i>			
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ ²	772
2	საფარის ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით „ტიპი ბ“ სისქით 5 სმ	მ ²	1100.00