

შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის“ (11800 მაყურებელზე) საპროექტო სარეკონსტრუქციო, სარემონტო სამუშაოების ჩამონათვალი.
(მე-4 კატეგორიის სტადიონის მოთხოვნები)

1. სამთავრობო ლოჯის (VIP -ის) რეკონსტრუქცია 100 ადგილზე, კვების ბლოკის ჩათვლით.
2. პირველ სართულზე უეფას მოთხოვნის შესაბამისად, არსებული სათავსოების რეკონსტრუქცია, რემონტი. (გასახდელეები, საშხაპეები, სველი წერტილები, მსაჯთა და დელეგატთა ოთახები, დოპინგ კონტროლის ოთახი, სამედიცინო ოთახი, მასპინძელი გუნდისათვის მასაჟის ოთახის მოწყობა).
3. მსაჯთა და ფეხბურთელთა, მოედანზე გასასვლელის გადახურვა.
4. სათადარიგო მოთამაშეთა (სტუმარი და მასპინძელი) ადგილების რეკონსტრუქცია (უეფას მოთხოვნების შესაბამისად).
5. მე-3 სართულის პირველი დარბაზის (ჩრდილოეთ მხარე) რეკონსტრუქცია, ახალი სართულშუა იატაკის (ანტრესოლი) მოწყობით, გარე ბალკონის მოწყობა, პრეს ლოჯის (60 ადგილი), საკომენტატორო (10 ადგილი/30 სკამი), ჟურნალისტების სივრცე (30 ჟურნალისტზე), ფოტორეპორტიორები (20 ფოტოგრაფზე), საკონტროლო ოთახი, ტელესტუდიის ოთახი (2), საპრესკომფერენციო დარბაზი (50 ადგილი), ამავე სართულზე სველი წერტილების მოწყობა (3 ტუალეტი).
6. მე-3 სართულზე (მე- 2 დარბაზი), სამხრეთ მხარე, სტუმართათვის ახალი VIP სივრცის მოწყობა ღია ბალკონზე. ამავე სართულზე „ტორპედოს“ ისტორიის საგამოფენო სივრცის და ბარის მოწყობა.
7. მე-3 სართულზე 3 VIP -ლუქსის მოწყობა, სველი წერტილების ჩათვლით.
8. ბალკონების ქვემოთ მობილური კვების კუთხეების მოწყობა.
9. მე-4 სართულზე, ტელეკამერებისათვის 3 დახურული კაბინის მოწყობა, დამცავი მოაჯირების და გასასვლელი კარების მოწყობა.
10. მაყურებელსა და მოედანს შორის განთავსებული უსაფრთხოების დამცავი ბარიერის დემონტაჟი.
11. მოედნის ირგვლივ ბეტონის მოაჯირების კაპიტალური შეკეთება, შეღებვა.
12. სტადიონის ტრიბუნებზე გახმოვანების ბოძების შეღებვა. სექტორებში ჩასასვლელი მოაჯირების შეღებვა.
13. სტადიონის სამხრეთ მხარეს (კარების უკან) ბეტონის საფარის აღება, მინდვრის საფარის

მოსაწყობად.

14. ტრიბუნებზე ასასვლელი კიბეების (ოთხივე მხარეს) რესტავრაცია, რეკონსტრუქცია.
15. ძირითადი შენობის ფასადის გადაღება. სტადიონის ყველა შემოსასვლელი კარების და ცენტრალურ შემოსასვლელში გამყოფი ღობეების გადაღება.
16. სასაწყობო ფართების რემონტი, თაროების მოწყობა.
17. საათის ქვემოთ, სამედიცინო ოთახის შეკეთება, სველი წერტილის მოწყობა.
18. სტუმარი გუნდის გულშემატკივრებისთვის სამედიცინო ოთახის მოწყობა.
19. ტერიტორიაზე არსებული ტუალეტების და სველი წერტილების კაპიტალური შეკეთება, გარე ფასადების შეღება.
20. სარბენ ბილიკებზე კაუჩუკის დემონტაჟი, ხელოვნურ-საფარიანი მასალით შეცვლა. (დაგება)
21. არსებული სკამების გადაღება, სექტორების შესაბამის ფერებში, ან ახლით შეცვლა. სექტორებში ჩასასვლელი კიბეების გადაღება მკვეთრ ფერებში.
22. განათების სისტემის „პროექტორების“ (უფას მოთხოვნა, საშუალო 1200 ლუქსი) სარემონტო სამუშაოები. მე-4 სართულზე დამატებით 10 პროექტორის მოწყობა.
23. სტადიონის შესასვლელებში ტურნიკეტების მოწყობა (660 მაყურებელზე 1 ტურნიკეტი. სტადიონზე არსებული 11800 მაყურებელზე საჭიროა 18 ტურნიკეტი).
24. სტადიონის ტრიბუნებზე სათვალთვალო კამერების მოწყობა.
25. სტადიონის ცენტრალური შემოსასვლელის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოპარკინგის მოწყობა (150 მანქანაზე).
26. არსებული საინფორმაციო „ტაბლოს“ შეკეთება.
27. საპროექტო პრეს-ლოჯაში საკომუნიკაციო ქსელების მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა)
28. საპროექტო მედია ოთახებში საკომუნიკაციო ქსელების მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა)
29. საპროექტო ფოტორეპორტიორების დარბაზში საკომუნიკაციო ქსელის მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა)

30. საპროექტო პრესკონფერენციის დარბაზში საკომუნიკაციო ქსელის მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა)
31. სტადიონის რადიოგამომცხადებლისა და ვიდეორეფერის საპროექტო ოთახში საკომუნიკაციო ქსელების მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა)
32. საპროექტო ტელესტუდიის დარბაზში საკომუნიკაციო ქსელის მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა)
33. სახურავზე (3 სტაციონალური) ტელეკამერებისათვის გადამცემი ხაზებისა და კომუნიკაციების მიყვანა.
34. VIP დარბაზში საკომუნიკაციო ქსელების მიყვანა (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვა).

შენიშვნა: ზემოთ ჩამოთვლილი საპროექტო სამუშაოების დროს ასევე გათვალისწინებული უნდა იქნეს ტექნოლოგიური დანადგარებისა და ინვენტარის მოწყობა მონტაჟი.