

„ვამტკიცებ“
 შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა
 საბჭოს თავმჯდომარე

„-----“ ლ. მებონია

„-----“ 2019 წ


დას. საბერიოს წყალმომარაგების ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაციის
 სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	ტერიტორიის გაწმენდა ქვა-ღორღისგან და ხე-ბუჩქებისგან (გატანა 2 კმ-ში)	მ ³	330,00
2	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება 1.0X0.6X1000 (ამოღების პროცესში არსებულის ქსელის დემონტაჟი) მიწების ჩადების შემდეგ უკუჩაყრა	მ ³	600,00
3	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის ადგილზე ბეტონის საფარის დემონტაჟი	მ ³	14,40
4	ლითონის მილების დ-273 მმ. მოწყობა ქვიშის საფენზე	კმ.	1,00
5	ლითონის მილის არსებულ ქსელში შეჭრა	ც	1,00
6	ლითონის მილების შეღებვა ბიტუმის მასტიკით ორჯერ	მ ²	785,00
7	ურდულის მოწყობა დ-250 მმ.	ც.	1,00
8	მილების გამორეცხვა	გრძ.მ	1000,00
9	მილების ჰიდრაავლიკური შემოწმება	გრძ.მ	1000,00


შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი

 ი. შონია

კომუნალური განყოფილების უფროსი

 ს. კვირიკველია

შპს „ენგურჰესის“ სტგ-ს ინჟინერი

 რ. ჯანჯალავა