

„ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ“
შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე

ლ. მეზონია

დას. საბერიოს წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაციის
სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება 0.5X0.4X400 (ამოღების პროცესში არსებულის ქსელის დემონტაჟი) მილების ჩადების შემდეგ უკუჩაყრა	მ ³	80,00
2	ლითონის მილების დ-50 მმ. მოწყობა ქვიშის საფენზე	გ/მ	250,00
3	ლითონის მილების დ-100 მმ. მოწყობა ქვიშის საფენზე	გ/მ	150,00
4	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ც	5,00
5	გრუნტის უკუჩაყრა	მ ³	63,00

შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი



ი. შონია

კომუნალური განყოფილების უფროსი



ს. კვირიკველია

შპს „ენგურჰესის“ სტგ-ს ინჟინერი



რ. ჯანჯღავა