


„ვამტკიცებ“
 შპს „ენგურჰესის“
 ტექნიკური დირექტორი

 გ. ხუბუა
 23 ოქტომბერი 2019 წ.




სამუშაოთა მოცულობები

№	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	N18 სახლის ფასადის შეკეთება		
1.1	ხარაჩოების მოწყობა სიმაღლით 8 მ	მ2	64,00
1.2	გარე კედლების მაღალხარისხოვანი შეღესვა	მ2	140,00
2	დასახლება საბერიოს სანიაღვრე სისტემის შიდა ქსელის მოწყობა		
2.1	გოფრირებული მილის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება ხელით 0.6*0.9*60 (უკუჩაყრა)	მ3	32,40
2.2	ქვიშის ქვესაგები ფენის მოწყობა მილების ქვეშ (ქვედა ფენა 10 სმ. ზედა ფენა 20 სმ)	მ3	18,00
2.3	პოლიეთილენის გოფრირებული მილების მონტაჟი Ø400 მმ	მ	60,00
3	დასახლება საბერიოს წყალსაწრეტი არხის შეკეთება		
3.1	სანიაღვრე არხის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება ხელით	მ3	10,20
3.2	ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10 სმ.	მ3	2,550
3.3	მონოლითური რკ/ბეტონის ღარის მოწყობა	მ3	14,00
4	დასახლება საბერიოში N23 და N24 სახლების მიმდებარე ტერიტორიის შემოღობვა		
4.1	ღობის დგარების მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება	მ3	3,13
4.2	ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10 სმ.	მ3	0,625
4.3	საძირკვლის მოწყობა დგარების ჩაბეტონებით	მ3	2,50
4.4	ღობის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება	ტ	0,4576
4.5	ღობის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა	ტ	0,4576
4.6	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ2	57,56
4.7	პროფილირებული თუნუქის ღობის მოწყობა	მ2	250,00
5	წყალსაქაჩი სადგურის საძირკვლის აღდგენა		
5.1	სატუმბო სადგურის საძირკვლის დემონტაჟი	მ3	6,00
5.2	ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10 სმ.	მ3	0,441
5.3	ჩასატანებელი დეტალების დამზადება (სულ 18 ც)	ტ	0,080
5.4	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტ	0,080
5.5	საძირკვლის მოწყობა ჩასატანებელი დეტალებით	მ3	6,00

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი




ო. შონია

2. შპს „ენგურჰესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსის მოადგილე



მ. ჯახია

3. შპს „ენგურჰესის“ სტგ-ს ინჟინერი



რ. ჯახია