

ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზულიწყუში მოქ. გენადი ჭკადუას საცხოვრებელ სახლთან მდ. მუნჩიას ნაპირსამაგრი სამუშაოები
მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი
გეგმა-გრავივი

N	სამუშაოების დასახელება	ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დღგ-ს ჩათვლით)	გრავივის სახეობა	ხანგრძლივობა (თვე)			სულ ღირებულება
				1	2	3	
1	ქვაბულის შესაქმნელად II კვ.გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ამპორებული გრუნტის გვერდზე დაყრით		ღირებულება				
2	ლებების ქვეშ ზედაპირის მოსწორება		ღირებულება				
3	გეოტექსტოლის დაფენვა		ღირებულება				
4	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (66 ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
5	გაბიონის ყუთები ზომით 2,0X1.0X1.0 მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (33 ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
6	გაბიონის ლეიბი ზომით 6,0X2,0X0,3 მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (37ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
7	ქვაბულიდან ამოღებული (495 მ ³) და შემოტანილი (349 მ ³) ბალასტით უკუკრისლის მოწყობა		ღირებულება				
8	უკუკრისლის ფერდობის მოსწორება ხელით		ღირებულება				
9	უკუკრისლის მოსწორებულ ფერდობზე გაბიონის ლეიბების მოწყობა. გაბიონის ზომა - 5,0X2,0X0,23მ, გაბიონები იქსოვება 2,7 მმ გალვანიზირებული მოთუთიებული მავთულისგან, უჯრედის ზომით 8X10 სმ (33 ცალი). გაბიონის ყუთები უნდა შეესაბამებოდეს EN10223-3 სტანდარტს.		ღირებულება				
სულ სამუშაოების ღირებულება							
გაუთვალისწინებელი * 5%							
მთლიანი ღირებულება							

*შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ბოლო თვის ვალდებულებას.*

პრეტენდენტის ხელმოწერა: _____
 ბ.ა.

ზედამხედველის ხელმოწერა: _____
 ბ.ა.