

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. სარდაფისა და საევაკუაციო კიბის უჯრედების რემონტი

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
	თავი I. სადემონტაჟო სამუშაოები		
1	ბეტონის კედლის გამონგრევა მეტალოპლასტმასის ფანჯრისთვის ღიობის მოსაწყობად	m3	0,10
2	სამშენებლო ნაგავის ჩატვირთვა ტომრებში, შენობიდან გამოტანა და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელზე	m3	1,50
3	სარდაფში ლითონის სავენტილაციო ჰაერსატარი მილების დემონტაჟი	მ	5,00
4	A კიბის უჯრედში ღიობებში არსებული კარების ჩარჩოების დემონტაჟი	ც	3,00
	თავი 2. სარდაფის სარემონტო სამუშაოები		
1	ზღუდარის მოწყობა კარების თავზე	ც	1,00
2	ლითონის კარის მოწყობა საკეტითა და სახელურებით	ც	1,00
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა ზომით 40*100სმ	m ²	0,40
4	ლითონის გისოსების მოწყობა	m ²	0,40
5	ლითონის გისოსებისა და კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	m ²	0,40
6	იატაკის ამოვსება ბალასტით სისქით 80სმ	m ³	31,20
7	ღორღის ფენის მოწყობა სისქით 10სმ	m ³	3,60
8	მონოლითური ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 10სმ B-20	m ³	4,00
9	მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	m ²	36,00
10	ხელოვნური კერამოგრანიტის შეძენა და იატაკის მოწყობა პლინტუსებით	m ²	38,24
11	კედლებზე ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილების გაკვრა	m ²	86,00
12	ჭერზე ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილის მოწყობა	m ²	36,00
13	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ	m ²	122,00
14	შტეტესელური როზეტის შეძენა-მონტაჟი	ც	1,00
15	ჩამრთველის შეძენა-მონტაჟი	ც	1,00
16	სპილენძის სადენი 2X2.5 მმ2 ორმაგი იზოლაციით	მ	30,00
17	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ფერდობის შეღესვა ქვ.ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	2,80
	A კიბის უჯრედი		
	თავი 3. IV სართულის კიბის უჯრედი		
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდობის ჩათვლით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2-ჯერ	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	m ²	7,50
5	მღვ-ს კარების შეძენა და მონტაჟი არსებულ ღიობში (2,08X0,7)	m ²	1,45
6	ერთკლავიშიანი ჩამრთველის შეძენა-მონტაჟი	ც	1,00
7	სპილენძის ორმაგად იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ2	მ	15,00
8	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
	თავი 4. III სართულის კიბის უჯრედი		
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60

1	2	3	4
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
5	მდფ-ს კარების შეძენა და მონტაჟი არსებულ ღიობში (2,08X0,7)	m ²	1,45
6	ერთკლავიანი ჩამრთველის შეძენა-მონტაჟი	ც	1,00
7	სპილენძის ორმაგად იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ2	მ	15,00
8	არსებული ფანჯრის ალათაში მინაპაკეტის ჩასმა	m ²	1,00
9	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
თავი 5. II სართულის კიბის უჯრედი			
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
5	მდფ-ს კარების შეძენა და მონტაჟი არსებულ ღიობში (2,08X0,7)	m ²	1,45
6	მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხნარით სათავსოში	m ²	5,00
7	ერთკლავიანი ჩამრთველის შეძენა-მონტაჟი	ც	1,00
8	სპილენძის ორმაგად იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ2	მ	15,00
9	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
თავი 6. I სართულის კიბის უჯრედი			
1	არსებული ლითონის კარის დემონტაჟი	მ2	3.3
2	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
3	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	65,00
4	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
5	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
6	ერთკლავიანი ჩამრთველის შეძენა-მონტაჟი	ც	1,00
7	სპილენძის ორმაგად იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ2	მ	15,00
8	გასასვლელ კარებთან აგურის კედლის მონგრევა	m ³	0,30
9	გასასვლელ კარებთან ღიობის ამოშენება აგურით და ზღუდარის მოწყობა	m ³	0,70
10	კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ამოშენებული კედლისა და კარების ფერდების ჩათვლით	m ²	60,00
11	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	60,00
12	ჭერის მოწყობა თაბაშირ მუყაოთი	m ²	8,00
13	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	8,00
14	კარების შეძენა-მონტაჟი ზომით 2,2X0,9 სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით (შიგნიდან გაღებით, სახელურით შიგნიდან კარების მთელ სიგანეზე)	ც	1,00
15	სამშენებლო ნაგავის, გამოტანა შენობიდან და ტრანსპორტირება 20 კმ-ზე	m ³	3,00
16	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
B კიბის უჯრედი			
თავი 7. IV სართულის კიბის უჯრედი			
1	2	3	4

1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
5	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
თავი 8. III სართულის კიბის უჯრედი			
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
5	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
თავი 9. II სართულის კიბის უჯრედი			
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2 ჯერ კარ-ფანჯრების ფერდების ჩათვლით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
5	სენსორული სანათის მონტაჟი	c	1,00
თავი 10. I სართულის კიბის უჯრედი			
1	კედლებიდან და ჭერიდან დაზიანებული საღებავის ჩამოფხეკა და შესაღებად მომზადება	m ²	98,60
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	m ²	65,00
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით 2	m ²	33,60
4	ლითონის მოაჯირის გასუფთავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2	m ²	7,50
5	სპილენძის ორმაგად იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ ²	მ	15,00
6	სამშენებლო ნაგავის მოგროვება, გამოტანა შენობიდან და გატანა 20 კმ-ზე	m ³	1,00
თავი 11. I სართულზე მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობა გადახურვით, კარითა და სარკმლით			
1	1 სართულზე ფოიეში (ლიფტის შესასვლელთან) მეტალოპლასტმასის კარკასის მოწყობა თბოიზოლირებული ტიხრით, შემინული სარკმელით, ერთფრთიანი კარით და გადახურვით. H=2,2მ	m ²	11,00
2	შტეფსელური როზეტის შექმნა-მონტაჟი	ც	2,00
3	ერთკლავიანი ჩამრთველის შექმნა-მონტაჟი	ც	1,00
4	სპილენძის ორმაგად იზოლირებული სადენი 2X2.5 მმ ²	მ	30,00