

ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია

ტექნიკური დავალება

უბანი №3

№	შიფრი	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	
				ნორმატ. ერთეულზე	სულ
1	2	3	4	5	6
1	1-79-2 ტ.ნ.პ.3.104 E§2-1-54 ცხ.2 პპპ	არსებული ბეტონის არხის გაწმენდა II კატ. სველი გრუნტისგან (პკ 1+50 – პკ 2+00) ხელით შემდგომი დატვირთვით ა/თვითმცლელელებზე და გადატანა ნაყარში	მ ³		13.5
		შრომის დანახარჯი 2,28*1,15+0,6	კაც-სთ	3.222	43.50
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ ³		13.5
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.00323	0.044
	გვ.140 პ.1010	ბუღდლოხერი 79კვტ	მანქ-სთ	0.00362	0.049
		სხვა მანქანა	ლარი	0.00018	0.0024
	ს.რ.ფ	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-ზე	ტ		23.63
2	1-79-2 ტ.ნ.პ.3.104 E§2-1-54 ცხ.2 პპპ	აგრეთვე ცენტრალურ გზაზე არსებული მილის (პკ 2+00 – პკ 2+25) გაწმენდა ხელით II-კატ სველი გრუნტის და გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში.	მ ³		15.0
		შრომის დანახარჯი 2,28*1,15+0,6	კაც-სთ	3.222	48.33
	1-25-2	მუშაობა ნაყარში	მ ³		15.0
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0.00323	0.048
	გვ.140 პ.1010	ბუღდლოხერი 79კვტ	მანქ-სთ	0.00362	0.054
		სხვა მანქანა	ლარი	0.00018	0.0027
	ს.რ.ფ	გრუნტის გატანა ნაყარში 3-კმ-ზე	ტ		26.25

1	2	3	4	5	6
3		ეზოში მიწის ქვეშ გამავალ არხზე (პკ 2+25 – პკ 2+60) მოეწყოს სამტვრევი ჩაქურებით ჩასახედი ჭები:			
3.1	30-11-2	ბეტონის დანგრევა სანგრევი ჩაქურებით	მ³		7.0
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	10.20	71.40
		სხვა მანქანა	ლარი	7.99	55.93
3.2	1-79-2 ტ.ნ.პ.3.104	ჭების ამოწმენდა ხელით II ჯგ. სველი გრუნტის ორმაგი გადაყრით	მ ³		8.0
		შრომის დანახარჯი 2,28*1,15	კაც-სთ	2.622	20.98
3.3	6-11-1	დანგრეული მონაკვეთების აღდგენა მონოლითური ბეტონით;	მ³		8.0
		შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2.81	22.48
		სხვა მანქანა	ლარი	0.33	2.64
	გვ.34 პ.350	ბეტონი B22,5F200W6	მ ³	1.02	8.16
		არმატურა ა III კლასი დ=8,10	ტ		0.50
		გლინულა დ=6-8	ტ		0.30
	გვ.52 პ.144	ხის ყალიბი	მ ²	0.717	5.736
	გვ.49 პ.22	ხის ფიცარი III ხარ. 40-60მმ	მ ⁴	0.0165	0.13
		ჭანჭიკი	კბ	0.90	7.20
		სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.28