ჟახუნდერი (დევდარიანების უბანში) გზის საყრდენი კედლის მოწყობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2019 წლის IV კვარტლის მიმდინარე ფასებში | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | ლარი

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		საყრდენი კედლის მოწყობა 43 მ-იანი 2,5 მ სიმაღლით										
1	1-23-8	**გრუნტის დამუშავება საყრდენი კედლის მოსაწყობად ექსკავატორით**	**მ3**		**121.69**							
			1000 მ3		0.122							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.80	7.40							
	13-1-124	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.15 მ3	მანქ/სთ	143.00	17.40							
		სხვა მანქანები	ლარი	6.89	0.84							
2	8-3-2.	**ღორღის ბალიშის მოწყობა**	**მ3**		**11.61**							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	10.33							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.37	4.30							
	4-1-240	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 20-40 მმ	მ3	1.15	13.35							
		სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.23							
3	6-11-3.	**მონოლითური რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა**	**მ3**		**43.43**							
			100 მ3		0.434							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	844.00	366.55							
		სხვა მანქანები	ლარი	110.00	47.77							
	1-1-002	არმატურა A500C Ø10 მმ	კგ	პროექტი	620.83							
	1-1-026	არმატურა A240C Ø6 მმ	კგ	პროექტი	39.902							
	1-1-026	არმატურა A240C Ø8 მმ	კგ	პროექტი	698.64							
	1-10-015	ელექტროდი შედუღების Ø5.0x350 მმ	კგ	100.00	43.43							
	1-10-017	ჭანჭიკი	კგ	220.00	95.55							
	2-7-001	სადრენაჟო მილი Ø50x2.0 მმ	მ	პროექტი	25.80							
	4-1-351	ბეტონი B-25 F200 W6	მ3	101.50	44.08							
	5-1-022	ფიცარი ჩამოგანილი წიწვოვანი III ხარ 40-60 მმ	მ3	3.91	1.698							
	5-1-037	ხის ძელები	მ3	0.34	0.148							
		ფანერა საყალიბე	მ2	184.00	79.91							
		სხვა მასალები	ლარი	46.00	19.98							
4	1-81-2	**შემოტანილი ღორღის ჩაყრა ხელით დრენაჟის მოსაწყობად**	**მ3**		**9.46**							
			100 მ3		0.095							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	99.30	9.39							
	4-1-240	ღორღი ბუნებრივი ქვის ფრაქცია 20-40 მმ	მ3	პროექტი	9.46							
5	1-12-8.	**გრუნტის უკუჩაყრა**	**მ3**		**121.69**							
			1000 მ3		0.122							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.80	2.90							
	13-1-124	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.15 მ3	მანქ/სთ	112.00	13.63							
6	В15-1-10/1-а	**ვიბროსატკეპნით დატკეპნა**	**მ3**		**121.69**							
	ВНиР		100 მ3		1.217							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.10	3.77							
	C-90	ელექტროვიბროსატკეპნი Skiper C-90 (Lifan LF 200) ტიპის	მანქ/სთ	3.10	3.77							
		ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტირება	ლარი									
		ჯამი										

		ზედნადები ხარჯები	10%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	8%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	5%									
		ჯამი										
		საპენსიო ფონდი ხელფასიდან	2%									
		ჯამი										
		დღგ	18%									
		ჯამი										