კერბულაშის უბანში სანიაღვრე არხების მოწყობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2019 წლის IV კვარტლის მიმდინარე ფასებში

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		რკ/ბეტონის ღია არხის მოწყობა 85 მ-ზე 12 მ-ზე ცხაურით დაფარვა										
1	**1-23-8**	**მიწის გათხრა ექსკავატორით V=0.15 მ3**	**მ3**		**38.72**							
			1000 მ3		0.039							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.80	2.35							
	14-1-124	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე, V=0.15 მ3	მან/სთ	143.00	5.54							
		სხვა მანქანები	ლარი	6.89	0.27							
2	**15-ტრ-2**	**გატანა 10 კმ-მდე**	**ტ**	1.65	**63.89**							
		ტრანსპორტირება საშუალოდ 10 კმ-ზე	ტ	1.00	63.89							
3	**23-1-3.**	**ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიშის მოწყობა**	**მ3**		**5.950**							
			10 მ3		0.595							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17.80	10.59							
	4,1-229	ქვიშა-ხრეში	მ3	11.00	6.55							
4	**6-28-3**	**რკ/ბეტონის ღია არხის მოწყობა 79 მ**	**მ3**		**19.13**							
			100 მ3		0.191							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1,120.00	214.20							
		სხვა მანქანები	ლარი	79.00	15.11							
	1-1-011	არმატურა Ø6 მმ AI	ტ	პროექტი	0.07480							
	1-1-013	არმატურა Ø10 მმ AIII	ტ	პროექტი	1.72550							
	4-1-345	ბეტონი B-22,5	მ3	101.50	19.41							
	5-1-008	ხემასალა დახერხილი ნედლი წიწვოვანი	მ3	11.49	2.20							
		სხვა მასალები	ლარი	228.00	43.61							
5	**9-17-5.**	**ცხაურის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება და მონტაჟი 12 მ**	**ტ**		**0.5683**							
			1 ტ		0.568							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	34.90	19.83							
		სხვა მანქანები	ლარი	4.07	2.31							
	1-4-031	კუთხოვანა 100x100x6	ტ	პროექტი	0.2280							
	1-1-013	არმატურა Ø22 მმ AIII	ტ	პროექტი	0.2502							
	1-1-016	შველერი #8	ტ	პროექტი	0.0901							
	1-10-014	ელექტროდი შედუღების Ø4.0x350 მმ	კგ	15.02	8.54							
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	1.58							
		ჯამი										

		მასალების ტრანსპორტირება	ლარი									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	10%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	8%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%									
		ჯამი										
		დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან	2%									
		ჯამი:										
		დღგ	18%									
		ჯამი										