მეზეც-ლეკოსანდის გზის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე არხების მოწყობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2019 წლის IV კვარტლის მიმდინარე ფასებში | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გრუნტის კიუვეტის მოწყობა 1775 მ										
1	**01-03-009-01**	**გრუნტის კიუვეტის მოწყობა მანქანა-მექანიზმით 100 მეტრამდე გადაადგილებით**	**მ**		**1,775.00**							
			100 მ		17.750							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	47.44	842.06							
	13-1-125	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.25 მ3	მანქ/სთ	6.05	107.39							
	13-1-341	ავტომობილი ბორტიანი 5 ტ-მდე	მანქ/სთ	5.93	105.26							
2	**1-23-5**	**ამოწმენდილი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე**	**მ3**		**284.00**							
			1000 მ3		0.28							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	24.20	6.87							
	13-1-125	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.25 მ3	მანქ/სთ	57.10	16.22							
		სხვა მანქანები	ლარი	5.57	1.58							
3	**14-ტრ-5**	**გრუნტის გატანა ნაყარზე**	**მ3**		**284.00**							
		ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	1.85	525.40							
		გზის დაპროფილება ქვიშა-ხრეშის დამატებით 4 მ განით 1990 მ										
4	**27-8-2.**	**გზის დაპროფილება ქვიშა-ხრეშის დამატებით 17 სმ სისქით**	**მ2**		**7,960.00**							
			1000 მ2		7.9600							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.10	255.52							
	14-1-007	ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მანქ/სთ	0.71	5.65							
	14-1-200	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	3.88	30.88							
	14-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მანქ/სთ	6.16	49.03							
	14-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მანქ/სთ	4.53	36.06							
	14-1-228	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მანქ/სთ	2.07	16.48							
		სხვა მანქანები	ლარი	1.02	8.12							
	ადგ. კარ	ქვიშა-ხრეში	მ3	პრ	1,353.20							
		წყალი	მ3	15.00	119.40							
		ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტირება	ლარი									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	10%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	8%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%									

		ჯამი										
		დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან	2%									
		ჯამი:										
		დღგ	18%									
		ჯამი										