ლუჯი სასაში დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

შედგენილია 2019 წლის IV კვარტლის მიმდინარე ფასებში | სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 0.00 ლარი

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	ზ/ე	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		გზის დაპროფილება ქვიშა-ხრეშის დამატებით 1965x0.15x4										
1	27-8-2.	**გზის დაპროფილება ქვიშა-ხრეშის დამატებით 15 სმ სისქით**	მ2		7,860.00							
			1000 მ2		7.8600							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	32.10	252.31							
	14-1-007	ტრაქტორი მუხლოუხა სვლაზე 79 კვტ (108 ცხ.ძ)	მან/სთ	0.71	5.58							
	14-1-200	ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ (108 ცხ.ძ.)	მან/სთ	3.88	30.50							
	14-1-218	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 5 ტ-ანი	მან/სთ	6.16	48.42							
	14-1-219	სატკეპნი საგზაო თვითმავალი გლუვი 10 ტ-ანი	მან/სთ	4.53	35.61							
	14-1-228	მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000 ლ-ანი	მან/სთ	2.07	16.27							
		სხვა მან/ანები	ლარი	1.02	8.02							
	ადგ. კარ	ქვიშა-ხრეში	მ3	პრ	1,179.00							
		წყალი	მ3	15.00	117.90							
		გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით 45x1,5x1,5										
2	1-29-3	**გრუნტის მოჭრა ბულდოზერით გზის გასწორების მიზნით**	მ3		101.25							
			1000 მ3		0.101							
	14-141	ბულდოზერი	კაც/სთ	19.10	1.93							
3	1-23-5	**გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე**	მ3		101.25							
			1000 მ3		0.10							
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	24.20	2.45							
	13-1-125	ექსკავატორი პნევმოთვლიან სვლაზე V=0.25 მ3	მან/სთ	57.10	5.78							
		სხვა მან/ანები	ლარი	5.57	0.56							
4	14-ტრ-5	**ამოწმენდილი გრუნტის გატანა ნაყარზე**	მ3		101.25							
		ტრანსპორტირება საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	1.85	187.31							
		ჯამი										
		მასალების ტრანსპორტირება	ლარი									
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	10%									
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება	8%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები	3%									
		ჯამი										
		დაგროვებითი საპენსიო გადასახადი ხელფასიდან	2%									
		ჯამი:										
		დღგ	18%									
		ჯამი										