

3. სამუშაოების შესრულების ვადები და ტექნიკური პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი (ხარჯთაღრიცხვის პროექტი) Excel-ის ფორმატში თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას.

3.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან **20 (ოცი)** კალენდარული დღეში.

3.3 სამუშაოს შესრულების ადგილია: ქ. თბილისი მ. კოსტავას ქ. №68 - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართული N435 ოთახი.

3.4 სარემონტო სამუშაოების ყველა ეტაპი შეთანხმებული უნდა იქნას შემსყიდველთან.

3.5 შესრულებული სამუშაო და სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული მასალები (საქონელი) უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

3.6 შემსყიდველი სამუშაოს შესრულების პარალელურად განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის (შესრულებული სამუშაოს) შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს შემოწმების პროცესში აღმოჩნდება გარკვეული ხარვეზები და მიმწოდებელი ვერ/ან არ უზრუნველყოფს აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორებას შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე.

3.7 შესრულებული სამუშაოს შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა.

3.8 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

3.9 შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა უნდა იყოს **2 (ორი) წელი**, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს ექსპლუატაციის პირობებში აღმოაჩნდება ხარვეზები, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან აღნიშნული დეფექტი აღმოფხვრას 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

3.10 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით (გათვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით) მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 7 (შვიდი) დღეში (წინასწარი საავანსო გადახდა ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება).

3.11 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: **100 % - საკუთარი სახსრები (2020 წლის სახსრები)**

შესყიდვის ობიექტის საგარაუდო ღირებულებაა - 33 273 ლარი.

შენიშვნა:

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისგან: დავით მიქაცაძე ტელ: 577 53 85 42 - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსის მე-4 სართულზე N435 ოთახში ჩასატარებელი სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		სულ	მასალა		ხელფასი		ტარნსპ.და მანქ.მექანიზმები		ჯამი
		განზ. ერთ	ერთეულზე		ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	№435 ოთახი(ბოლო ოთახი)										
	სადემონტაჟო სამუშაოები										
1	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი ზომით (1.5*1.6)მ	ცალი		1		0		0		0	0
2	არსებული ტიხრის (სატიხრე ბლოკი და ფანერა) დემონტაჟი	კვ.მ		12		0		0		0	0
3	იატაკზე არსებული ლინოლეუმის ნაწილის აღება	კვ.მ		15		0		0		0	0
4	არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(0.8*1.9)მ	ცალი		1		0		0		0	0
	მოწყობის სამუშაოები					0		0		0	0
1	იატაკის მოჭიმვა ქ/ცემენტის ხსნარით სისქით 40მმ	კვ.მ		15		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	15		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.0187	0.2805		0		0		0	0
	ქ/ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ	0.0408	0.612		0		0		0	0
	ქვიშა შავი	კუბ.მ	1.21	18.15		0		0		0	0
	ცემენტი მარკით მ-500	ტონა	0.35	5.25		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.0636	0.954		0		0		0	0
2	კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყას ფილით	კვ.მ		40		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	40		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0		0		0	0
	თაბაშირ მუყას ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	44		0		0		0	0
	CW პროფილი	გრმ.მ	3	120		0		0		0	0
	VW პროფილი	გრმ.მ	1.38	55.2		0		0		0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	88		0		0		0	0
	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	1000		0		0		0	0
ფითხი	კვ	0.3	12		0		0		0	0	
3	ჭერის დამუშავება და დაშეფვა (თეთრი ფერი)	კვ.მ		36		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	36		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0		0		0	0
	სამალიარო ბადე	კვ.მ		5		0		0		0	0
	გრუნტი	ლიტრი	0.1	3.6		0		0		0	0
	ფითხი	კვ	2	72		0		0		0	0
საღებავი	კვ	0.15	5.4		0		0		0	0	

	წებო	კგ	0.08	2.88		0		0		0	0
4	კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		103		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	103		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	1.03		0		0		0	0
	საღებავი წ/ემულსიური	კგ	0.63	64.89		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.79	81.37		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	1.648		0		0		0	0
5	იატაკის მოწყობა ლამინატით	კვ.მ		31.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	31.5		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	ლამინირებული იატაკი ქვეშაფენით	კვ.მ	1.07	33.705		0		0		0	0
	დამხმარე მასლა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
6	იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ		24.7		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ	1	24.7		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	პლინტუსი	გრძ.მ	1.1	27.17		0		0		0	0
7	მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ფანჯრის რაფის გათვალისწინებით) ზომით (1.5*1.6)მ	კვ.მ		2.4		0		0		0	0
8	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ		3.76		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.68	2.5568		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.0003	0.00113		0		0		0	0
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.273	1.02648		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.00714		0		0		0	0
9	კარის ღიობის შეფუთვა ,დამუშავება და შეღებვა წ/ემულსიური საღებავით , ზომით (0.8*1.9)მ	კვ.მ		1.84		0		0		0	0
2	#435 ოთახი (დიდ ოთახი)					0		0		0	0
	სადემონტაჟო სამუშაოები					0		0		0	0
1	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი ზომით (1.5*2)მ	ცალი		2		0		0		0	0
2	არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(1*2)მ	ცალი		1		0		0		0	0
	მოწყობის სამუშაოები					0		0		0	0
1	კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით	კვ.მ		78		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	78		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	85.8		0		0		0	0
	CW პროფილი	გრძ.მ	3	234		0		0		0	0
	VW პროფილი	გრძ.მ	1.38	107.64		0		0		0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	171.6		0		0		0	0

	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	1950		0	0	0	0
	ფითხი	კგ	0.3	23.4		0	0	0	0
2	ჭერის დამუშავება და დაშეფვა (თეთრი ფერი)	კვ.მ		92		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	92		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0	0	0	0
	სამალიარო ბადე	კვ.მ		10		0	0	0	0
	გრუნტი	ლიტრი	0.1	9.2		0	0	0	0
	ფითხი	კგ	2	184		0	0	0	0
	საღებავი	კგ	0.15	13.8		0	0	0	0
წებო	კგ	0.08	7.36		0	0	0	0	
3	კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		150		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	150		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0	0	0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	1.5		0	0		0
	საღებავი წ/ემულსიური	კგ	0.63	94.5		0	0		0
	ფითხი	კგ	0.79	118.5		0	0		0
სხვა მასალები	ლარი	0.016	2.4		0	0		0	
4	იატაკის მოწყობა ლამინატით	კვ.მ		85		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	85		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0	0	0	0
	ლამინირებული იატაკი ქვეშაფენით	კვ.მ	1.07	90.95		0	0		0
დამხმარე მასლა	კომპლექტი		1		0	0		0	
5	იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ		65		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ	1	65		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0	0	0	0
	პლინტუსი	გრძ.მ	1.1	71.5		0	0		0
6	მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ფანჯრის რაფის გათვალისწინებით) ზომით (1.52*2)მ	კვ.მ		6.08		0	0	0	0
7	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ		2.98		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.68	2.0264		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0	0	0	0
	მანქანები	ლარი	0.0003	0.00089		0	0		0
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.273	0.81354		0	0		0
სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.00566		0	0		0	
8	კარის ღიობის შეფუთვა ,დამუშავება და შეღებვა. ზომით (1*2)მ	კვ.მ		2		0		0	0
9	გამყოფი ტიხრების(ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით)	კვ.მ		49		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.68	33.32		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0	0	0	0
	მანქანები	ლარი	0.0003	0.0147		0	0		0

	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.273	13.377		0	0	0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.0019	0.0931		0	0	0	0
10	გამყოფ ტიხრებში მინების ჩასმა	კვ.მ		3.95		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	3.95		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0	0	0	0
	მინა გამჭირვალე სისქით 4მმ	კვ.მ		3.95		0	0	0	0
3	#435 ოთახი (პატარა კაბინეტი)					0	0	0	0
	სადემონტაჟო სამუშაოები					0	0	0	0
1	არსებული ხის ფანჯრის დემონტაჟი ზომით (1.5*2)მ	ცალი		1		0		0	0
2	არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(1*2.2)მ	ცალი		1		0		0	0
3	არსებული გათვობის რადიატორის(7 სექციანი)	ცალი		1		0		0	0
	მოწყობის სამუშაოები					0	0	0	0
1	კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით	კვ.მ		53.6		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	53.6		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0	0	0	0
	თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	58.96		0	0	0	0
	CW პროფილი	გრძ.მ	3	160.8		0	0	0	0
	VW პროფილი	გრძ.მ	1.38	73.968		0	0	0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	117.92		0	0	0	0
	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	1340		0	0	0	0
ფითხი	კგ	0.3	16.08		0	0	0	0	
1	ჭერის დამუშავება და დაშეფვა (თეთრი ფერი)	კვ.მ		18.5		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	18.5		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0	0	0	0
	სამალიარო ბადე	კვ.მ		2		0	0	0	0
	გრუნტი	ლიტრი	0.1	1.85		0	0	0	0
	ფითხი	კგ	2	37		0	0	0	0
	საღებავი	კგ	0.15	2.775		0	0	0	0
2	წებო	კგ	0.08	1.48		0	0	0	0
3	ახალი მ.დ.ფ (თეთრი ფერის)კარის ბლოკის მოწყობა (საკეტის გათვალისწინებით)	კვ.მ		2.2		0		0	0
4	კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		69		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	69		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0	0	0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	0.69		0	0		0
	საღებავი წ/ემულსიური	კგ	0.63	43.47		0	0	0	0
	ფითხი	კგ	0.79	54.51		0	0	0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	1.104		0	0	0	0
5	იატაკის მოწყობა ლამინატით	კვ.მ		16.4		0	0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	16.4		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0	0	0	0

	ლამინირებული იატაკი ქვეშაფენით	კვ.მ	1.07	17.548		0		0		0	0
	დამხმარე მასლა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
6	იატაკის პერიმეტრზე პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ		17.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ	1	17.5		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0		0		0	0
	პლინტუსი	გრძ.მ	1.1	19.25		0		0		0	0
7	მეტალო პლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ფანჯრის რაფის გათვალისწინებით) ზომით (1.52*2)მ	კვ.მ		3.04		0		0		0	0
4	#435 ოთახი (მთავარი შესასვლელი)					0		0		0	0
	სადემონტაჟო სამუშაოები					0		0		0	0
1	არსებული ხის კარის დემონტაჟი ზომით(1*2.2)მ	ცალი		1		0		0		0	0
	მოწყობის სამუშაოები					0		0		0	0
1	კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით	კვ.მ		16.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	16.5		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0		0		0	0
	თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	18.15		0		0		0	0
	CW პროფილი	გრძ.მ	3	49.5		0		0		0	0
	VW პროფილი	გრძ.მ	1.38	22.77		0		0		0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	36.3		0		0		0	0
	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	412.5		0		0		0	0
ფითხი	კგ	0.3	4.95		0		0		0	0	
2	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით	კვ.მ		8.7		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	8.7		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალები:</i>					0		0		0	0
	თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	9.57		0		0		0	0
	CW პროფილი	გრძ.მ	3	26.1		0		0		0	0
	VW პროფილი	გრძ.მ	1.38	12.006		0		0		0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	19.14		0		0		0	0
	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	217.5		0		0		0	0
ფითხი	კგ	0.3	2.61		0		0		0	0	
3	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		8.7		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	8.7		0		0		0	0
	<i>გამოსაყენებელი მასალა:</i>					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	0.087		0		0		0	0
	საღებავი წ/ემულსიური	კგ	0.63	5.481		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.79	6.873		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	0.1392		0		0		0	0
4	ახალი მ.დ.ფ (თეთრი ფერის)კარის ბლოკის მოწყობა (საკეტის გათვალისწინებით)	კვ.მ		2.2		0		0		0	0
	კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		32		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	32		0		0		0	0

	გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %										0
	ჯამი(2)										0
	ჯამი(1+2)										0.00
	გათვალისწინებელი ხარჯი -2 %			2%							0.00
	ჯამი										0.00
	დ.დ.გ. 18 % - (იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის დღეს გადამხდელი)			18%							0.00
	ჯამი მთლიანი(ლარი)										0.00

–ხარჯთაღრიცხვაში ყვითელი ფონით მონიშნული ერთეულის ფასების გრაფა განფასებული უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ.

* ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.

**** ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს 2%-ის ოდენობით გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა დაუშვებელია.** გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობისა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(თანამდებობა და ხელმოწერა***)

*** - ხარჯთაღრიცხვა უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი ან/და ელექტრონული შტამპით დამოწმებული