



შპს „ენგურჰესის“ მ/ზედა საამქროში საკომპრესორო დანადგარების
სათავსოს იატაკის მოწყობის
სამუშაოების მოცულობა

კომისიამ შემადგენლობით: შპს „ენგურჰესის“ მ/ზედა საამქროს უფროსის მოადგილემ - კ. ზოკუჩავამ, საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების უფროსმა - რ. გვაგვალიამ დავადგინეთ, რომ შპს „ენგურჰესის“ მ/ზედა საამქროში საკომპრესორო დანადგარების სათავსოს იატაკის მოწყობის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემდეგი მოცულობით:

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	არსებული მოზაიკის იატაკის დემონტაჟი (სისქით 7 სმ) სანგრევი ჩაქუჩით	მ ²	120
2	კუთხეების ამოყვანა (შედულება) 45°45°4მმ ლითონის კუთხოვანებით	გ/მ	100
3	დაღარული 4მმ სისქის ფოლადის ფურცლოვანის ჩამატება ღარებს შორის	მ ²	10
4	იატაკის გარეცხვა ქიმიური ხსნარით	მ ²	120
5	მოზაიკის იატაკის მოწყობა სისქით 7 სმ.	მ ²	120
6	არსებული კუთხოვანის, ჩამატებული კუთხოვანის და დაღარული ფოლადის ფურცლოვანის გაწმენდა და შედგება ზეთოვანი საღებავით	მ ²	20
7	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და გატანა 10 კმ-ზე	ტ	15

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

1.

კ. ზოკუჩავა

2.

რ. გვაგვალია