

თბილისის სცბ-ს სამმართველოს ბალანსზე რიცხული
ტექნიკური დანიშნულების შენობის (სახელოსნოს) მიმდინარე შეკეთება
ღეფაქტური აქტი

1	სამუშაოთა დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
			სულ
2	2	3	4
I სამშენებლო სამუშაოები			
1	დაზიანებული რბილი სახურავის ბურულის დემონტაჟი	მ ²	117,5
2	შენობაზე სარტყელამდე წინა მხარეს და გვერდებზე აგურის დაშენების მოწყობა	მ ³	2,4
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ³	0,55
	აგური	ათ.ცალი	0,9
3	შენობაზე არმირებული რკინა-ბეტონის სარტყელის მოწყობა	მ ³	3,0
	ბეტონი მ-200	მ ³	3,00
	ფიცრები ყალიბისათვის - 40 მმ	მ ³	0,72
	არმატურა Φ 18 ა-III	ტ	0,272
	არმატურა Φ 6 ა-I	ტ	0,044
4	სახურავის ხის კარკასის მოწყობა	მ ³	2,368
	დახერხილი ხემასალა (კოჭი)	მ ³	1,60
	ფიცარი ჩამოგანული 40 მმ	მ ³	0,38
	სამშენებლო ლურსმანი	კბ	17,05
5	ხის მოლარტყვის მოწყობა	მ ²	117,5
	ხის ფიცარი ჩამოგანული III ხარ. 25 - 32 მმ	მ ²	2,47
	სამშენებლო ლურსმანი	კბ	8,23
	ანტისეპტიკური პასტა	კბ	4,5
6	ხის კონსტრუქციების და მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	მ ²	117,5
	ფოსფორმჟავა ამონიუმი	კბ	27,14
	ამონიუმის სულფატი	კბ	6,82
	ნავთის კონტაქტი	კბ	4,11
7	სახურავის მოწყობა 0.55 მმ გოფირებული მოთუთიებული თუნუქით	მ ²	117,5
	გოფირებული მოთუთიებული თუნუქი 0.55 მმ	მ ²	119,85

მეტალოკრამიტის სჭვალი			
8	ფასადის კედლების შელესვა ქვეშა-ცემენტის ხსნარით	ც	702,0
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ ²	84,0
9	მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკის მოწყობა	მ ³	2,14
11	მეტალოპლასტმასის კარის საკეტი	მ ²	5,0
12	მეტალოპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	ც	2,0
14	ოთახებში ჩასასვლელი კიბეების მოწყობა ბეტონით მ-200	მ ²	4,0
	ბეტონი მ-200	მ ³	1,5
1	2	მ ³	1,52
	ფიცარი ჩამოგანული 40 მმ	3	4
15	შიდა კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ³	0,59
	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ/სთ	მ ²	137,0
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მანქ/სთ	5,62
16	შეკიდული ჭერის კარკასის მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით პლასტიკაბით მოპირკეთების ქვეშ	მ ³	3,26
	ჭერის პროფილი	მ ²	43,5
	საკიდი	გრ/მ	172,26
	დუბელი შურუპი	ც	217,50
17	პლასტიკატის შეკიდული ჭერის მოწყობა უფანჯავ სპეც პროფილზე b=20-25	ც	217,50
	პლასტიკატის შეკიდული ჭერი b=20-25 სმ	მ ²	43,5
	შეკიდული ჭერის კარნიზი	მ ²	45,68
18	იატაკის მოწყობა ბეტონ მოზაიკის ფილებით 39X39X3	გრ/მ	28,00
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	100მ ²	0,435
	ბეტონის მოზაიკის ფილები 39X39X3	მ ³	0,92
19	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ ²	43,9
20	შიგა კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ ²	137,0
	ფითხნი	მ ²	137,0
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	108,23
	ალუმინის სამღებრო პროფილები	კბ	41,51
21	ფასადის კედლების დამუშავება ფასადის ფითხნით და შეღებვა ფასადის საღებავით ორჯერ ხარაჩოებიდან	გრ/მ	16,0
	ფითხნი ფასადის	მ ²	84,4
	საღებავი ფასადის	კბ	66,68
22	ფარდულის რკინის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	კბ	53,17
	ზეთოვანი საღებავი ანტიკოროზიული	მ ²	12,5
		კბ	3,41

23	ლითონის ინვენტარული ხარახოს მოწეობა 3 მეტრ სიმაღლეზე		
	ხარახოს ლითონის დეტალები	100მ ²	1,7
	ხარახოს ხის დეტალები	ტ	0,05
	ფიცარნაგის ფილები	მ ³	0,01
24	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით	მ ²	9,35
25	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 20 კმ	ტნ	5,0
		ტნ/კმ	5,0
შიგა ელექტრო განათების სამუშაოები			
II სამონტაჟო სამუშაოები			
ა. მონტაჟი			
1	კედელში კვალის ამოტეხვა ელ.სადენის ჩასადებად		
2	სადენი პვ. პვ მარკის ფარული გაყვანილობისათვის კვეთი 3X2.5 მმ ²	100მ	0,9
3	სადენი პვ. პვ მარკის ფარული გაყვანილობისათვის კვეთი 2X1.5 მმ ²	100მ	0,5
4	ერთკლავიშიანი ჩამრთველი ჩასაფლავი	100მ	0,4
5	როზეტი ჩასაფლავი	ც	4,0
6	სანათი ლუმინისცენტური ნათურით დახურული	ც	6,0
1	2	100ც	0,06
"ბ" მასალები			
		3	4
1	სადენი პვ. პვ 2X1.5 მმ ²		
2	სადენი პვ. პვ 3X2.5 მმ ²	გრ/მ	40,0
3	ერთკლავიშიანი ამომრთველი	გრ/მ	50,0
4	როზეტი ჩასაფლავი	ც	4,0
5	სანათი ლუმინისცენტური ნათურით	ც	6,0
		ც	6,0

შეადგინა:

შპს "მშენებეხედამხედველი - ნიკოლოზ ბოკუჩავა"-ს
ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი

მ. ფოცხვერაშვილი