

სოფ: ლასკადურში საყრდენი კედლის ხარჯთაღრიცხვა
ხარჯთაღრიცხვა №1

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		საბუნებისმიერი (ლ)		სულ (ლარი)
						რთ.ფას	ჯამი	რთ.ფას	ჯამი	რთ.ფას	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	კედლის მოწყობა											
1	მიწის მოჭრა ექსკავატორით 10 სმ სიღრმეზე ა/თ-ზე დატვირთვა	1-22-15	მ3		60.00							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.02	1.20							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	სრფ 13/118	მან/სთ	0.0448	2.69							
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 5-კმ-ზე	სრფ 14,1/5	ტ		96.0							
3	ფრაქციული ღორღის მოწყობა 10 სმ სისქეზე, დატკეპნით	27-11-2. 27-11-4	1000 მ2		0.075							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	33.00	2.48							
	მექანიზმი		მ/სთ	24.80	1.86							
	ღორღი ფრაქციული (0-4კმ) სრფ 4.1/2		კუბ.მ.	141.00	10.58							
4	რ/ბ კედლის მოწყობა	6-26-4	100 მ3		0.5000							

