გაღმა ბაბილის ხარჯთაღრიცხვა
ხარჯთაღრიცხვა №1

№	სამუშაოს დასახელება	შიფრი	განზ. ერთ.	ნორმა ერ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	კედლის მოწყობა											
1	მიწის მოჭრა ექსკავატორით 10 სმ სიღრმეზე ა/თ-ზე დატვირთვა	1-22-15	მ3		60.00							
	შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.02	1.20							
	ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0,5მ3,	სრფ 13/118	მან/სთ	0.0448	2.69							
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა საშუალოდ 5-კმ-ზე	სრფ 14,1/5	ტ		96.0							
3	ფრაქციული ღორღის მოწყობა 10 სმ სისქეზე, დატკეპნით	27-11-2. 27-11-4	1000 მ2		0.027							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	33.00	0.89							
	მექანიზმი		მ/სთ	24.80	0.67							
	ღორღი ფრაქციული (0-40)	სრფ 4.1/237	კუბ.მ.	141.00	3.81							
4	რ/ბ კედლლის მოწყობა	6-26-4	100 მ3		0.4000							
	შრომითი რესურსები		კაც/სთ	801.00	320.40							
	სხვა მანქანები		ლარი	123	49.20							
	ر ے س ے ر س ے ب ے											
	არმატურა ა-III კლასის	სრფ 1,1/27	ტ		3.000							
	ბეტონი ბ-22,5 (M-300)	სრფ 4,1/332	მ3	101.5	40.6							
	ყალიბის ფარი 25 მმ	სრფ 5/72	მ2	128.00	51.20							
	ხე მასალა 25-32 მმ III ხარისხი	სრფ:5/19	მ3	0.63	0.25							
	დანარჩენი ხარჯები		ლარი	209.00	83.60							
	სულ ჯამი											
	მასალის ტრანსპორტი	4%										
	ჯამი											

	ზედნადები ხარჯები	10%										
	ჯამი											
	გეგმიური დაგროვება	8%										
	ჯამი											
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%										
	ჯამი											
	დღ 18%	18%										
	ჯამი											