

3. სამუშაოების შესრულების ვადები და ტექნიკური პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტია: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I სტუდიის გაგრძელების და გათბობის ახალი სისტემის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი (ხარჯთაღრიცხვის პროექტი) Excel-ის ფორმატში თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას.

3.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან **30 (ოცდაათი)** კალენდარული დღეში.

3.3 სამუშაოს შესრულების ადგილია: ქ. თბილისი მ. კოსტავას ქ. #68 - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I სტუდია.

3.4 სამუშაოების შესრულების ეტაპი შეთანხმებული უნდა იქნას შემსყიდველთან.

3.5 შესრულებული სამუშაო და სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული მასალები (საქონელი) უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

3.6 შემსყიდველი სამუშაოს შესრულების პარალელურად განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის (შესრულებული სამუშაოს) შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს შემოწმების პროცესში აღმოჩნდება გარკვეული ხარვეზები და მიმწოდებელი ვერ/ან არ უზრუნველყოფს აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორებას შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე.

3.7 შესრულებული სამუშაოს შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა.

3.8 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

3.9 შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა უნდა იყოს **2 (ორი) წელი**, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს ექსპლუატაციის პირობებში აღმოჩნდება ხარვეზები, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან აღნიშნული დეფექტი აღმოფხვრას 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში.

3.10 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის გათვალისწინებით (**გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით**) მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 7 (შვიდი) დღეში (**წინასწარი საავანსო გადახდა ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება**).

3.11 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: **100 % - საკუთარი სახსრები (2021 წლის სახსრები)**

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა - 46 004 ლარი.

შენიშვნა:

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისგან: დავით მიქაცაძე ტელ: 577 53 85 42 - შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი/სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების ზედამხედველი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I სტუდიის გაგრილების და გათბობის ახალი სისტემის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			მასალა		ხელფასი		ტრანსპ.და მანქ.მექანიზმები		ჯამი
		განზ.ერთ	ერთეულზე	სულ	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	მიწის სამუშაოები										
1.1	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ		6		0		0		0	0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	2.78	16.68		0		0		0	0
1.2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით დატკეპვებით	კუბ.მ		5		0		0		0	0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1.21	6.05		0		0		0	0
1.3	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოვითმცლელზე და ტრანსპორტირება 20კმ-ზე 1*1,8=	ტონა		1.8		0		0		0	0
1.4	მე-2 სტუდიაში კარებებთან იატაკში არხის გაჭრა კვეთით (0.15*0.15)სმ	გრძ.მ		7		0		0		0	0
	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	7		0		0		0	0
1.5	არხის შევსება ბეტონის ხსნარით(B-20)	კუბ.მ		0.15		0		0		0	0
	შრომითი დანახარჯი	კუბ.მ	1	0.15		0		0		0	0
	ბეტონის ხსნარი(B-20)	კუბ.მ	1.015	0.15225		0		0		0	0
	ჯამი					0		0		0	0
	ზედნაღები ხარჯი არაუმეტეს -10 %										0
	ჯამი										0
	გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %										0
	ჯამი(1)										0
2	მოწყობის სამუშაოები										
	მიღებით მოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ		60		0		0		0	0
2.1	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	60		0		0		0	0
	მინაბოჭკოვანი მილი დ-75მმ	გრძ.მ	1	60		0		0		0	0
	მიღებით მოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ		60		0		0		0	0
2.2	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	60		0		0		0	0
	მინაბოჭკოვანი მილი დ-50მმ	გრძ.მ	1	60		0		0		0	0
	მიღებით მოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ		80		0		0		0	0
2.3	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	80		0		0		0	0
	მინაბოჭკოვანი მილი დ-40მმ	გრძ.მ	1	80		0		0		0	0
	მიღებით მოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ		40		0		0		0	0
2.4	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	40		0		0		0	0
	მინაბოჭკოვანი მილი დ-32მმ	გრძ.მ	1	40		0		0		0	0
	მიღებით მოწყობის სამუშაოები	გრძ.მ		30		0		0		0	0
	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	30		0		0		0	0

2.5	მინაბოჭკოვანი მილი დ-25მმ	გრძ.მ	1	30		0		0	0	0
2.6	დამხმარე მასალა(ფასონური ნაწილები)	კომპლექტი		1		0		0	0	0
2.7	მილების თბოიზოლაცია დ-75 მმ	გრძ.მ		60		0		0	0	0
	ჯამი					0		0	0	0
	ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს -10 %									0
	ჯამი									0
	გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %									0
	ჯამი(2)									0
3	ფანკოილები									
	ფანკოილი , გაგრილების სიმძლავრით	ცალი		16		0		0	0	0
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	16		0		0	0	0
3.1	კონსოლური ფანკოილი 8კვტ გაგრილების სიმძლავრით	ცალი	1	16		0		0	0	0
	მართვის პულტი	ცალი		16		0		0	0	0
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	16		0		0	0	0
3.2	მართვის პულტი ელ.მონტაჟით	ცალი	1	16		0		0	0	0
	ჩამკეტი ვენტილი	ცალი		32		0		0	0	0
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	32		0		0	0	0
3.3	ჩამკეტი ვენტილი დ-25 მმ	გრძ.მ	1	32		0		0	0	0
	ფანკოილების რადიატორზე სადრენაჟო სისტემის მოწყობა	გრძ.მ		60		0		0	0	0
	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	60		0		0	0	0
3.4	მილი პლასტმასის დ-20 მმ	გრძ.მ	1	60		0		0	0	0
	ბეტონის იატაკში ნახვრეტების მოწყობა დ-30მმ სიგრძით 40სმ	ცალი		3		0		0	0	0
3.5	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	3		0		0	0	0
	ჯამი					0		0	0	0
	ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს -10 %									0
	*ზედნადები ხარჯი (ხელფასიდან არაუმეტეს - 68 %)									0
	ჯამი									0
	გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %									0
	ჯამი(3)									0
4	საქვაზე									
	გათბობის ქვაბი, კედლის	ცალი		2		0		0	0	0
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	2		0		0	0	0
4.1	გათბობის ქვაბი კედლის 35 კვტ	ცალი	1	2		0		0	0	0
4.2	მილგაყვანილობა ვენტილებით და ყველა საჭირო მასალის გათვალისწინებით	კომპლექტი		1		0		0	0	0
	სადირკულაციო ტუმბო დ-40მმ 25მ.წმ მოწყობა	ცალი		1		0		0	0	0
	შრომითი დანახარჯი	ცალი	1	1		0		0	0	0

4.3	საცირკულაციო ტუმბო დ-40მმ 25მ.წმ მოწყობა	ცალი	1	1		0		0		0	0
	სისტემის შევსება ანტიფრიზით	ლიტრი		50		0		0		0	0
	შრომითი დანახარჯი	ლიტრი	1	50		0		0		0	0
4.4	ანტიფრიზი(გლუკოლი)	ლიტრი	1	50		0		0		0	0
	ჯამი					0		0		0	0
	*ზედნადები ხარჯი (ხელფასიდან არაუმეტეს - 68 %)										0
	ჯამი										0
	გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %										0
	ჯამი(4)										0
	ჯამი(1+2+3+4)										0
	გათვალისწინებელი ხარჯი - 1 %			1%							0
	ჯამი										0
	სახელფასო ფონდი										0
	საპენსიო ფონდში გადასარიცხი თანხა ხელფასიდან 2%			2%							0
	ჯამი										0
	დ.დ.გ 18%			18%							0
	ჯამი (ლარი)										0

ხარჯთაღრიცხვაში ყვეთელი ფონით მონიშნული ერთეულის ფასების გრაფა განფასებული უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ.

* ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლმენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.

**** ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს 1%-ის ოდენობით გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა დაუშვებელია.** გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობისა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____
(თანამდებობა და ხელმოწერა***)

*** - ხარჯთაღრიცხვა უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი ან/და ელექტრონული შტამპით დამოწმებული