



დას. საბერიოს ცენტრალური საკანალიზაციო ქსელის 150 გ/მ მონაკვეთის გამოცვლის
სამუშაოების მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის ადგილზე ბეტონის საფარის მოხსნა, სიგანით 0,6მ (0,6*0,15*15ი)	მ ³	13,5
2	გრუნტის ამოღება ექსკავატორით, ზომით 0,9*2,0*150 მ და ამორტიზებული თუჯის მილების დემონტაჟი	მ ³	27ი
3	არსებული ამორტიზებული ჭების დემონტაჟი	ც	6
4	6 ცალი საკანალიზაციო ჭის მოწყობა აგურით, სიღრმით 2მ	ც	5990
5	ჭების ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა სისქით 10სმ	მ ³	1,44
6	ჭის ძირის მოწყობა ბეტონით, სისქით 15სმ	მ ³	0,93
7	მილების ჩასაწყობად ქვიშის ბალიშის მოწყობა სისქით 25სმ	მ ³	33,75
8	პლასტმასის გოფირებული დ-250 მმ-ანი მილის მოწყობა	გ/მ	150
9	მილების დაფარვა ქვიშით 15სმ	მ ³	20,25
10	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით	მ ³	133
11	ბეტონის საფარის აღდგენა (ბეტონის ხელით დამზადება და ჩასხმა)	მ ³	13,5
12	ბეტონის ნანგრევების და ძველი თუჯის მილების დატვირთვა და გატანა 10 კმ მანძილზე	მ ³	49

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი

ი. მონია

2. შპს „ენგურჰესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი

ს. კვირიკველია

3. შპს „ენგურჰესის“ სტგ-ს უფროსი

რ. გვაგვალია