


ვამტკიცებ
შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე



ლ. მეზონია
" 2021 წ

დას. საბერიოს წყალმომარაგების ცენტრალური მაგისტრალის
290 გ/მ მონაკვეთის რეაბილიტაციის
სამუშაოების მოცულობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	ტერიტორიის გაწმენდა ქვა-ღორღისგან და ხე-ბუჩქებისგან მუხლუხა ტრაქტორით, ადგილზე მოსწორება	მ ³	12,00
2	წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება 1.0*0.6*580 ექსკავატორით(ამოღების პროცესში არსებულის ქსელის დემონტაჟი) მილების ჩადების შემდეგ უკუჩაყრა	მ ³	174,00
3	პლასტმასის მილების დ-300მმ, 20ატმ, მოწყობა ქვიშის საფენზე სისქით 3,5მმ	გ/მ	290,00
4	პლასტმასის მილის არსებულ ქსელში შეჭრა	ც	2,00
5	ურდულის მოწყობა დ-300 მმ.	ც	1,00
6	მილების გამორეცხვა	გ/მ	290,00

1. შპს „ენგურჰესის“ რემონტების მენეჯერი  ი. შონია

2. შპს „ენგურჰესის“ კომუნალური განყოფილების უფროსი  ს. კვირიკველია

3. შპს „ენგურჰესის“ სტგ-ს უფროსი  რ. გვაგვალია