
მარნეულის მუნიციპალიტეტში, აღმაშენებელი-თამარისის
სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის საწყისი მონაკვეთის
რეაბილიტაცია
დეტალური საინჟინრო პროექტი

ტექნიკური სპეციფიკაცია

თბილისი
2021 წ.

შინაარსი

თავი	დასახელება	ბმ.
1	მიწის სამუშაოები	3
	1.1 გრუნტის ამოღება	3
	1.2 სამუშაოთა შესრულება	9
	1.3 დემონტაჟის სამუშაოები	11
2	ნულოვანი ციკლის სამუშაოები	11
	2.1 სამუშაოთა სახეები	11
	2.2 წყალამოღვრა	11
	2.3 გაზომვა	12
3	ბეტონისა და არმატურის სამუშაოები	12
	3.1 სამუშაოთა სახეები	12
	3.2 სტანდარტები	12
	3.3 კონტრაქტორის მიერ წარსადგენი მასალები	15
	3.4 მასალები და აღჭურვილობა	17
	3.5 ხელობა	26
	3.6 დეფექტური ბეტონის შეკეთება ან გამოცვლა	46
4	ფოლადისა და ლითონის კონსტრუქციები	48
	4.1 ფოლადის კონსტრუქციები – ზოგადი	48
	4.2 მომზადება	49
	4.3 შედუღება, მოქლონვა და ჭანჭიკებით შეერთება	49
	4.4 ჭანჭიკები, სარჭები, ქანჩები და ხრახნები	51
5	შედგება (კოროზიისაგან დაცვის ჩათვლით)	52
	5.1 სამუშაოთა სფერო	52
	5.2 გამსხნელი	53
	5.3 საღებავის ტარა	53
	5.4 საღებავისა და სხვა მასალების შენახვა	53
	5.5 შემოწმება	53
	5.6 სამუშაოთა შესრულება	54
	5.7 გარანტიები	54
	5.8 დეფექტების გასწორება	54
6	სხვადასხვა სამუშაოები	54
	6.1 მცენარეული საფარისაგან ტერიტორიის წმენდა	54
7	ეკოლოგიური უსაფრთხოება	55
	7.1 გარემოსდაცვითი მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები კონტრაქტორებისათვის	55
	7.2 გზები და ბილიკები	56
	7.3 წყლისა და ნიადაგის დაცვა	59
	7.4 ხმაური და სამუშაო საათები	60
	7.5 მტვერი და ჰაერის დაბინძურება	61
	7.6 ნარჩენებისა და დაბინძურებული მასალების გატანა	61
	7.7 ეკოლოგია	62
	7.8 სამშენებლო მოედნის საზღვრები/შემოღობვა	63
	7.9 სამშენებლო მოედანზე მიმდინარე საქმიანობა	63
	7.10 უსაფრთხოება	64
	7.11 არსებული კონსტრუქციების და კომუნიკაციების დაცვა	64
8	ფოტოსურათები	64

1. მიწის სამუშაოები
1.1 გრუნტის ამოღება
1.1.1 სამუშაოთა სახეები

სპეციფიკაციების ეს პარაგრაფი მოიცავს ობიექტის საზღვრებში, კარიერების ჩათვლით, არსებული მცენარეების, ხის მორების, ლოდების მოცილებას და გადაადგილებას, ნებისმიერი გრუნტის დამუშავებას, გადაადგილებას, მუდმივ ან დროებით ყრილში მუშაობას, ასევე მოშანდაკებას და პროფილირებას იმ კონტურებისა და ნიშნულების მიხედვით, რომელიც საჭიროა მშენებლობისათვის, მოწყობილობების მონტაჟისათვის ან ობიექტის ფართობის მოწყობისათვის, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზებზე, მითითებულია წინამდებარე დოკუმენტში ან დამატებით შეიძლება მითითებული იქნეს პროექტის ზედამხედველის მიერ.

გრუნტის ამოღების სამუშაოები მოიცავს:

- 1) მშენებლობის დროს ქვაბულების, თხრილების და ა.შ. მოწყობა, შენარჩუნება, ამოღებული გრუნტის გადაადგილება და განთავსება;
- 2) ნებისმიერი საჭირო სამაგრების, ნარანდის კედლების, შემოზღუდვის და ფარებით გამაგრების დაპროექტება, მიწოდება ადგილზე, დაყენება, შენარჩუნება და მოხსნა;
- 3) გრუნტის ამოღების ადგილებში ნებისმიერი წყაროდან და ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული ზედაპირული ან გრუნტის წყლების ჩადინების ან გაჟონვის კონტროლი და მათი მოცილება ყველა საჭირო მეთოდის გამოყენებით, თხრილების გაყვანის, წყლის ნაკადის გადაგდების, დაგუბების და გადატუმბვის ჩათვლით;
- 4) ამოღებული გრუნტის განთავსება პროექტის ზედამხედველის მითითების მიხედვით და წინამდებარე სპეციფიკაციების შესაბამისი პარაგრაფების თანახმად.

1.1.2 ზოგადი მოთხოვნები

- ა) გრუნტის ამოღების დაწყებამდე მინიმუმ სამი სამუშაო დღით ადრე კონტრაქტორმა წერილობით უნდა აცნობოს პროექტის ზედამხედველს სამუშაოთა დაწყების შესახებ. კონტრაქტორმა გრუნტის ამოღების სამუშაოების დაწყებამდე პროექტის ზედამხედველს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს სამუშაოთა პროგრამა, რომელშიც მითითებული იქნება გრუნტის ამოღების მეთოდი, სამშენებლო მოედანზე საჭირო სადრენაჟო სამუშაოები, უსაფრთხოების ზომები, აღჭურვილობის ჩამონათვალი და სხვა დეტალები.
- ბ) კონტრაქტორმა ყველა ზომა უნდა მიიღოს და უნდა გამოიყენოს გრუნტის ამოღების ყველაზე შესაფერისი მეთოდი, რათა თავიდან აიცილოს ქანების დასუსტება ან დაშლა იმ კონტურებსა და ფარგლებს გარეთ, რომლებიც აღნიშნულია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის ზედამხედველის მიერ.
- ბ) გრუნტის ამოღება უნდა განხორციელდეს იმ დონეებისა და კონტურების შესაბამისად, რომლებიც ნაჩვენებია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის ზედამხედველის მიერ. კონტრაქტორის მიერ გაკეთებული დროებითი თხრილები უნდა იყოს მდგრადი და წინასწარ უნდა იქნას შეთანხმებული პროექტის ზედამხედველთან.
- დ) გრუნტის ამოღება ისეთი მეთოდით უნდა განხორციელდეს, რომ შესაძლებელი გახდეს სამშენებლო სამუშაოთა სათანადო შესრულება. მუშაობის მეთოდი უნდა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ცალკე

გამოიყოს დამბების, ნაპირგამაგრების და ა.შ. მშენებლობისათვის და ბეტონის შემავსებლად გამოსადეგი მასალები.

- ე) გრუნტის წყლების სარკის ქვემოთ გრუნტის ამოღება მოითხოვს წყალამოღვრის შესაბამის სისტემას, რომელიც დამტკიცებული იქნება პროექტის ზედამხედველის მიერ.
- ვ) როდესაც მიღწეულ იქნება გრუნტის ამოღების დადგენილი დონეები და საზღვრები, პროექტისა ზედამხედველი შეამოწმებს გახსნილი ქვაბულის გრუნტს. თუ პროექტის ზედამხედველი მიიჩნევს, რომ ამ გრუნტის რომელიმე ნაწილი მიუღებელია თავისი სახეობის მიხედვით, მან შეიძლება უბრძანოს კონტრაქტორს გრუნტის ამოღების გაგრძელება.
პროექტის ზედამხედველის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად ან იმის გამო, რომ გრუნტის ამოღებისას თავი იჩინა სამუშაოების მიზნებისათვის გამოსადეგარმა სუსტმა, შლადმა ან ორგანულმა გრუნტმა, შეიძლება საჭირო გახდეს გრუნტის დამატებითი ამოღება ნახაზებზე ნაჩვენები დონეების ფარგლებს გარეთ.
- ზ) თუ თხრილის ძირის ან ფერდების შემადგენელი გრუნტი, რომელიც პროექტის ზედამხედველმა მისაღებად მიიჩნია შემოწმების დროს, თანდათან გამოუსადეგარი გახდა ამინდის ზეგავლენის ან დატბორვის გამო, დარბილდა და გაფხვიერდა, სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში, მაშინ კონტრაქტორმა უნდა მოაცილოს ეს დაზიანებული, დარბილებული ან გაფხვიერებული მასალა და უნდა გააგრძელოს გრუნტის ამოღება დაუზიანებელ ზედაპირამდე და შემდეგ უნდა განახორციელოს გამოსადეგი მასალით შევსება საჭირო დონემდე, პროექტის ზედამხედველის მითითების შესაბამისად.
- თ) ყრილისათვის ან რაიმე სხვა მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ამოღებული გრუნტი, გატანილი უნდა იქნას საყრდელის ტერიტორიაზე. კონტრაქტორმა შესაბამისი კონტურებისა და დონეების ფარგლებში უნდა მოასწოროს და უნდა მოაწესრიგოს საყრდელის ტერიტორია.
- ი) კონტრაქტორმა უნდა დასვას ნაგებობები ნახაზებზე ნაჩვენებ ნიშნულებზე და გამოიყენოს დამკვეთის/პროექტის ზედამხედველის მიერ მითითებულ რეპერები, დაკვალვის ღერძები და კოორდინატები. კონტრაქტორი პასუხისმგებელია ყველა ნაგებობის ნიშნულების სწორ დასმაზე. კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უნდა განახორციელოს ნებისმიერი დამატებითი სამუშაო, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს მის მიერ ნიშნულების დასმისას გამოჩენილი უგულისყურობის გამო და ეს სამუშაოები უნდა შესრულდეს დაუყოვნებლივ პროექტის ზედამხედველის მოთხოვნისთანავე.
- კ) კონტრაქტორი პასუხს აგებს უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა საჭირო ზომაზე. უბედური შემთხვევის თავიდან აცილების მიზნით სამუშაოთა დაწყებიდან მათ ჩაბარებამდე კონტრაქტორმა მკაცრად უნდა დაიცვას უსაფრთხოების წესები.
- ლ) კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა ზომა და გამოიყენოს გრუნტის ამოღების ყველაზე შესაფერისი მეთოდი, რათა თავიდან აიცილოს ქანების გაფხვიერება ან ჩამონგრევა ნახაზებზე ნაჩვენები ან პროექტის ზედამხედველის მიერ მითითებული ხაზებისა და დონეების ფარგლებს გარეთ. თუ რაიმე მიზეზით თხრა განხორციელდა ნახაზებზე ნაჩვენები ან პროექტის მენჯერის მიერ მითითებული ხაზებისა და დონეების ფარგლებს გარეთ, კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უნდა მიიღოს ზომები საჭირო ხაზებისა და დონეების აღსადგენად დამტკიცებული მასალის გამოყენებით (როგორცაა უკუჩაყრა ან ბეტონი) და იმ მეთოდით, რომელსაც მიუთითებს პროექტის ზედამხედველი.
- მ) ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს გრუნტის ამოღებისათვის საჭირო ხის სამაგრების, საფარის და სხვა საყრდენებისათვის აუცილებელ ყველა მასალას, მათი დაყენების, შენახვისა და დემონტაჟისათვის გაწეულ შრომას, ასევე იმ თხრას, რომელიც საჭიროა მეწყერების საშიშროების შესამცირებლად და

სხვა. თუ გრუნტის ამოღების დროს მოხდება ჩამოზვავება, გამოწვეული გრუნტის ამოღების არასწორი ან შეუფერებელი მეთოდებით წარმოების, არასაკმარისი წყალამოღებითა და საყრდენების უგულვებელყოფით, მთელი ზარალი უნდა აანაზღაუროს კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით. ამგვარი შემთხვევის შედეგად მიღებული მასალის გატანა და ნებისმიერი საჭირო უკუჩაყრა კონტრაქტორმა თავისი ხარჯით უნდა განახორციელოს.

1.1.3 განმარტებები

ქვემოთ, სპეციფიკაციებისათვის განმარტებულია ის მასალები, რომელიც გამოიყენება და/ან უნდა დამუშავდეს გრუნტის ამოღების დროს:

კლდოვანი ქანი

ისეთი სიმაგრისა და სტრუქტურის მქონე, ადგილზე მტკიცედ დამაგრებული მინერალური მასა, რომელის ხელის წერაქვით დამუშავება შეუძლებელია.

არაკლდოვანი გრუნტები

ყველა მასალა, რომელიც არ შეესაბამება ქანის ზემოაღნიშნულ განსაზღვრებას. არაკლდოვანი გრუნტები შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:

1) თიხა

პლასტიკური გრუნტი, რომელიც გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერში.

2) ლამი

არაპლასტიკური ან ძალზე მცირედ პლასტიკური გრუნტი, რომელიც გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერში.

3) ქვიშა

მინერალური ნაწილაკი, რომელიც გადის №4 და არ გადის №200 აშშ სტანდარტულ საცერში.

4) ხრეში

ქანის მომრგვალებული ან ნახევრად მომრგვალებული ნაწილი არა უმეტეს 7.5სმ ზომისა, რომელიც არ გადის №4 აშშ სტანდარტულ საცერში.

5) რიყის ქვა

ქანის მომრგვალებული ან ნახევრად მომრგვალებული ნატეხი, რომლის საშუალო ზომებია 7.5-30სმ.

6) კაჭარი

არა უმეტეს 0,7მ³ მოცულობისა და არა უმეტეს 30სმ ზომის ქანის მომრგვალებული ან ნახევრად მომრგვალებული ნატეხი.

7) გამოფიტული ქანი

მინერალური მასალა, რომელიც საკმაოდ მტკიცეა და დამაგრებული ადგილზე და აქვს ისეთი სიმაგრე და სტრუქტურა, რომ შესაძლებელია მისი მოცილება ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენების გარეშე.

8) მიწა ან ნიადაგი

ნატანი ან მყარი ნაწილაკების სხვა არაგამკვრივებული და ფხვიერი მასა, რომელიც მიღებულია ქანების ფიზიკური და ქიმიური დაშლის შედეგად.

9) შლამი

ნიადაგისა და წყლის ნაზავი თხევად ან სუსტად მყარ მდგომარეობაში.

**გრუნტების კლასიფიკაცია დამუშავების სირთულის მიხედვით
(გამოყენებული სამუშაოთა მოცულობებში)**

№	დასახელება	საშუალო სიმკვრივე კგ/მ ³	ჯგუფი დამუშავების მიხედვით		
			ექსკავატ.	ბულდოზ.	ხელით
1	კენჭნარ-ხრეშოვან-ქვიშოვანი გრუნტები, ნაწილაკების ზომით				
	ა) 80 მმ-მდე	1750	I	II	II
	ბ) 80 მმ-ზე მეტი	1950	II	III	III
	გ) 80 მმ-ზე მეტი, კაჭარის შემცველობით 10%-მდე	1950	III	III	III
	დ) 80 მმ-ზე მეტი, კაჭარის შემცველობით 30%-მდე	2000	IV	IV	IV
2	თიხოვანი გრუნტები				
	ა) რბილი და მაგარპლასტიკური, მინარევების გარეშე	1800	II	II	II
	ბ) რბილი და მაგარპლასტიკური, ღორღის, ხრეშის და კენჭების მინარევებით 10%-მდე	1750	II	II	II
	გ) რბილი და მაგარპლასტიკური, მინარევებით 10%-ზე მეტი	1900	III	II	III
	დ) ნახევრადმაგარი	1950	III	III	III
	ე) მაგარი	1950-2150	IV	III	IV
3	მცენარეული გრუნტი (ნიადაგი)				
	ა) ხეებისა და ბუჩქების ფესვების გარეშე	1200	I	I	I
	ბ) ხეებისა და ბუჩქების ფესვებით	1200	I	II	II
	გ) ღორღისა და ხრეშის ჩანართებით	1400	I	II	II
4	ქვიშა				
	ა) მინარევების გარეშე	1600	I	II	I
	ბ) ღორღისა და ხრეშის ჩანართებით 10%-მდე	1600	I	II	I
	ბ) 10%-ზე მეტი ღორღისა და ხრეშის ჩანართებით	1700	I	II	II
5	თიხნარი				
	ა) რბილპლასტიკური მინარევების გარეშე	1700	I	I	I
	ბ) იგივე, ღორღისა და ხრეშის მინარევებით 10%-მდე, მაგარპლასტიკური მინარევების გარეშე	1700	I	I	I
	გ) რბილპლასტიკური 10%-ზე მეტი მინარევებით, მაგარპლასტიკური 10%-მდე მინარევებით, ნახევრადმაგარი და მაგარი მინარევების გარეშე	1750	II	II	II

	დ) ნახევრადმაგარი და მაგარი ღორღის, ხრეშის და კენჭების 10%-ზე მეტი ჩანართებით	1950	III	II	III
6	ქვიშნარი				
	ა) პლასტიკური, მინარევეების გარეშე	1650	I	II	I
	ბ) მაგარი და პლასტიკური ღორღის, ხრეშის და კენჭების 10%-მდე ჩანართებით	1650	I	II	I
	გ) პლასტიკური და მაგარი 10%-ზე მეტი მინარევეებით	1850	I	II	II

1.1.4 პროფილირება

დასრულებული სამუშაოსათვის, ჭრის ზედაპირის დონე გრუნტის მოხსნისას უნდა იყოს ორდინალური დონე, რომელიც მიიღწევა დანიანი გრეიდერის, სკრეპერის ან ხელის ნიჩბით მუშაობის შედეგად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პროექტის ზედამხედველი ნებართვას იძლევა სხვაგვარი მეთოდის გამოყენებაზე.

მიწის სამუშაოების შემდეგ მიღებული გრუნტის ზედაპირზე ბეტონირების ან ყრილის მოწყობისას ფხვიერი და გამოფიტული მასალა მოშორებულ უნდა იქნეს ამონათხარიდან, რათა ობიექტი განლაგებული იყოს მტკიცე და სუფთა ფუძეზე ან, სადაც ეს საჭიროა, მიყრდნობილი იყოს დაუშლელ ქანებზე. ამონათხარის წმენდის მეთოდები, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა მოიცავდეს შეკუმშული ჰაერის ჭავლის გამოყენებას. პროექტის ზედამხედველი, მიწის სამუშაოთა მიღებამდე, ამოწმებს და აღწესს ფუძის გეოლოგიურ აგებულებას.

ერთეული ფასები უნდა მოიცავდეს პროფილირების ყველა ხარჯს.

1.1.5 დამატებითი მიწის სამუშაოების ჩამონათვალი

მუხლი	სახელწოდება	განზ. ერთ.
I	ხელით შესასრულებელი მიწის სამუშაოები	
1 - 1	არხის დამბების გაწმენდა მცენარეებისაგან და მათი დაწვა	მ ²
1 - 2	არხების წმენდა ნატანისაგან (II, III და IV ჯგუფის გრუნტები), ამოყრა და გაშლა	მ ³
1 - 3	იგივე (მ. 1-2), რკ/ბ ღარებიდან	მ ³
1 - 4	გრუნტის ამოღება ნაგებობების საძირკვლებისათვის, მასალის ადგილზე განთავსებით (II, III და IV ჯგუფის გრუნტები)	მ ³
1 - 5	არხების მოპირკეთების ნაკერების გაწმენდა მცენარეულობისაგან	მ ²
1 - 6	არხების მოპირკეთების ნაკერების გაწმენდა მიწისაგან	მ ³
1 - 7	სხვადასხვა სიგანისა და სიღრმის ტრანშეების ამოთხრა მიღებისათვის, მასალის ადგილზე განთავსებით	მ ³

მუხლი	სახელწოდება	განზ. ერთ.
1 - 8	დიუკერების, აკვედუკების, გალერეების გაწმენდა, ამოღებული მასალის გადაადგილებით და მოსწორებით	მ ³
2 - 1	ნაგებობებთან უკუჩაყრა (II და III ჯგუფის გრუნტები)	მ ³
2 - 2	მიწების ტრანშეებში ხარისხოვანი უკუჩაყრა	მ ³
2 - 3	მიწების ტრანშეებში უკუჩაყრა II და III ჯგუფის გრუნტებით	მ ³
II	ტექნიკით შესასრულებელი მიწის სამუშაოები	
3 - 1	მიწის გზების ზედაპირის ხელახალი პროფილირება	მ ²
3 - 2	მდინარის ხრეშის ამოღება, დატვირთვა, ტრანსპორტირება, დაყრა და გამკვრივება გზებზე, ტრანსპორტირების მანძილი 0.5-5.0 კმ	მ ³
3 - 3	გზების გაწმენდა ბუჩქნარისაგან, მასალის დაწვა	მ ²
4 - 1	დამბების წმენდა ბუჩქნარისაგან, მასალის დაწვა	მ ²
4 - 2	დამბების ქვედა მონაკვეთის გაწმენდა ნიადაგის ფენისაგან (30 სმ სისქის), მასალის ადგილზე განლაგება	მ ³
4 - 3	დამბების დაზიანებული უბნების გრუნტით შევსება, მოსწორება და გამკვრივება (II ჯგუფის გრუნტი)	მ ³
4 - 4	ყრილის მასალის დატვირთვა, გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირება (II ჯგუფის გრუნტი), ტრანსპორტირების მანძილი 0.5-5.0 კმ	მ ³
4 - 5	შენახული ნიადაგის ფენის დატვირთვა და განთავსება დამბების ადგილზე უბნებზე, ფენის სისქე 30სმ	მ ³

1.1.6. ყრილის მოწყობის სამუშაოები სამუშაოთა სახეები

კონტრაქტორმა საჭიროებისამებრ უნდა განახორციელოს ყველა საველე ცდა, საცდელი ყრილებისა და სიღრმული ნიმუშების აღების ჩათვლით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს მასალის განთავსება, დამუშავება და დატკეპნა პროექტის მოთხოვნათა შესაბამისად, სათანადო აღჭურვილობისა და მეთოდების გამოყენებით. სამუშაოს დაწყების წინ კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს მის მიერ შემუშავებული გამოცდების პროგრამა, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების თანმიმდევრობა, აღჭურვილობისა და მასალების გამოყენების გეგმა. კონტრაქტორი ერთპიროვნულად პასუხისმგებელია სამუშაოების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, და სამუშაოთა დროულად დასრულებაზე კონტრაქტის სამშენებლო გრაფიკის ვადებისა და პირობების შესაბამისად.

არსებზე განთავსებული მცირე ნაგებობებისათვის, როგორცაა ბოლო წყალსაგდები, მიწის მოკლე არსების მოპირკეთება, ნაგებობის გამოსასვლელი სათავეების გამაგრება, გამოყენებული უნდა იქნეს შემდეგი მასალა:

$Q < 1.0$ მ³/წმ ა ტიპი: 20 სმ სისქის მსხვილი ხრეში

$Q < 2.5 \text{ მ}^3/\text{წმ}$

ბ ტიპი: 30 სმ სისქის მსხვილი ხრეში

$Q < 7.0 \text{ მ}^3/\text{წმ}$

გ ტიპი: 30 სმ სისქის ქვაყრილი 15 სმ სისქის ქვიშისა და ხრეშის საგებზე

1.2. სამუშაოთა შესრულება

1.2.1 განთავსება

ფუძის მომზადება.

პროექტის ზედამხედველი განსაზღვრავს ნებისმიერი საფუძველის მასალის დაყრას, უკუჩაყრას და/ან გაბიონებით დაფარვას. კონტრაქტორმა არ უნდა დაიწყოს საფუძველის დაყრის სამუშაოები პროექტის ზედამხედველის მიერ ინსპექტირებისა და თანხმობის გარეშე.

იქ, სადაც ყრილი უნდა განთავსდეს ციცაბოდ დაქანებულ ფერდობზე, მიწის ზედაპირი პროექტის ზედამხედველის მითითებისამებრ უნდა დაიყოს საფეხურებად ან კვლებად. იქ სადაც, მიწა სველი ან ფხვიერია, ან მოსალოდნელია, რომ დაზიანდება წყლის გავლენით, კონტრაქტორმა უნდა მოაცილოს ყველა მიუღებელი მასალა და, თუ საჭიროა, პროექტის ზედამხედველის მითითების შესაბამისად მოაწყოს დრენაჟი სამშენებლო მოედანზე.

თუ ობიექტების მშენებლობა გადის ჭაობებზე, ჭარბტენიან ფართობებზე და სხვა მსგავს ტერიტორიებზე, ისინი დაშრობილ უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველის მითითებისამებრ, იმ პირობების შესაბამისად, რომელიც თავს იჩენს მშენებლობისას. დამბების, ყრილების და სხვა მოწყობამდე სამშენებლო მოედანზე არსებული ნებისმიერი შეუფერებელი მასალა მოცილებულ უნდა იქნეს იმ სიღრმესა და სიგანეზე, რომელსაც მიუთითებს პროექტის ზედამხედველი. ამის შედეგად მიღებული გრუნტის ამონაღები ჯეროვნად უნდა იქნეს უკუჩაყრით ამოვსებული შესაბამისი ნებადართული მასალით და გამკვრივებულ უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველისათვის დამაკმაყოფილებელი სახით.

დაყრის შემდეგ მასალა უნდა მოსწორდეს ფართობზე ბუდლოზერით, გრეიდერით ან სხვა შეთანხმებული საშუალებებით ჰორიზონტალურ ფენებად. გამკვრივების შემდეგ ყოველი ფენის მაქსიმალური სისქე უნდა იყოს შემდეგი:

- 20სმ - ბმული გრუნტის ყრილისათვის;
- 30სმ - შერეული ნაყარისათვის;
- 40სმ - თავისუფლად დრენირებადი უკუჩაყრისა და ფილტრებისათვის;
- 60სმ - ქვაყრილისათვის.

განთავსების სამუშაოებისას გასამკვრივებელი მასალა ისე უნდა იქნეს შერეული, რომ უზრუნველყოს ოპტიმალური გამკვრივების შესაძლებლობა და მდგრადობა. მასალის გამკვრივების წინ და გამკვრივების პროცესში მასალას უნდა ჰქონდეს ოპტიმალური ტენშემცველობა, რომელიც საჭიროა პროექტის ზედამხედველის მიერ მოთხოვნილი ოპტიმალური სიმკვრივის მისაღებად. ტენშემცველობა ერთნაირი უნდა იყოს დაყრის მთელ ფენაში.

მუდმივ ნაგებობებთან, მიღხიდებსა და მიღებთან უკუჩაყრა უნდა განხორციელდეს ფრთხილად, რათა არ დაზიანდეს აღნიშნული ნაგებობები.

თუ ბეტონის ნაგებობები, რომლებთანაც უნდა მოხდეს უკუჩაყრა, შეიცავს საფილტრაციო ხვრეტებს, რომლებიც დაიფარება უკუჩაყრის მასალით, უნდა მოხდეს წყლის გადაგდება და/ან ორგანიზებული დრენირება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული უკუჩაყრის მასალის გამორეცხვა. როდესაც უკუჩაყრის მასალა საკმარისად გამკვრივდება, საფილტრაციო ხვრეტები, უნდა სამუდამოდ ამოივსოს

პროექტის ზედამხედველისათვის დამაკმაყოფილებელი სახით. ზემოაღნიშნულისათვის საჭირო ყველა მასალა და შრომა შეტანილ უნდა იყოს უკუჩაყრის მასალის ერთეულ განფასებებში.

უკუჩაყრა არ უნდა განხორციელდეს ნაგებობის ბეტონირების სამუშაოების დამთავრებიდან თოთხმეტ (14) დღეზე ადრე.

ქვაყრილის ქვები ისე უნდა განთავსდეს და ისე უნდა იქნეს დახარისხებული, რომ დიდი ქვები თანაბრად იყოს განაწილებული და პატარა ქვები გამოყენებულ იქნეს დიდ ქვებს შორის სიცარიელეების შესავსებად, რამაც უნდა შეადგინოს ქვაყრილის მჭიდრო ერთგვაროვანი შრეები.

დიდი ქვები უნდა განთავსდეს გარე ფერდზე და მცირე ზომის ქვებით უნდა იქნეს ჩასოლილი და გამაგრებული. დაუშვებელია მცირე ქვების ბუდობებად ან დიდი ქვების ერთ ადგილზე კონცენტრირებულად განლაგება. ზემოაღნიშნული პირობების დასაკმაყოფილებლად შეიძლება საჭირო გახდეს სამუშაოს ხელით შესრულება.

1.2.2 უკუჩაყრა

1.2.2.1 მასალა

ხარისხოვანი, დატვირთვების ზემოქმედებაზე გათვლილი ყრილისათვის გამოყენებული მასალა უნდა წარმოადგენდეს პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებულ შესაფერის ამოღებულ გრუნტს, კარგად დახარისხებულ კარიერის ქვიშასა და ხრეშს (რომელიც №200 საცერში გასული მასალის არა უმეტეს 5%-ს უნდა შეიცავდეს), მოპოვებულს გრუნტის სასარგებლო ამოღების შედეგად, ან თუ ამგვარად მოპოვებული მასალა ან არ არის საკმარისი ან არ არის შესაფერისი, მაშინ კარიერში დამუშავებულ მასალას. მასალა არ უნდა შეიცავდეს ფესვებს, ბუჩქებს და ყველა სხვა სახის ფუჭებად მასალას. ყრილში მოსათავსებელი ქვის მაქსიმალური ზომა უნდა იყოს 10სმ და 7.5სმ-ზე უფრო დიდი ქვების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ყრილის საერთო მოცულობის 20%-ს. ყველა ქვა თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული და განლაგებული უფრო წვრილი მასალის საფუძველზე. ხრეშისა და რიყის ქვის ღინძები დაუშვებელია.

1.2.2.2 განთავსება

გამკვრივებული ყრილი უნდა განთავსდეს ნახაზებზე ნაჩვენები კვეთებისა და დონეების შესაბამისად. ყრილის მასალა უნდა განთავსდეს თანამიმდევრულ ჰორიზონტალურ შრეებად, რომელთა გაუმკვრივებელი სიმაღლე განიკვეთის მთელს სიგანზე არ უნდა აღემატებოდეს 30 სმ-ს. დატკეპნის დროს მასალის ტენშემცველობა ოპტიმალური უნდა იყოს, რომელიც შეთანხმებული იქნება პროექტის ზედამხედველთან. წყლის მიწოდება, საჭიროებისამებრ, უნდა მოხდეს სარწყავი მანქანებით ან შლანგებით.

1.2.2.3 გამკვრივება

ყოველი შრის ზედაპირის მთელი ფართობი უნდა გამკვრივდეს ვიბრაციულ ცილინდრიანი სატკეპნით. საგორავს უნდა ჰქონდეს 1.3 მეტრის დიამეტრის და დაახლოებით 1.7 მეტრი სიგანის ცილინდრი დამოუკიდებელი რხევათა ამგზნებით, რომელიც სატკეპნს ანიჭებს ვიბრაციულ ძალას დაახლოებით 1400-1600 ბრ/წთ სიხშირით. მისი წონა დაახლოებით 2.720 კგ-ს უნდა შეადგენდეს. იქ, სადაც ასეთი აღჭურვილობა ვერ შეაღწევს ან მისი გამოყენება არ არის მიზანშეწონილი, მაგალითად საყრდენი ნაგებობიდან 1.5 მ-ის დაშორებით, მასალა გამკვრივებულ უნდა იქნეს 15 სმ-იან შრეებად პნევმატური სატკეპნების საშუალებით, მოლექვით ან ვიბრაციით, პროექტის ზედამხედველის მოთხოვნისამებრ.

1.3 დემონტაჟის სამუშაოები

1.3.1 ბეტონის ნაგებობები

დაზიანებული ასაწყოები რკ/ბ ფილები, დარები, ნაგებობების მონოლითური ბეტონის და რკ/ბ ნაწილები უნდა მონგრეს, მონგრეული მასალა უნდა დაიტვირთოს, გაიზიდოს და განთავსდეს სპეციალურ ადგილებში. ტრანსპორტების მანძილი მითითებულია სამუშაოთა მოცულობებში.

გადახდა განხორციელდება კუბურ მეტრებში დემონტაჟის წინ, ხოლო ასაწყოები რკინაბეტონის კონსტრუქციების შემთხვევაში მეტრულ ტონებში ან სამუშაოთა მოცულობებში მითითებულ სხვა ერთეულებში.

1.3.2 მიღები და მიღების არმატურა

სხვადასხვა დიამეტრის ფოლადის, ასბესტცემენტის და რკ/ბ მიღები უნდა ამოთხაროს, დაიჭრას და გატანილ იქნას ნახაზებზე ნაჩვენებ ან პროექტის ზედამხედველის მიერ მითითებულ მანძილზე და მილსადენის დარჩენილი მონაკვეთების გარეცხვის/გაწმენდის შემდეგ შეიცვალოს სათვალთვალო ჭებით ან ახალი მიღების სექციებით.

გადახდა განხორციელდება ამოღებული მილის სიგრძის (გაზომილი მეტრებში) მიხედვით, რაც მოიცავს მიღების სექციებად დაჭრას, დატვირთვას, გადმოტვირთვას და განთავსებას. მიწის სამუშაოები და მასალის ტრანსპორტირება განთავსების ადგილამდე გადახდილი იქნება ცალკე.

1.3.3 ფოლადის კონსტრუქციები

მწყობრიდან გამოსული ფოლადის კონსტრუქციები, არმატურა და მოწყობილობა დემონტირებული უნდა იყოს სათანადო მეთოდების და ინსტრუმენტების გამოყენებით (დაშლა, ელექტრორკალური და გაზური ჭრა და ა.შ.)

დემონტირებული ლითონკონსტრუქციები უნდა განცალკავდეს სხვა სამშენებლო ნარჩენებისაგან ჯართის სახით, დაიტვირთოს და გატანილ იქნას პროექტის ზედამხედველის მიერ ნებადართულ ადგილზე.

გაზომვა განხორციელდება ტონებში.

2. ნულოვანი ციკლის სამუშაოები

2.1 სამუშაოთა სახეები

სპეციფიკაციების ეს პარაგრაფი მოიცავს ნულოვანი ციკლის სამუშაოების მასალას, განხორციელებას, გამოცდას და გაზომვას.

აღნიშნული მუხლები მოიცავს მშენებლობისა და გამოცდის პროცესში მასალებისა და აღჭურვილობის შესყიდვებთან, მიწოდებასა და ტრანსპორტირებასთან, ხელობასთან, ესქპლუატაციასთან დაკავშირებულ ყველა საქმიანობას.

2.2 წყალამოდვრა

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია წყალამოდვრის სისტემის დაპროექტებასა და ესქპლუატაციაზე, მშენებლობის ტერიტორიის საკმარისად მშრალ მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად. სისტემა შეიძლება მოიცავდეს სიდრმულ ჭაბურღილებს გრუნტის ამოღების ადგილების ირგვლივ გრუნტის წყლების დონის დასაწევად ან ღია სისტემას, სადაც წვიმის, ფილტრაციის და გრუნტის წყლები გროვდება ავანკამერაში და გადაიტუმბება მშენებლობის ფართობიდან.

კონტრაქტის მთელი პერიოდის განმავლობაში კონტრაქტორი პასუხისმგებელია წყალამოდვრის სისტემის ესქპლუატაციაზე.

აღჭურვილობას უნდა ახლდეს სარეზერვო აგრეგატები საგანგებო სიტუაციებისათვის, კერძოდ ტუმბოები და გენერატორები ელექტროენერჯით მომარაგებისათვის.

2.3 გაზომვა

წყალამოღერის სისტემა უნდა გაიზომოს განსაზღვრული ტუმბოს წარმადობის მიხედვით საათში და უნდა ანაზღაურდეს განაკვეთებით, როგორც მოცემულია სამუშაოთა მოცულობებში.

3. ბეტონისა და არმატურის სამუშაოები

3.1 სამუშაოთა სახეები

ეს ნაწილი მოიცავს ბეტონის დამზადებას, ტრანსპორტირებას, ჩასხმას, დამუშავებას, მოვლას და გამყარებას, არმირების დეტალური ნახაზების მომზადებას, მიწოდებას, მოღუნვას, დამაგრებას, ასევე ყალიბს, ნაკერებს, ნაკერების შემავსებელ მასალას, ნაკერების დამუშავებას და ადგილზე დამზადებულ ან ასაწყობ ბეტონთან დაკავშირებულ ყველა სხვა სამუშაოს.

3.2 სტანდარტები

სპეციფიკაციებში სტანდარტები მითითებულია აბრევიატურის ფორმით (მაგალითად, BS 12). ქვემოთ ჩამოთვლილია ზოგიერთი სტანდარტი და სამუშაო, რომელსაც ის ეხება:

სტანდარტები

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) - სახელმწიფო ავტომობილსტრადებისა და ტრანსპორტის ხელმძღვანელობის ამერიკის ასოციაცია;

AASHTO- საავტომობილო გზების ხიდების ტექნიკური ნორმატივები;

AASHTO- საავტომობილო გზების სეისმომდებელი ხიდების დაპროექტების ტექნიკური ნორმატივები.

სტანდარტი

სამუშაო

American Concrete Institute (ACI) — ამერიკის ბეტონის ინსტიტუტი

ACI 211.1 ნორმალური, მძიმე და მონოლითური ბეტონისათვის პროპორციების შერჩევის დადგენილი პრაქტიკა

ACI 305R ბეტონის სამუშაოები ცხელ ამინდში

ACI 315 ჩი-ის დეტალური ინსტრუქცია

ACI 318 სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნები რკინაბეტონის მიმართ

American Society for Testing and Materials (ASTM) — ამერიკის გამოცდისა და მასალების საზოგადოება

ASMT A36 საკონსტრუქციო ფოლადის სპეციფიკაციები

ASTM A53 მიღების, ფოლადის, შავი და ცხელი ჩაძირვის მეთოდით დაფარული, მოთუთიებული, შედუღებული და მთლიანნაჭიმი მიღების სპეციფიკაციები

ASTM A184M ბეტონის არმირებისათვის პერიოდული პროფილის არმატურის ღეროების ფოლადის კარკასის სპეციფიკაციები

ASTM A185 ბეტონის არმირებისათვის ფოლადის შედუღებული გლუვი მავთულის ბადის სპეციფიკაციები

ASTM C31 საველე პირობებში ბეტონის საცდელი ნიმუშების დამზადებისა და გამყარების ინსტრუქციები

ASTM C33 ბეტონის შემავსებლების ინსტრუქციები

ASTM C39 ცილინდრული ფორმის ბეტონის ნიმუშების კუმშვისას სიმტკიცის გამოცდის მეთოდი

ASTM C88 ბეტონის შემავსებლების ვარგისიანობის გამოცდის მეთოდი ნატრიუმის სულფატის და მაგნიუმის სულფატის გამოყენებით

ASTM C94	სასაქონლო ბეტონის სპეციფიკაციები
ASTM C117	75 მმ-ზე უფრო წვრილი მასალის (№200 საცერი) გამოცდის მეთოდი მინერალურ მინარეგების გამორეცხვის საშუალებით
ASTM C127	მსხვილი შემავსებლის კუთრი მასისა და შთანთქმის განსაზღვრის მეთოდი
ASTM C131	მცირე ზომის მსხვილი შემავსებლის დაქუცმაცებისადმი მდგრადობის გამოცდა ღოს-ანჯელესის აბრაზიულ ცვეთაზე გამოცდის აპარატში და დარტყმითი ზემოქმედების საშუალებით
ASTM C136	წვრილი და მსხვილი შემავსებლების საცრის საშუალებით ანალიზის მეთოდი
ASTM C142	შემავსებლების თიხის კომპებისა და მტვრევადი ნაწილაკების გამოცდის მეთოდი
ASTM C143	პორტლანდცემენტიანი ბეტონის ჯდენის გამოცდის მეთოდი
ASTM C150	პორტლანდცემენტის ტექნიკური ნორმატივები
ASTM C186	ჰიდრაულიკური ცემენტის ჰიდრატაციის სიბოხის გამოცდის მეთოდი
ASTM C231	ახალ ბეტონში ჰაერის შეცველობის წნევით გამოცდის მეთოდი
ASTM C260	ბეტონის ჰაერშემყვანი მინარეგების სპეციფიკაცია
ASTM C309	ბეტონის გამყარების ავსკაწარმოქმნელი თხევადი ნაერთების სპეციფიკაცია
ASTM C311	განატაცი ნაცრის ან ბუნებრივი პუცოლანის ნიმუშების აღებისა და გამოცდის მეთოდი პორტლანდცემენტიანი ბეტონის მინერალურ მინარეგად გამოსაყენებლად
ASTM C494	ბეტონის ქიმიურ მინარეგების სპეციფიკაცია
ASTM D1190	ბეტონში ნაკერებისათვის ელასტიური ცხლად-სხმული ჰერმეტიკის სპეციფიკაცია
ASTM D1751	ბეტონის გზის საფარისა და ნაგებობების მშენებლობისათვის ტემპერატურული ნაკერების შემგსებებები (არაექსტრუდირებული და ელასტიური ბიტუმის ტიპის)
ASTM D1850	ბეტონის ნაკერებში ცივად ჩასახმელი ჰერმეტიკის სპეციფიკაცია
British Standards (BS)	— ბრიტანული სტანდარტები
BS 340	ასაწყო ბორდიურების, ღარების, კიდის ელემენტების და კვადრატების სპეციფიკაცია
BS 368	ასაწყო ბილბები
BS 1200	სამშენებლო ქვიშა ბუნებრივი წყაროებიდან
BS 3148	ბეტონის დამზადებისათვის წყლის გამოცდის მეთოდები
BS 4871	შესადულებელი აპარატების ტიპის დამტკიცების გამოცდა შედულების დამტკიცებული ოპერაციებისათვის
BS 5135	ნახშირბადოვანი ფოლადისა და მანგანუმოვანი ფოლადის რკალური შედულება ლითონის ელექტროდით
BS 5400	ფოლად-ბეტონის შერეული კონსტრუქციის ხიდების პროექტი და სპეციფიკაციები
U.S. Army Corps of Project Managers (US COE)	— აშშ-ს არმიის მშენებლობის ხელმძღვანელთა კორპუსი
CRD C572	პოლივინილქლორიდის წყალგაუმტარი შემჭიდრობის სპეციფიკაციები

ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები	
GOST 26633-86	ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ბეტონი
GOST 7473-76	სასაქონლო ბეტონი. ტექნიკური პირობები
GOST 10178-85	პორტლანდცემენტი და წიდაპორტლანდცემენტი
GOST 22266-76	სულფატმედეგი ცემენტი
GOST 11052-74	გაფართოებადი ცემენტი
TY 21-20-18-80	ძაბვადი ცემენტი
GOST 22237-85	ცემენტის შეფუთვა, მარკირება, ტრანსპორტირება და შენახვა
GOST 22236-85	ცემენტი. მიღების წესები
GOST 310.1-76	ცემენტი. გამოცდის მეთოდები
310.4-76	
GOST 5382-73	ცემენტი. ქიმიური ანალიზის მეთოდები
GOST 10268-80	შემავსებლები მძიმე ბეტონისათვის. ტექნიკური პირობები
GOST 10260-74*	ღორღი სამშენებლო სამუშაოებისათვის
GOST 8267-82	ღორღი სამშენებლო სამუშაოებისათვის ბუნებრივი ქვისაგან
GOST 8268-82	ხრეში სამშენებლო სამუშაოებისათვის
GOST 17539-72*	ბეტონის შემავსებლები რკ/ბეტონის და ბეტონის მიღებისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები
GOST 8269-82	ღორღი ბუნებრივი ქვისაგან, ღორღი და ხრეში სამშენებლო სამუშაოებისათვის. გამოცდის მეთოდები
GOST 8736-85	ქვიშა სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ტექნიკური პირობები
GOST 8735-85	ქვიშა სამშენებლო სამუშაოებისათვის. გამოცდის მეთოდები
GOST 23732-79	წყალი ბეტონებისა და სამშენებლო ხსნარებისათვის. ტექნიკური პირობები
GOST 10922-75	არმატურის ნაკეთობები და შესადულებელი ჩასატანებელი დეტალები რკ/ბ კონსტრუქციებისათვის. ტექნიკური მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები
GOST 14098-85	რკ/ბეტონის ნაკეთობების და კონსტრუქციების არმატურის შედულებით შეერთება. კონტაქტური და სააბაზანე შედულება. ძირითადი ტიპები და კონსტრუქციული ელემენტები
GOST 23858-79	რკ/ბეტონის კონსტრუქციების არმატურის პირაპირა და თხევარი შეერთება შედულებით. ხარისხის კონტროლის ულტრაბგერითი მეთოდები. მიღების წესები
GOST 5781-82*	ფოლადის არმატურის ღეროები
GOST 8478-81	არმატურის ბადეები
GOST 6727-80*	საარმატურე მავთული

3.3. კონტრაქტორის მიერ წარსადგენი მასალები

3.3.1 ზოგადი

ბეტონის სამუშაოებთან დაკავშირებით კონტრაქტორის მიერ წარსადგენი მასალების მიმართ მოთხოვნები მოცემულია წინამდებარე სპეციფიკაციების შესაბამის პარაგრაფებში. აღნიშნული მოთხოვნები ჩამოყალიბებულია ქვემოთ.

3.3.2 სერტიფიკატები და ქარხნული გამოცდის მონაცემები

ძირითად სამუშაოებში გამოსაყენებელი მასალების და მოწყობილობების ყოველ პარტიასთან ერთად კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ან მიმწოდებლის მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატი, კერძოდ შემდეგ მასალებზე:

- ცემენტი;
- პუცოლანური მასალები;
- დანამატები;
- გამამყარებელი;
- ნაკერების შემჭიდროებები, წყალგაუმტარი სოგმანების ჩათვლით.
- არმატურა;
- არმატურის შემაერთებელი დეტალები;

კონტრაქტორმა ასევე უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის მიერ გამოცდილი ნიმუშების ქარხანაში ჩატარებული ანალიზისა და ლაბორატორიული გამოცდის მონაცემები. ქარხნის ანალიზისა და გამოცდის მონაცემები უნდა წარმოადგენდეს იმ მასალებს, რომელიც მოწოდებულ იქნა ძირითად სამუშაოებისათვის. მწარმოებლის მიერ ნიმუშების აღებისა და გამოცდის სიხშირე უნდა პასუხობდეს შესაბამის სტანდარტებს.

3.3.3 კონტრაქტორის მიერ ჩატარებული გამოცდების შედეგები

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს:

- დამზადებული შემავსებლების გრანულომეტრიული შემადგენლობის გამოცდის ყოველდღიური და ყოველთვიური შემაჯამებელი ანგარიშები;
- სასწორების და სადოზატორე მოწყობილობების ყოველთვიური შემოწმების ცნობა.

3.3.4 ნიმუშები

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ყველა იმ მასალის ნიმუშები, მწარმოებლის ტექნიკურ ინფორმაციასთან ერთად, რომელიც გამოყენებულ იქნება ძირითად სამუშაოებში პროექტის ზედამხედველის მოთხოვნისამებრ. სათანადოდ ნიშანდებული სტანდარტული ნიმუშები შესაფერის კონტეინერებში უნდა ინახებოდეს სამშენებლო მოედანზე.

3.3.5 მშენებლობის დეტალები

კონტრაქტორმა პროექტის ზედამხედველის მიერ წინასწარ დასამტკიცებლად უნდა წარმოადგინოს თავისი დეტალური წინადადებები შემდეგ საკითხებზე:

- ბეტონის საპროექტო ნარევის რეცეპტი თითოეული კლასის ბეტონისათვის;
- ბეტონირების ნაკერების მოწყობა იქ, სადაც ისინი არ არის ნაჩვენები ნახაზებზე;
- ბეტონირების ფენების განლაგება;
- წყალგაუმტარი სოგმანები;
- არსებულ და ახალ ბეტონს შორის ნაკერების მომზადება, შემკვრელი მასალების, რემონტისათვის ბეტონის სპეციალური შემადგენლობის დეტალური აღწერის ჩათვლით;
- ბეტონის ჩასხმის თანამიმდევრობა, ცხელ ამინდში და ღამით ბეტონის ჩასხმის სპეციალური პროცედურები;
- ასაწყობი ბეტონის სამუშაოები;
- ყალიბები;

- არმატურის ღეროების დეტალური მონაცემები, ღეროების ფორმის, ჩატანების, დაანკერებისა და გადადებით შეერთებების სიგრძეების ჩათვლით.

პროექტის ზედამხედველის თანხმობის მიღებამდე კონტრაქტორის მიერ სამუშაოს დაწყება დაუშვებელია.

3.3.6 ბეტონის სამუშაოების აღნუსხვა

კონტრაქტორმა პროექტის ზედამხედველთან შეთანხმებული ფორმით ყოველ დღე უნდა წარმოადგინოს ანგარიში წინა დღეს ჩასხმული ბეტონის შესახებ.

აღნიშნული ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგს (და სხვა მონაცემებსაც): ბეტონის შემადგენლობასთან დაკავშირებით:

- გაკეთებული ნარევის პარტიების რაოდენობა;
- გაკეთებული ნარევის რაოდენობა, საშუალო ნორმა და დასხმული ბეტონის საერთო მოცულობა;
- ფუჭად დახარჯული ან წუნდებული ნარევის რაოდენობა;
- გამოყენებული ცემენტის, ბეტონის შემავსებლების, წყლის, პუცოლანური მასალების და დანამატების საერთო წონა.

ობიექტზე ბეტონის თითოეულ ჩასხმასთან დაკავშირებით :

- ჩასხმის ადგილი;
- ბეტონის ჩასხმული ნარევი;
- ჩასხმული ბეტონის საერთო რაოდენობა და თითოეული ნარევის გამოყენებული რაოდენობა.

ამასთან ერთად, კონტრაქტორმა უნდა აწარმოოს მონაცემების ზუსტი და დროული აღნუსხვა, რომელშიც ნაჩვენებია იქნება ობიექტის ყოველი ნაწილის ბეტონირების თარიღი, დრო, ამინდი და ტემპერატურული პირობები. პროექტის ზედამხედველს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს ამ დოკუმენტის შემოწმების საშუალება.

3.3.7 არმატურის შედუღება

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს პროექტის ზედამხედველის წინასწარი თანხმობა არმატურის ნებისმიერი შედუღებისათვის. ეს თანხმობა უნდა მოიცავდეს:

- შედუღების პროცედურებს;
- შედუღებლების კვალიფიკაციას სამშენებლო მოედანზე სამუშაოდ;
- შედუღების ნაკერების შემოწმებას.

3.4 მასალები და აღჭურვილობა

3.4.1 ცემენტი

ობიექტზე გამოყენებული ცემენტი უნდა წარმოადგენდეს პორტლანდ ცემენტს, რომელიც პასუხობს ASTM 150 ან სხვა ეკვივალენტურ დამტკიცებულ სტანდარტს. პროექტის ზედამხედველმა შეიძლება მოითხოვოს ნებისმიერი ბეტონის მოცილება, თუ ის დამზადებული იქნა ისეთი ცემენტით, რომელიც არ პასუხობს წინამდებარე სპეციფიკაციების მოთხოვნებს.

ცემენტი – GOST 10178-85 (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტი)

ცემენტი	სიმტკიცის ზღვარი 28 დღის შემდეგ, მპა
---------	--------------------------------------

	კუმშვაზე	ღუნვაზე
პორტლანდ ცემენტი M 400	39.2	5.4
პორტლანდ ცემენტი M 500	49.0	5.9

ცემენტის შეფუთვა და ტრანსპორტირება GOST – 22237-85.
მიღება – GOST 22237-85.

ცემენტის თითოეულ პარტიას უნდა ახლდეს სერტიფიკატი, რომელშიც ნაჩვენებია იქნება იმ ბუნკერის ნომერი, საიდანაც ამოღებულ იქნა ცემენტი, გადმოტვირთვის დრო, გაგზავნის თარიღი და ტრანსპორტირებული მოცულობა. კონტრაქტორმა თვეში ორჯერ უნდა ჩაატაროს თითოეული წყაროდან მიღებული ცემენტის ჰიდრატაციის სითბოს შემოწმება. შემოწმება უნდა შეესაბამებოდეს ASTM C186 სტანდარტს ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის შესატყვის სტანდარტს. პროექტის ზედამხედველმა შეიძლება მოითხოვოს ჰიდრატაციის სითბოს შემდგომი შემოწმება. ამ შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს დამატებითი შემოწმების ხარჯების ანაზღაურება, გარდა ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც გამოცდა მთლიანად ან ნაწილობრივ ჩაიშალა. ამის მსგავსად, კონტრაქტორმა მინიმუმ ერთხელ მაინც უნდა გამოსცადოს ცემენტისა და შემავსებლების ნაერთის ტუტოვანი აქტივობა ASTM C 277 სტანდარტის ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით, ამგვარი მასალების გამოყენებით ბეტონის სამუშაოების დაწყებამდე.

ყოველი თვის 14 რიცხვისათვის კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს ობიექტზე მიწოდებული ცემენტის ყველა გამოცდის (7 და 28-დღიანი ნიმუშების კუმშვაზე სიმტკისა და ჰიდრატაციის სითბოს ჩათვლით) განახლებული ანგარიში. პროექტის ზედამხედველს უფლება ექნება ნებისმიერ დროს აიღოს ნიმუშები და გამოსცადოს ისინი შესაბამისობის დასადასტურებლად.

სამშენებლო მოედანზე მიწოდებისთანავე ცემენტი შენახულ უნდა იქნეს ამ მიზნისათვის განკუთვნილ ბუნკერებში ან მშრალ, ატმოსფერული მოვლენების ზეგავლენისაგან დაცულ და სათანადოდ აერირებულ ნაგებობებში, რომელთა იატაკი მიწის ზედაპირის დონეზე 500 მმ-ით ზემოთ იქნება განლაგებული და დაცული ტენშთანთქმისაგან. ყველა საწყობი დამტკიცებულ უნდა იყოს პროექტის ზედამხედველის მიერ და შესაძლებელი უნდა იყოს მათთან იოლად მისვლა და მათი გარჩევა. ცემენტის ყოველი პარტია ცალკე უნდა ინახებოდეს და კონტრაქტორი ამ პარტიებს იმ თანამიმდევრობით უნდა იყენებდეს, რა თანამიმდევრობითაც მიიღო ისინი. სამშენებლო მოედანზე უნდა ინახებოდეს ერთი წყაროდან აღებული ცემენტის საკმარისი რაოდენობა ერთ ჯერზე ჩასხმული ბეტონის ფენის დასასრულებლად. უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს საკმარისი ტევადობის საწყობები, იმ რაოდენობით ცემენტისათვის, რომელიც დააკმაყოფილებს მშენებლობის დამტკიცებული გრაფიკის მაქსიმალურ მოთხოვნებს.

სხვადასხვა მარკისა და სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ცემენტი უნდა ინახებოდეს ცალ-ცალკე გარკვევით აღნიშნულ საწყობებში. სამშენებლო მოედანზე მწარმოებლის ყუთებით ან ტომრებით მოტანილი ცემენტი გაუხსნელად უნდა ინახებოდეს ობიექტზე გამოყენებამდე. ცემენტი, ყუთებიდან ან ტომრებიდან, რომლებიც გახსნილ იქნა სამშენებლო მოედანზე, მაშინვე უნდა იქნეს გამოყენებული ან სათანადოდ შენახული. თუ სხვაგვარად არ არის ნებადართული, გამოყენებულ უნდა იქნეს მაქსიმუმ სამი ქარხნის ცემენტი და ობიექტის გარკვეულ ნაწილში მხოლოდ ერთი მწარმოებლის ცემენტი უნდა იქნეს გამოყენებული.

ნებისმიერი ცემენტი, რომელიც, პროექტის ზედამხედველის აზრით, კომტოვანი ან ნაწილობრივ გამაგრებულია, დაწუნებულ უნდა იქნეს და კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ უნდა გაიტანოს ასეთი ცემენტი სამშენებლო მოედნიდან.

ცემენტი, რომელიც სამშენებლო მოედანზე ინახებოდა 91 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში ან რომელიც პროექტის ზედამხედველის აზრით, საჭკვო ხარისხისაა, არ უნდა იქნეს გამოყენებული სამშენებლო ობიექტზე. გამონაკლისი დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩატარდა მისი ხელახალი გამოცდა და გამოცდის შედეგებმა აჩვენა, რომ ის ყველა ასპექტში შეესაბამება წინამდებარე სპეციფიკაციებს. ამ გამოცდისათვის ნიმუშები პროექტის ზედამხედველმა უნდა აიღოს. ხელახალი გამოცდის ხარჯები არ ანაზღაურდება გამოცდის შედეგების მიუხედავად.

კონტრაქტორმა უნდა აწარმოოს ცემენტის მიწოდების და ობიექტზე მისი გამოყენების ზუსტი აღწერა. ამ დოკუმენტაციის სამი ასლი უნდა გადაეცეს პროექტის ზედამხედველს მისთვის მისაღები ფორმით.

3.4.2 ბეტონის შემავსებლები

3.4.2.1 ზოგადი

ბეტონის შემავსებლები უნდა დამუშავდეს და უნდა შედგებოდეს ბუნებრივი ნაწილაკებისაგან ან ბუნებრივი და ხელოვნური ნაწილაკების ნარევისაგან. ბეტონის შემავსებლები დამზადებულ უნდა იქნეს წყაროებიდან/კარიერიდან მიღებული შესაფერისი მასალებისაგან, რომელიც დამტკიცებული იქნება პროექტის ზედამხედველის მიერ. რომელიმე წყაროს დაკმტკიცება, საიდანაც კონტრაქტორი აწარმოებს ბეტონის შემავსებლებს, არ გულისხმობს ამ წყაროდან მიღებული ყველა მასალის დამტკიცებას ან მიღებას.

კონტრაქტორს შეუძლია მასალის მიღება პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული ნებისმიერი წყაროდან. ამ მიზნით მან პროექტის ზედამხედველს განსახილველად უნდა წარუდგინოს აღნიშნული წყაროებიდან მიღებული მასალის კვლევისა და გამოცდის შედეგები. კონტრაქტორის მიერ შემოთავაზებული ალტერნატიული წყაროები იმავე პროცედურის მიხედვით უნდა იქნეს დამტკიცებული.

ობიექტზე წარმოებული ბეტონის შემავსებლების ხარისხის კონტროლისათვის კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს მუშახელი და ადჭურვილობა და უნდა ჰქონდეს საგამოცდო ლაბორატორია. მინიმუმ ყოველ ცვლაში ერთხელ კონტრაქტორმა უნდა აიღოს ობიექტზე წარმოებული მსხვილი შემავსებლის ნიმუში და უნდა შეამოწმოს გრანულომეტრიული შემადგენლობა. ბეტონის წვრილი შემავსებლის გრანულომეტრიული შემადგენლობა უნდა დადგინდეს წარმოების ერთი საათის განმავლობაში მინიმუმ ერთი გამოცდის საშუალებით, გრდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც, პროექტის ზედამხედველის აზრით, გამოცდის შედეგების საფუძველზე, შემავსებლის გრანულომეტრიული შემადგენლობა საკმაოდ მუდმივია და დასაშვებია მისი ნაკლები სისქიერით გამოცდა. კონტრაქტორმა ასევე უნდა აიღოს შემავსებლის ნიმუშები და გამოსცადოს ისინი გრანულომეტრიული შემადგენლობის სისწორის დასადგენად წარმოების, ტრანსპორტირების, შენახვის და გამოყენების სხვადასხვა ეტაპებზე, პროექტის ზედამხედველის მოთხოვნისამებრ. კონტრაქტორმა პროექტის ზედამხედველს უნდა წარუდგინოს ყოველდღიური ანგარიში, რომელშიც ნაჩვენები უნდა იყოს წარმოების მოცულობები და გრანულომეტრიული შემადგენლობის გამოცდის შედეგები.

კონტრაქტორმა წარმოების პროცესში დაუყოვნებლივ უნდა გაასწოროს მსხვილი და წვრილი შემავსებლების გრანულომეტრიულ შემადგენლობაში ნებისმიერი გადახრა.

3.4.2.2 შემავსებლების ხარისხი და გრანულომეტრიული შემადგენლობა წვრილი შემავსებლები

ბეტონის წვრილი შემავსებლები უნდა შეესაბამებოდეს ASTM C33 ან ეკვივალენტური ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტის ხარისხის მოთხოვნებს და უნდა შედგებოდეს ბუნებრივი და/ან დამსხვრეული/დაფქული ქვიშისაგან. წვრილი შემავსებლები უნდა გაირეცხოს. ზემოაღნიშნულთან ერთად, ბეტონის წვრილი შემავსებლები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ფიზიკურ მოთხოვნებს:

- სიმსხოს მოდული 2.50-3.0
- ნატრიუმსულფატის მედეგობა 5 ციკლი (ASTM C 88) მაქსიმუმ 10%-ის დანაკარგი
- ქვიშის ეკვივალენტი (ASTM D2419) მინიმუმ 80%

გრანულომეტრიული შემადგენლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასთან ერთად, წვრილი შემავსებელი უნდა შემოწმდეს იმ თვალსაზრისით, რომ ათი თანამიმდევრული გამოცდის ნიმუშიდან მინიმუმ ცხრა 0.20-ზე მეტით არ უნდა განსხვავდებოდეს 10 საგამოცდო ნიმუშის საშუალო სიმსხოს მოდულისაგან.

ბეტონსარევი მიტანილ წვრილ შემავსებელში აგრესიული ნივთიერებების მაქსიმალური პროცენტული ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შემდეგ მოცულობებს:

- თიხის კოშტები და ფხვნადი ნაწილაკები (ASTM C33) წონის 3%
- 0.075მმ საცერში გამავალი მასალა წონის 3%
- თიხაფიქალი წონის 1%
- სხვა აგრესიული ნივთიერებები სულ (როგორცაა ქარსი, წონის 3% ქლორიტი, რბილი ფანტელისებრი ნაწილაკები)

ყველა აგრესიული ნივთიერების პროცენტული შემცველობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს წონის 5%-ს.

შემავსებლები გამოცდილ უნდა იქნეს ორგანული დამაბინძურებლების შემცველობაზე ASTM C40 სტანდარტის შესაბამისად. ნებისმიერი შემავსებელი, რომელიც სტანდარტულზე უფრო მუქ ფერს იღებს, დაწუნებულ უნდა იქნეს.

ASTM C 136 სტანდარტის მიხედვით გამოცდისას წვრილი შემავსებლები ერთგვაროვანი უნდა იყოს გრანულომეტრიული შემადგენლობის მიხედვით შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად:

აშშ სტანდარტული საცერის ზომა	გამავალი მასალის წონის %
9.5 მმ (0.375 დუიმი)	100
4.76 მმ (N ^o 4)	95-100
2.38 მმ (N ^o 8)	80-100
1.19 მმ (N ^o 16)	50-85
0.60 მმ (N ^o 30)	25-60
0.30 მმ (N ^o 50)	10-30
0.25 მმ (N ^o 100)	2-10
0.075 მმ (N ^o 200)	0-3

ბეტონის წვრილი შემავსებლების ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტი შთ 8636-85.

მსხვილი შემავსებლები

ბეტონის მსხვილი შემავსებლები უნდა შეესაბამებოდეს ASTM C 33 ან ეკვივალენტური ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტის ხარისხის მოთხოვნებს

და უნდა შედგებოდეს ხრეშის, დამსხვრეული ხრეშის ან დამსხვრეული ქვისაგან. მსხვილი შემავსებლები უნდა გაირეცხოს და სორტირებულ უნდა იქნეს ნომინალური ზომის ფრაქციებად. მსხვილი შემავსებლების კუთრი მასა და შთანთქმა დადგენილ უნდა იქნეს ASTM C 127 სტანდარტის შესაბამისად. დამატებით, ბეტონის მსხვილი შემავსებელი უნდა პასუხობდეს შემდეგ ფიზიკურ მოთხოვნებს:

- ნატრიუმსულფატის მედეგობა 5 ციკლი (ASTM C 88) მაქსიმუმ 12%-ის დანაკარგი
- ღოს ანჯელესის აბრაზიულ ცვეთის აპარატზე გამოცდის მაჩვენებელი (ASTM C 131) მაქსიმუმ 40% დანაკარგი

ბეტონსარევეში მიტანილ ნებისმიერი ზომის მსხვილ შემავსებელში აგრესიული ნივთიერებების მაქსიმალური პროცენტული შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს შემდეგ მაჩვენებლებს:

- 0.075მმ საცერში გამავალი მასალა (ASTM C33) წონის 3%
- 0.075მმ (#200) საცერში გამავალი მასალა (ASTM C 117) წონის 0.50%
- 19.1 მმ-4.75მმ ზომის წონის 0.25%
- 38.1 მმ-19.1მმ ზომის წონის 0.25%
- 76.2მმ-38.1მმ ზომის წონის 1%
- თიხაფიქალი წონის 2%
- თიხის კოშტები და ფხვნადი ნაწილაკები (ASTM C 142) წონის 1%
- სხვა აგრესიული ნივთიერებები წონის 1%

ბეტონსარევეში მიტანილ მასალაში ნებისმიერი ზომის აგრესიული ნივთიერების პროცენტული შემცველობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს წონის 3%-ს.

ASTM C 136 სტანდარტის მიხედვით გამოცდისას ბეტონსარევეთან მიტანილი მსხვილი შემავსებლების ნომინალური ზომები უნდა აკმაყოფილებდეს გრანულომეტრიულ შემადგენლობის შემდეგ მოთხოვნებს და ერთგვაროვანი უნდა იყოს გრანულომეტრიული შემადგენლობის მიხედვით შემდეგი საზღვრების ფარგლებში:

საცერის ზომა	საცერში გამავალი ნომინალური ზომების წონის %		
	19.1 მმ-4.75მმ	38.1მმ-19.1მმ	76.2მმ-38.1მმ
101.6მმ (4 დიუმი)			100
76.2მმ (3 დიუმი)			90-100
50.8მმ (2 დიუმი)		100	20-55
38.1 მმ (1 1/2 დიუმი)		90-100	0.15
25.4 მმ (1 დიუმი)	100	20-55	0-2
19.1 მმ (3/3 დიუმი)	90-100	0-15	
9.5 მმ (3/8 დიუმი)	10-40	0-2	
4.75 მმ (№4)	0-5		
2.38 მმ (№8)	0-2		

ბეტონის შემავსებლები (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)

xreSi _ GOST 8268-82

RorRi _ GOST 8867-77

3.4.2.3 შემავსებლების ნიმუშების აღება და გამოცდა

ბეტონის შემავსებლები

ბეტონის დამზადებისას პროექტის ზედამხედველი შეამოწმებს ბეტონსარეგულაციონი ბეტონის შემავსებლების ნიმუშებს, რათა დაადგინოს წინამდებარე სპეციფიკაციების მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობა. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ნიმუშების წარდგენა და მათი გამოცდის საშუალებები. პროექტის ზედამხედველის მიერ ბეტონის შემავსებლების გამოცდა არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს მისი პასუხისმგებლობისაგან, რომ აკონტროლოს წვრილი და მსხვილი შემავსებლების წარმოება, შენახვა და ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა წინამდებარე სპეციფიკაციების შესაბამისად.

3.4.2.4 შემავსებლების შენახვა

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შემავსებლების შენახვის საშუალებები, რათა:

- ყოველი ნომინალური ფრაქციის მსხვილი და წვრილი შემავსებლები ყოველთვის ინახებოდეს ცალ-ცალკე;
- ყოველთვის თავიდან უნდა იქნეს აცილებული შემავსებლების დაბინძურება მიწით ან სხვა უცხო ნივთიერებებით;
- უზრუნველყოფილი იყოს შემავსებლის თითოეული გროვიდან წყლის მოცილება;

კონვეირულ სისტემაში გამოყენებული უნდა იყოს სათანადო კონსტრუქციის ქანის ტრანსპორტიორი 37.5 მმ-ზე მეტი ზომის შემავსებლების სეგრეგაციის და დაქუცმაცების თავიდან ასაცილებლად.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ დახარისხებული მსხვილი შემავსებლები ისე იქნეს დაყრილი, შენახული და გატანილი შენახვის ადგილიდან, რომ თავიდან იქნას აცილებული მასალის სეგრეგაცია. დაუშვებელია შენახვის გროვებზე მექანიზმების მუშაობა.

დოზატორის ან სარევი დანადგარის ბუნკერში მიტანილ წვრილ შემავსებლებს უნდა ჰქონდეს ერთგვაროვანი, სტაბილური ტენშემცველი შემადგენლობა, რომელიც 7%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. ჭარბი ტენი მოცილებულ უნდა იქნეს მექანიკურად ან დაშტაბელებით დრენირების მეთოდით. კონტრაქტორმა ავდარისაგან უნდა დაიცვას წვრილი შემავსებლების გროვები. იქ, სადაც შემავსებლები შეიძლება დაბინძურდეს ქარის მოტანილი მასალებით, საჭიროა ქარსაფარი შემოღობვის უზრუნველყოფა.

3.4.3 წყალი

შემავსებლების გასარეცხი, ბეტონის მორევისა და გამყარებისათვის საჭირო წყალი უნდა იყოს სუფთა, არ უნდა შეიცავდეს მავნე ნივთიერებებს და უნდა შეესაბამებოდეს BS 3148-ის დანართის რეკომენდაციებს. ქლორიდებისა და სულფატების კონცენტრაცია ისეთი უნდა იყოს, რომ მთლიანობაში ბეტონის ნარევის მინერალიზაცია შეესაბამებოდეს BS 3148-ში რეკომენდირებულ ფარგლებს. ამ მიზნისათვის გამოსადეგად ითვლება არხის სათანადოდ გაფილტრული წყალი. კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები წყლის დასაცავად მზის პირდაპირი სხივებისაგან და ქარის მოტანილი მასალებით დაჭუჭყიანებისაგან. პროექტის მენეჯერმა უნდა გასცეს ბრძანება წყლის ხელახალი შემოწმების შესახებ, როდესაც ამას საჭიროდ ჩათვლის.

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნორმები: გოსტ 23732-79 წყალი ბეტონებისა და სამშენებლო ხსნარებისათვის, ტექნიკური პირობები.

3.4.4 დანამატები

დანამატები გულისხმობს იმ მასალებს, რომელიც ემატება ბეტონს მორევისას და მისი მიზანია ბეტონის ნარევის თვისებების შეცვლა. ისინი არ უნდა შეიცავდეს კალციუმის ქლორიდს.

კონტრაქტორის მიერ ბეტონის ნებისმიერი დანამატის გამოყენება უნდა ემყარებოდეს სპეციფიკაციების მოთხოვნებს ან პროექტის ზედამხედველის მითითებებს.

გამათხევადებელი გამყარების შემანელებელი დანამატი უნდა შეესაბამებოდეს ASTM C494, D ტიპს. თითოეულ ნარევზე გამოყენებული დანამატის მოცულობა უნდა განსაზღვროს პროექტის ზედამხედველმა, მაგრამ ზოგადად უნდა შეესაბამებოდეს მწარმოებლის ინსტრუქციებს. ის გამათხევადებელი გამყარების შემანელებელი მინარევი, რომელიც არ ყოფილა დამაკმაყოფილებელი შედეგებით გამოყენებული მსგავსი ხასიათის სამუშაოებზე, არ განიხილება დასამტკიცებლად. მწარმოებლის ტექნიკური მონაცემების ცნობა და ASTM C494, D ტიპთან შესაბამისობის სერტიფიკატი მოთხოვნისას წარდგენილ უნდა იქნეს დასამტკიცებლად. დამტკიცების შემდეგ, მწარმოებლის შესაბამისობის სერტიფიკატი წარმოდგენილ უნდა იქნეს სამშენებლო მოედანზე თითოეული პარტიის მიწოდებასთან ერთად. პროექტის ზედამხედველმა, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა აიღოს გამათხევადებელი გამყარების შემანელებელი მინარევის ნიმუშები და გამოსცადოს ASTM C494 სტანდარტთან შესაბამისობის დასადგენად. თუ გამოცდა უჩვენებს, რომ მიწოდებული მინარევი არ არის დამაკმაყოფილებელი, ის დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მოცილებული სამშენებლო მოედნიდან.

კონტრაქტორმა, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყოს, დამტკიცებული ჰაერშემყვანი დანამატის გამოყენება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ASTM C 260 სტანდარტის მოთხოვნებს.

ყოველი მინარევი ისე უნდა იქნეს არეული მექანიკური დოზატორის მეშვეობით, რომ თანაბრად იყოს განაწილებული ნარევში. ერთსა და იმავე ნარევში გამოყენებული სხვადასხვა მინარევების შეთავსებადობა დადასტურებული უნდა იყოს პროექტის ზედამხედველის მიერ.

ბეტონის ყოველ ნარევში გამოყენებული ჰაერშემყვანი დანამატების რაოდენობა საკმარისი უნდა იყოს ბეტონმრევიდან გადმოტვირთვის მომენტში ჰაერის შესაყვანად შემდეგი პროცენტული შეცულობით:

მსხვილი შმავსებლის მაქსიმალური ზომა, მმ	ჰაერის პროცენტული შემცველობა მოცულობის მიხედვით
76.2	4-5*
38.1	4-6
19.1	5-7

*) ნიმუშის 38.1 მმ საცერზე გაცრის შემდეგ.

ჰაერშემყვანი დანამატის შემცველი ნარევის საველე გამოცდა უნდა ჩატარდეს ASTM C 231 სტანდარტის შესაბამისად. ის ბეტონი, რომელიც ზემოაღნიშნულ ფარგლებზე მეტი ჰაერის შემცველობით დამზადდა, შეიძლება დაწუნებულ იქნეს პროექტის ზედამხედველის მიერ.

დანამატები უნდა ინახებოდეს შესაფერის კონტეინერებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათი ერთგვაროვანი ხსნარის სახით შენახვას და დაიცავს მათ ატმოსფერული ზემოქმედებისა და დაბინძურებისაგან.

ის მინარევები, რომელიც 6 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ინახებოდა, არ უნდა იქნეს გამოყენებული, თუ ხელახალი გამოცდა არ უჩვენებს, რომ ისინი დამაკმაყოფილებელია. ყველა ხელახალი გამოცდის ხარჯები უნდა დაფაროს კონტრაქტორმა. დაწუნებული მასალა დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გატანილი სამშენებლო მოედნიდან.

3.4.5 ნაკერების შევსება და წყალგაუმტარი სოგმანები

ნაკერების შესავსები მასალა მოიცავს წყალგაუმტარ შემჭიდროებას, შემავსებლებს, საღებავებს, ნაკერების ამომსვებ შემადგენლობებს, ჰერმეტიკებს, შემკერებელ მასალებს და სხვა მასალებს, რომელიც საჭიროა ბეტონის ნაკერებისათვის. ნაკერების ამომსვები მასალა შემოთავაზებულ უნდა იქნეს კონტრაქტორის მიერ და უნდა დაამტკიცოს პროექტის ზედამხედველმა. ისინი უნდა ჩაიტვირთოს და გადმოიტვირთოს, გამოყენებული და შენახული იქნეს მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად.

ობიექტზე გამოყენებული ნაკერების ამომსვები მასალა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ სტანდარტებს:

მასალა	სტანდარტი
ცხლად დასხმული ჰერმეტიკი	ASTM D1190 ან US SS S1614 ჰერმეტიკი; ბეტონის ნაკერებისათვის ცხელ მდგომარეობაში დასხმული ტიპი ASTM D1850
ცივად დასატანი ტიპი	US TT S00227E
ჰერმეტიკი პოლისულფიდის ან პოლიურეთანის ფუძეზე	ASTM D1751 ASTM D1752 II ტიპი
ტემპერატურულ-დეფორმაციული ნაკერების მზა სამჭიდროებლები	US TT C598C, ხარისხი 1 ან 2, ფერი, როგორც ნაჩვენებია ნახაზებზე ან დამტკიცებულია
პოლივინილქლორიდის წყალგაუმტარი შემჭიდროება	US COE სპეციფიკაცია CED C572 პოლივინილქლორიდის წყალგაუმტარი შემჭიდროებისათვის

პოლივინილქლორიდის წყალგაუმტარ სოგმანებს, აშშ-ს არმიის მშენებლობის ხელმძღვანელთა კორპუსის მეთოდით გამოცდისას, უნდა ჰქონდეს შემდეგი ფიზიკური მახასიათებლები:

ფიზიკური მახასიათებლები	მოთხოვნა	გამოცდის მეთოდი
სიმტკიცე გაჭიმვისას, არა ნაკლებ	12 MPa	C568
ზღვრული წაგრძელება, არა ნაკლებ	350%	C573
ტესვადობა დაბალ ტემპერატურაზე, გაბზარვისა და გახლეჩვის ნიშნების გარეშე	2 °C	C570
სიხისტე ღუნვისას, 12.5 მმ მალში, არანაკლებ	2.75 MPa	C571

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნორმები:

რეზინის პროფილირებული ლენტის სოგმანისათვის TY 38-105831-75

სიმტკიცის ზღვარი გაჭიმვისას	200 kg/sm ²
ფარდობითი წაგრძელება გაჭიმვისას	500%
ნარჩენი წაგრძელება გაწყვეტისას	25%
ყინვამდებობა	- 45 °C
წყალშთანთქმა 24 საათის შემდეგ	2%

ბიტუმი	დარბილების ტემპერატურა °C	ნემსის შეღწევის სიღრმე 25 °C -ზე, 10 ⁻¹ მმ	ჭიმვალობა 25 °C -ზე, სმ
БНИ-IV	75	25-40	4
БНИ-IVa	65-75	30-40	4
БНИ-V	90	20	2

ასფალტის მასტიკის შემადგენლობა

ბიტუმი %	შემავსებელი %
100	–
40	კირქვის ფხვნილი – 60
30	პორტლანდ ცემენტი – 70
40	დოლომიტის ფხვნილი – 60

თუ არ არსებობს შესაბამისი სტანდარტი ნაკერების ამომკვები რაიმე დაპატენტებული მასალისათვის, კონტრაქტორმა დემონსტრაციის ან გამოცდის მეშვეობით ან სხვა რაიმე საშუალებით უნდა დაამტკიცოს ამ მასალის შესაფერისობა, ადეკვატურობა და ეფექტურობა სამშენებლო მოედნის პირობებში. სხვა შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის მიერ გამოცდის ცნობა ხარისხის შესაბამის სტანდარტებთან შესატყვისობის დასადასტურებლად. ობიექტზე გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული მასალები.

3.4.6 ყალიბი

ყალიბი უნდა მოეწყოს ხის მასალის, ლითონის ფურცლების ან სხვა დამტკიცებულ მასალისაგან, ნაგებობის კონსტრუქციული თავისებურებიდან გამომდინარე და იმის მიხედვით თუ რა ფაქტურის ბეტონირების ზედაპირია მისაღები, 3.5.24 პარაგრაფის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ღია ზედაპირებისათვის კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს შესაბამისი დამუშავების კლასის ზედაპირებისათვის დამტკიცებული მასალები.

მომჭიმი ელემენტები უნდა იყოს ძელოვან-წრიულხრახნული ან სხვა დამტკიცებული დაპატენტებული ტიპის. ჩასატანებელი დეტალების მისაღული ღერები უნდა ბოლოვდებოდეს ბეტონის ფორმირებული ზედაპირის შიგნით არანაკლებ 50 მმ სიღრმეზე. დაუშვებელია მავთულის ბმების გამოყენება.

წყალშემტბორ ნაგებობებში გამოყენებულ, მთელი კვეთის სიგრძეზე გამჭოლ მომჭიმებს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 50 მმ დიამეტრის და 4 მმ სისქის დიაფრაგმა, რომელიც მართობულად უნდა იყოს მიდუღებული მომჭიმი ელემენტის შუაში, მის გასწვრივ წყლის გაუონვის თავიდან ასაცილებლად.

3.4.7 ფოლადის არმატურა

ფოლადის არმატურის ღეროები უნდა წარმოადგენდეს ცხლად გლინულ პერიოდული პროფილის არმატურის ღეროებს, რომელიც შეესაბამება ASTM A 615

სტანდარტს, 40 და 60 კლასს ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ეკვივალენტურ სახელმწიფო სტანდარტებს. არმატურის კარკასი უნდა შეესაბამებოდეს ASTM A 184 ან ASTM A 185 სტანდარტების და ნახაზებზე მითითებულ მოთხოვნებს.

პროექტის ზედამხედველის მოთხოვნით, კონტრაქტორმა უნდა აიღოს სამშენებლო მოედანზე მიტანილი არმატურის ნიმუშები და უნდა უზრუნველყოს ნიმუშების გამოცდა დამტკიცებული საგამოცდო უწყების მიერ. ამ უწყებიდან მიღებული გამოცდის შესახებ ცნობა უნდა წარედგინოს პროექტის ზედამხედველს.

დენადობის ზღვარი, არმატურის ქარხანაში გამოცდის მონაცემებით 120 MPa მეტად არ უნდა აღემატებოდეს დადგენილ დენადობის ზღვარს. გაჭიმვისას სიმტკიცის ზღვარის თანაფარდობა დენადობის ზღვართან არ უნდა იყოს 1.25-ზე ნაკლები.

არმატურის ღეროები GOST 5781-82 (ყოფილი საბჭოთა კავშირის ნორმები)

არმატურის კლასი	დენადობის ზღვარი, MPa	სიმტკიცის ზღვარი, MPa	დრეკადობის მოდული, MPa
A-I	235	373	210000
A-II	294	490	210000
A-III (d=10-40მმ)	392	590	200000

არმატურის ბადე GOST 8478-81

(d=6-10მმ A-III GOST 5781-82; d=3-5მმ არმატურის მავთული Bp-I GOST 6727-80)

3.4.8 დამხმარე აღჭურვილობა

განმბჯენი ბლოკი არმატურაზე ბეტონის დამცავი ფენის შესანარჩუნებლად უნდა იყოს იმავე ტექსტურის, ფერისა და შემადგენლობის, როგორც მონოლითური ბეტონი. ბლოკი უნდა ჩამოისხას წაკვეთილი კონუსის ან პირამიდის ფორმით, რომლის მცირე წახნაგის სიდიდე მინიმუმ 50 მმ იქნება.

ბეტონთან ფერით შეხამებული პოლივინილქლორიდის გამბრჯენი ბლოკები გამოყენებული უნდა იყოს იქ, სადაც მოთხოვნილია 3 დამუშავების ზედაპირის მიღება. კონტრაქტორმა პროექტის მენეჯერს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს ნიმუშები და დამამზადებლის ტექნიკური მონაცემები. ისინი არ უნდა იქნას გამოყენებული წყალთან შეხებაში მყოფ ზედაპირებზე.

3.4.9 ავტობეტონსარეგები

ავტობეტონსარეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მზა ბეტონის ტრანსპორტირებისათვის, სპეციფიკაციების მოთხოვნების შესაბამისად და იმ პირობით, რომ მიღებული იქნება დამტკიცებული ზომები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წყლის ჩამატება ავტობეტონსარეგში მოთავსებულ ბეტონში.

3.4.10 ვიბრატორები ბეტონის გამკვრივებისათვის

ნაგებობებში ბეტონის გასამკვრივებელი ვიბრატორები უნდა იყოს მძლავრი, სიღრმეული ვიბრატორები. ისინი უნდა მუშაობდეს ვიბრაციის შემდეგი სიხშირითა და ამპლიტუდით: ვიბრატორებისათვის, რომელთა თავის დიამეტრი აღემატება 75მმ-ს – არა ნაკლებ 6 ათასი იმპულსისა წუთში და 1მმ ამპლიტუდა, უფრო მცირეთავიანი ვიბრატორებისათვის კი – 7 ათასი იმპულსი წუთში და 0.5მმ ამპლიტუდა. ვიბრატორებმა უნდა უზრუნველყოს ყველა გამოყენებული სახის ბეტონისათვის გამკვრივების სათანადო ხარისხის მიღწევა. პროექტის

ზედამხედველმა დროდადრო უნდა გამოსცადოს ვიბრატორის სიხშირე და ამპლიტუდა მწარმოებლის სპეციფიკაციებთან შესაბამისობის დასადგენად. თუ ვიბრატორული აღჭურვილობა არ მუშაობს დამაკამყოფილებლად ყოველგვარ სამუშაო პირობებში, ის დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს გაუქმდეს ან შეცვლილი. პროექტის ზედამხედველის ან სხვა სათანადო მითითების გარეშე ზედაპირული ან დასამაგრებელი ვიბრატორული აღჭურვილობის გამოყენება დაუშვებელია.

3.5 ხელობა

3.5.1 ბეტონის დოზირება

ბეტონის თითოეული ჩასხმისას გამოსაყენებელი მასალების პროპორციები, შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველთან.

თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება, ბეტონის ნარევი უნდა შედგებოდეს შემკვრელი მასალების, წყლის, წვრილი და მსხვილი შემავსებლებისაგან. მინარევებისა და დანამატების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას პროექტის ზედამხედველი დაამტკიცებს. შემკვრელი მასალები შეიძლება შედგებოდეს მხოლოდ ცემენტისაგან ან ცემენტისა და პუცოლანთან მასალებისაგან. ეპოქსიდური ბეტონის/ხსნარის გამოყენება შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ზედამხედველთან.

ნარევის შემადგენლობა ისეთი უნდა იყოს, რომ უზრუნველყოს პლასტიკური, დამუშავებისათვის ვარგისი ნარევი, რომელიც გამოდგება, როგორც კონკრეტულ პირობებში დასხმისათვის, ასევე სათანადო გამყარების შემთხვევაში წინამდებარე სპეციფიკაციების მოთხოვნების შესაბამისი გამძლეობის, წყალშეუღწევადობის და სიმტკიცის მქონე ნაგებობებისათვის.

ბეტონირებისას ბეტონის მაღალი ხარისხის მისაღწევად კონტრაქტორს მოეთხოვება დაბალი ძვრადობის ნარევის მიწოდება და ჩასხმა. ცალკეული ბეტონირების ბლოკებისათვის კონტრაქტორს შეიძლება მოეთხოვოს სხვადასხვა ნარევის მიწოდება და ჩასხმა (მსხვილი შემავსებლების სხვადასხვა მაქსიმალური ზომით), მაღალი ხარისხის, მტკიცე, ცვეთამედეგი ბეტონირების გარეთა ზედაპირის მისაღებად და ძლიერ არმირებულ ადგილებში ბეტონის ჩასხმისათვის. ხსნარები არ უნდა შეიცავდეს პროექტით მოთხოვნილზე მეტ შემკვრელ მასალებს. პუცოლანური მასალების გამოყენება ჩვეულებრივ პორტლანდცემენტთან ერთად იწვევს ბეტონის სიმტკიცის ნელ მატებას, რაც კონტრაქტორმა უნდა გაითვალისწინოს ყალიბების პროექტირებისას და სამშენებლო პროგრამაში ყალიბების მოხსნის ვადების დაგეგმვისას.

ბეტონის მასალების დოზირებისას, საზოგადოდ, დაცულ უნდა იქნეს ACI 211.1 სტანდარტი. გამონაკლისია მხოლოდ წვრილი შემავსებლის შემცველობა, რომელიც შეიძლება შემცირებულ იქნეს, რათა ნარევი არ იყოს ქვიშის ჭარბი რაოდენობა.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ყველა საჭირო აღჭურვილობა და დანადგარი თითოეულ ნარევიში შემავალი ყველა მასალის მოცულობის დადგენისა და კონტროლისათვის. პროპორციები შეიძლება შეიცვალოს სხვადასხვა პირობების მიხედვით და პროექტის ზედამხედველმა უნდა მისცეს კონტრაქტორს მითითება, როდესაც ამგვარი ცვლილება საჭირო გახდება. კონტრაქტორს არა აქვს უფლება მოითხოვოს რაიმე დამატებითი ანაზღაურება ამ ცვლილებებისათვის.

შემკვრელი მასალების შემცველობა (ცემენტის მთლიანი წონა პლუს პუცოლანური მასალები) ბეტონის კუბურ მეტრზე სხვადასხვა ნარევიში მერყეობს 200 კგ-დან 550 კგ-მდე, ნეგებობის ზომის, ტიპის, სიმტკიცისადმი მოთხოვნების, შემავსებლის გრანულომეტრული შემადგენლობისა და ა.შ. შესაბამისად. პუცოლანური მასალები შეიძლება გამოყენებული იქნეს ცემენტის შემცველად შემკვრელი მასალების საერთო წონის 40%-მდე რაოდენობით. პუცოლანური მასალების მოცულობები უნდა შეთანხმდეს პროექტის ზედამხედველთან.

შემავესებელი უნდა წარმოადგენდეს მსხვილი და წვრილი შემავესებლის ნარევეს. მსხვილი შემავესებელი უნდა შედგებოდეს ერთი ან რამდენიმე დადგენილი ფრაქციისაგან, რათა მიღებულ იქნეს კარგად დახარისხებული შემავესებლის ნარევი, საჭირო საანგარიშო მაქსიმალური ზომის შემავსებლით. მაქსიმალური ზომის შემავესებელი, რომელის გამოყენებულ უნდა იქნეს ობიექტის სხვადასხვა ნაწილებში უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მონაცემებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს სხვაგვარი მითითება და შეთხზება:

შემავესებლის მაქსიმალური ზომა	გამოყენება
75მმ	1.0მ და მეტი სისქის მონოლითური ბეტონისა და არმირებული კედლები, ფილები და ბურჯები
38მმ	0.3მ-1.0მ სისქის კედლები, სვეტები და ფილები
19მმ	0.3მ-ზე ნაკლები სისქის თხელი კედლები, ფილები და კოჭები; ბეტონი არმირების დიდი პროცენტით, წინასწარ დაძაბული რკინაბეტონი და მოსამზადებელი ფენის ბეტონი

არც ერთ შემთხვევაში შემავესებლის ნომინალურმა მაქსიმალურმა ზომამ არ უნდა გადააჭარბოს ყალიბებს გვერდებს შორის უმცირეს ზომის ერთ მეხუთედს; ფილების სიღრმის ერთ მეხამედს; არმატურის ცალკეულ დეროებს შორის, დეროთა კონებს ან საყრდენებზე მომჭიმავ ბაგირებს შორის მინიმალურ მანძილს სიოში.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ეფექტური ზომები (როგორცაა შემავსებლების წინასწარი გაცივება, წყლის გაცივება, ყინულის ნატეხების ჩამატება სარევი წყლის სრულ მოცულობის ოდენობის საზღვრებში ან სხვა მეთოდები) ჩასხმისას ბეტონის დადგენილ ან დადგენილზე უფრო დაბალი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. ყინულის ნატეხები ისეთი ზომის უნდა იყოს, რომ სრულად დადნეს შერევის ყოველი ციკლის დამთავრებამდე.

3.5.2 ბეტონის კონსისტენცია

კონტრაქტორმა უნდა განსაზღვროს ბეტონის ყველა ნარევი წყლის რაოდენობა (ყინულის ჩათვლით). მიღებული ბეტონის ნარევის კონსისტენცია, კონუსის ჯდენის მიხედვით (სტანდარტი -ASTM C 143) უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მონაცემებს:

კონუსის ჯდენა (მმ)				
ბეტონის სამუშაო	განსაზღვრული სამუშაო ლიმიტი	სამუშაო დიაპაზონი	გაუთვალისწინებლად მაღალი ჯდენის ზღვარი	წუნდების ზღვარი
1.0 მ-ზე მეტი სისქის მონოლითური და რკინაბეტონის კედლები, ფილები და ბურჯები	50	25-50	50-75	75
1.0მ-ზე ნაკლები სისქის კედლები, ფილები და სვეტები	75	50-75	75-100	100
მოსამზადებელი ფენის ბეტონი	100	75-100	100-125	125

ბეტონი, რომლის ჯდენა ჩასხმის ადგილას გაზომვისას ტოლია ან აღემატება წუნდების ზღვარს, დაწუნებული იქნება პროექტის ზედამხედველის მიერ.

ბეტონის კონსისტენცია ერთგვაროვანი უნდა იყოს ყველა ნარევეში. კონტრაქტორმა, თუ საჭიროა, უნდა შეცვალოს წყლის მოცულობა მომდევნო ნარევეებში თავისუფალი ტენის შემცველობის ან შემავსებლის გრანულომეტრიული შემადგენლობის ცვლილების საკომპენსაციოდ. არ უნდა მოხდეს წყლის ჩამატება ბეტონის შეკვრის კომპენსაციის მიზნით, რომელიც გამოწვეულია ბეტონის სარევეში დიდხანს გაჩერებით ან დასხმის დაგვიანებით.

განსაზღვრული სამუშაო ლიმიტი წარმოადგენს კონუსის ჯდენის დიაპაზონის ზედა დაშვებულ ზღვარს, რომელიც შერჩეული იქნება ბეტონის საჭირო თვისებების უზრუნველსაყოფად (ბეტონის ჩასხმისას მისი ვიბრატორული დანადგარებით იოლად გამკვრივების ჩათვლით). ბეტონის ჯდენა ჩასხმისას საშუალოდ უნდა შეადგენდეს განსაზღვრულ სამუშაო ლიმიტზე დაახლოებით 10მმ-ით ნაკლებს. 25მმ-ანი განსხვავება სამუშაო ლიმიტსა და წუნდების ლიმიტს შორის მოცემულია გაუთავლისწინებელი ნარევეებისათვის, რომელიც შეიძლება აღემატებოდეს სამუშაო ლიმიტს. ბეტონის ის ნარევეები, რომელთა ჯდენა აღემატება სამუშაო ლიმიტს, მაგრამ გაუთავლისწინებელი ჯდენის ზღვარის ფარგლებშია, დაწუნებული იქნება იმ შემთხვევაში, თუ მათი სისშირე იმგვარია, რომ სამი თანამიმდევრული გამოცდის საშუალო მონაცემი 12მმ-ზე მეტით აღემატება სამუშაო ლიმიტს.

3.5.3 ბეტონის ნიმუშების აღება და გამოცდა

ბეტონის წარმოების დროს პროექტის ზედამხედველმა რეგულარულად უნდა შეამოწმოს ბეტონი მისი მითითებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად. საერთოდ, ერთ ცვლაში ან ერთი დღის განმავლობაში (რა უფრო მისაღებია) დასხმულ ყოველ 100 კუბურ მეტრზე ან მის ნაწილზე უნდა გაკეთდეს 4 ცილინდრული ნიმუში.

შენიშვნა: მცირე მოცულობის ბეტონის სამუშაოების შემთხვევაში, ნიმუშების რაოდენობას, მათი აღების სისშირეს და შემოწმების პროცედურებს განსაზღვრავს პროექტის ზედამხედველი.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს შესაფერისი ხელსაწყო ყოველი სარევიდან გადმოღებული მასის ნიმუშის ასაღებად და ასევე უნდა გაუწიოს პროექტის ზედამხედველს დახმარება ნიმუშების ლაბორატორიაში გამოსაცდელად.

საგამოცდო ნიმუშები უნდა დაამზადდეს ASTM C 31 სტანდარტის შესაბამისად.

ნიმუშების გამოცდა უნდა ჩატარდეს ASTM C 39 სტანდარტის კუმშვაზე სიმტკიცის მოთხოვნათა შესაბამისად.

შენიშვნა: პროექტის ზედამხედველი თანხმობით, დასაშვებია ბეტონის დოზირების, გამოცდის და ა.შ. ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო სტანდარტების და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების გამოყენება, რომელთა მოთხოვნები ექვივალენტურია ან აღემატება წინამდებარე სპეციფიკაციებში მითითებულ სტანდარტებს.

პროექტის ზედამხედველი აწარმოებს ამომწურავ საარქივო აღნუსხვას ნარევეების, მათი გამყარების და ხარისხის კონტროლის მიღწეული დონის შესახებ.

აუცილებლობის შემთხვევაში, დასაბუთებული მიზეზის არსებობისას, ნაგებობაში გამოყენებული ბეტონის ხარისხის სპეციფიკაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში დასარწმუნებლად, პროექტის ზედამხედველი გასცემს ბრძანებას ბურღვით ბეტონის ნიმუშების აღებაზე ASTM C 42 სტანდარტის შესაბამისად. თუ ნაგებობიდან ამოღებული ნიმუშების კვლევა და გამოცდა უჩვენებს, რომ ბეტონი არ შეესაბამება წინამდებარე სპეციფიკაციებს, კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს

პროექტის ზედამხედველის მიერ მითითებული ზომები დეფექტების აღმოსაფხვრელად, მონგრევისა და ახლით შეცვლის ჩათვლით. გამოცდისა და დეფექტების აღმოფხვრის ყველა ხარჯი უნდა გაიღოს კონტრაქტორმა.

ბეტონის ნიმუშები, რომელიც შეიცავს 38 მმ-ზე უფრო მსხვილ შემავსებლის ნაწილაკებს, უნდა გაიცხრილოს სველი გაცხრილვით ამგვარი ნაწილაკების მოსაცილებლად მანამდე, სანამ ჩატარდება ბეტონის ნარევის გამოცდა კონუსის ჯდენაზე ან ჩამოისხმება კუმშვაზე გამოცდის 150X300 მმ ცილინდრული ნიმუშები. GOST 26633-86 ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ბეტონი (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტი)

ბეტონის კლასი	აღვილჩასხმადობა, წმ	პირობითი სიმტკიცე კუმშვისას, MPa	საპროექტო სიმტკიცე MPa		დრეკადობის მოდული (E_b), MPa
			კუმშვაზე (R_b)	გაჭიმვისას (R_{bt})	
B 7.5	15-10	9.62	4.5	0.48	24000
B15, W6, F100	15-10	19.25	8.5	0.75	31500
B25, W6, F150	15-10	32.08	14.5	1.05	37000

3.5.4 მომზადება ბეტონირებისათვის

ბეტონის დასხმის წინ კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ:

- აღრე დასხმული ბეტონის ზედაპირი ან საძირკველი გაწმენდილი იყოს ზეთის, ფხვიერი ქანების, მიწის, ტალახის, მავთულის ნარჩენებისა და სხვა უცხო მასალებისაგან, ასევე გამდინარი და დატბორილი წყლებისაგან, მტვრისაგან და სხვა;
- გრუნტის ამოღების ადგილი, სადაც ისხმება ბეტონი, შედგებოდეს დაურღვეველი ადგილობრივი მასალისაგან. პროექტის ზედამხედველის მითითების შემთხვევაში, უნდა მოხდეს მისი გამკვრივება;
- როდესაც ბეტონი ისხმება ხარისხოვან ყრილზე, გამკვრივებული ყრილი შეიძლება გაგრძელებულ იქნეს ფუნდამენტის ხაზის იქით ისეთ მანძილზე, რაც უზრუნველყოფს ფუნდამენტის ზედაპირის ქვემოთ არსებული ყრილის გამკვრივებას მითითებულ დონემდე. შემდეგ შეიძლება ყრილის პროფირება ნახაზებზე ნაჩვენები ფუნდამენტის დონის შესაბამისად. თუ პროექტის ზედამხედველი ასე მიუთითებს, ზედაპირი ხელახლა უნდა გამკვრივდეს;
- არმატურა უნდა იყოს სუფთა და განლაგებული უნდა იყოს სათანადო ადგილზე, კარგად დამაგრებული და მორგებული გამბჯენი ფილებით სწორი დამცავი ფენის შესანარჩუნებლად;
- ყველა ყალიბი უნდა იყოს მჭიდრო, ხისტი და კარგად დამაგრებული, დამზადებული ნახაზებზე ნაჩვენები ზომების შესაბამისად, დამონტაჟებული მითითებული დაშვების სიზუსტით, გაწმენდილი, დაზეთილი, შემოწმებული და მიღებული პროექტის ზედამხედველის მიერ;
- ყველა საჭირო იარაღები და დანადგარები, მაგალითად ვბრატორები და ბეტონის მოვლისა და გამყარებისათვის საჭირო მასალები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს და უნდა ინახებოდეს გამართულ მდგომარეობაში;

- ზედაპირი, სადაც უნდა დაისხას ბეტონი, უნდა იყოს სველი/ტენიანი;
- ბეტონის შემადგენელი მასალების ტემპერატურა იყოს დასაშვების ფარგლებში;
- მიღებულ უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველის თანხმობა მორიგი ბლოკის (ფენის) დაბეტონებაზე;

3.5.5 ჩატანებული მიღები და სხვა ნაწილები

ბეტონის კონსტრუქციაში ჩასატანებული მიღები და სხვა ნაწილები, სადაც ეს შესაძლებელია, ჩაშენებულ უნდა იქნეს კონსტრუქციაში სამუშაოთა მსვლელობისას, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახაზებზე ან მითითებულია პროექტის ზედამხედველის მიერ, რათა სათანადოდ იქნეს მორგებული სისტემის დანარჩენ ნაწილზე ბეტონირების დაწყების წინ.

თუ შეუძლებელია ამ პროცედურის გამოყენება, უნდა გაკეთდეს ნახვრეტები ან ფეხურები ამგვარი ნაწილებისათვის, რათა შესაძლებელი იყოს მათი მოგვიანებით დამონტაჟება. ხვრეტები ისეთი ზომისა და ფორმის უნდა იყოს, რომ შესაძლებელი გახდეს სათანადოდ განთავსება და ბეტონის ან სამშენებლო ხსნარის გამკვრივება.

ყველა ჩასატანებული ნაწილი საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული თავის შესაბამის ადგილას ჩაშენებისას გადაადგილების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ჰიდროტექნიკური საკეტის ჩასატანებული ნაწილები, სამჭიდრობლის ზედაპირი და მიღები მიღტუჩა შეერთებით არ უნდა იქნეს ჩატანებული ბეტონში მანამდე, სანამ არ შემოწმდება მათი სხვა ნაწილებთან მორგების სიზუსტე და ისინი არ დამაგრდება ადგილზე.

შესავსებად გამოყენებული ბეტონი იმავე ხარისხის უნდა იყოს, რაც მის ირგვლივ ბეტონი. ნარევი შეიძლება ასევე შეიცავდეს გამაფართოებელ დანამატს მწარმოებლის ინსტრუქციების გათვალისწინებით. თუ გამოყენებულ იქნება ცემენტი-ქვიშიანი ან ცემენტის ხსნარი, ისინიც უნდა შეიცავდეს დამტკიცებულ გამაფართოებელ დანამატს.

ნებისმიერი ტექნოლოგიური დანიშნულების ჰაერსადენი, წყალსადენი ან სხვა გაყვანილობა, რომელიც ჩატანებულ უნდა იქნეს კონსტრუქციაში, ჩატანების წინ მტკიცედ და საიმედოდ უნდა იყოს დამაგრებული თავის ადგილას და უნდა გასუფთავდეს ზეთისაგან და სხვა უცხო მასალებისაგან, როგორცაა დაგრუნტვა, საღებავი და ხსნარი. გაყვანილობის გამოყენების დასრულების შემდეგ, უნდა მოხდეს მათი შევსება ბეტონით ან ხსნარით პროექტის ზედამხედველის მითითებისმებრ.

3.5.6 არმატურის მონტაჟი და დაფარვა

არმატურა საიმედოდ და ზუსტად უნდა იქნეს დამონტაჟებული ნახაზებზე ნაჩვენებ ადგილებში გამბჯენი ბლოკის ან ფიქსატორის საშუალებით. ღეროების გადაკვეთა დამაგრებული უნდა იყოს რბილი მავთულით და ბოლოები ბეტონში უნდა იყოს ჩამაგრებული. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს არმატურის სათანადო ადგილზე შენარჩუნება. განსაკუთრებული ყურადღებაა საჭირო ბეტონის დასხმის დროს.

თუ ნახაზებზე სხვაგვარად არ არის ნაჩვენები, არმატურაზე დამცავი ბეტონის ფენა უნდა იყოს შემდეგი:

- ფუნდამენტი და საყრდენის ძირი – 100 მმ;
- ზედაპირი უკუყრილთან, სადაწნო, წყალქვეშა და ის ზედაპირები, რომლებიც წყლის სწრაფი ნაკადის ზემოქმედებას განიცდის – 100 მმ;

სხვა გარეთა კედლები, კოჭები, ფილები და სვეტები:

- 1 მ -ზე მეტი სისქის ელემენტები – 75 მმ;

- 600 მმ-დან 1მ-მდე სისქის ელემენტები – 50 მმ;
- 600 მმ-ზე ნაკლები სისქის ელემენტები – 30 მმ;
- შიდა კოჭები, სარტყელები და სვეტები – 40 მმ;
- შიდა კედლები და ფილები – 30 მმ.

ფილებში არმირების ზედა ზღვარი შენარჩუნებული უნდა იყოს სათანადო პოზიციაში ფიქსატორების საშუალებით, ზომების და ბიჯის დაცვით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი მზიდუნარიანობა საექსპლუატაციო დატვირთვებისას.

3.5.7 არმატურის შედუღება

პროექტის ზედამხედველის ნებართვის გარეშე, არმატურის მონტაჟისას ურთიერთ გადამკვეთი ღეროების შედუღება დაუშვებელია. არმატურის ღეროების შედუღებადობის მახასიათებლების მოთხოვნები ამოღებულია ASTM A615, A616 და AA617 standartebedan.

მიუხედავად ამისა, თუ საჭირო იქნება არმატურის ღეროების შედუღებით შეერთება, დაცულ უნდა იქნეს AWS D1.4 სტანდარტი. AWS D1.4 სტანდარტით განსაზღვრული პროცედურები მოითხოვს ნახშირბადის ექვივალენტის განსაზღვრას ASTM A 706 სტანდარტის შესაბამისად. ნახშირბადის ექვივალენტის გაანგარიშებისათვის საჭიროა შესადუღებელი ღეროების ქიმიური შემადგენლობის დადგენა, დამამზადებლისაგან მიღებული ინფორმაციის ან ნიმუშის გამოცდის საშუალებით. თუ სამუშაოები მოიცავს არმატურის ღეროების შეერთებას, მოთხოვნილი უნდა იქნეს ქარხნული გამოცდის სერტიფიკატები. ASTM A 706 სტანდარტის შესაბამისად მოწოდებული ღეროების შედუღება უნდა ემყარებოდეს AWS D1.4 მოთხოვნებს. ASTM A706 არმატურის ღეროებისათვის ნახშირბადის ექვივალენტი ლიმიტირებულია 0.55 პროცენტით. აღნიშნული ან მასზე დაბალი ნახშირბადის ექვივალენტის ღეროებისათვის AWS ნორმებით დასაშვებია მცირედ წინასწარი გახურება. ხარისხოვანი შედუღების ნაკერების მისაღებად გამოყენებულ უნდა იქნეს სათანადო სითბო და ელექტროდები. დაუშვებელია გადამკვეთი ღეროების მცირე ელექტრორკალური შედუღება ე.წ. მოსაჭიდი შედუღების ნაკერი. ამგვარმა შედუღებამ შეიძლება სერიოზულად დაასუსტოს ღერო შედუღების წერტილში. ეს ოპერაცია დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესადუღებელი მასალა და შედუღების ოპერაცია მუდმივი კომპეტენტური კონტროლის ქვეშაა, როგორც ეს ხდება შედუღებული არმატურის მავთულის ბადის წარმოებისას.

თუ არ არსებობს პროექტის ზედამხედველის სხვაგვარი ნებართვა, არმატურის ღეროების შეერთება (განსაკუთრებით გადამკვეთი ღეროების) უნდა მოხდეს მექანიკური შეერთების მეთოდით ან პირგადადებით.

3.5.8 ყალიბის პროექტი და განლაგების სქემა

ყალიბი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ დასაშვები სიზუსტის ფარგლებში დაცული იქნას ფილების, კედლების და სხვა კონსტრუქციების ზომები, განლაგება და ნიშნულები.

ყალიბი გათვლილი უნდა იყოს ყველა ვერტიკალურ და განივ დატვირთვაზე, რომლებსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მანამდე, სანამ ამ დატვირთვებს თვითონ ნაგებობა ზიდავს. ყალიბის ნახაზები დამტკიცებულ უნდა იქნეს პროექტის მენეჯერის მიერ.

ყალიბის ნახაზების განხილვა/დამტკიცება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს ყალიბების სათანადოდ აშენების და შენარჩუნების მოვალეობისაგან. ყალიბებმა ჯეროვნად უნდა იმუშაონ ნებისმიერ შემთხვევაში.

ბეტონირებამდე პროექტის ზედამხედველი ჩაატარებს აუცილებელ ინსპექტირებას და აღნუსხავს შედეგებს. ინსპექტირების დოკუმენტაციას ხელი უნდა მოაწერონ პროექტის ზედამხედველმა და კონტრაქტორის წარმომადგენელმა.

ინსპექტირების დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას და კრიტერიუმებს:

- დაყენებული ყალიბის ზომების შესაბამისობა ნახაზებზე ნაჩვენებ ზომებთან;
- განმბრჯენების, საჭერების და სამაგრების სათანადოდ შეერთება პირაპირა შეერთებით;
- ნაკერები და პირგადადებები განლაგებული უნდა იყოს საფეხუროვნად (ჭადრაკულად);
- სამაგრები უნდა დამაგრდეს ვერტიკალურად და სათანადო საყრდენით;
- გამოყენებულ უნდა იქნეს საჭირო ზომის და მზიდუნარიანობის ყალიბის შემოსაკრავი და ფიქსატორები.
- ყალიბი საკმარისად მჭიდრო უნდა იყოს ბეტონიდან სამშენებლო ხსნარის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად;
- დაყენებული და დამაგრებული უნდა იყოს სადებები, სახელოები, ანკერები, წყალგაუმტარი შემჭიდრობა, მილები და სხვა ჩასატანებელი ნაწილები;
- ყალიბები მთლიანად უნდა იქნეს გაწმენდილი და დაფარული.

მრუდწირული ზედაპირები უნდა იყოს გლუვი. პროექტის ზედამხედველის თანხმობის გარეშე ყალიბის ტეხილი ხაზით აგება დაუშვებელია. ყალიბები მრუდწირული ზედაპირებისათვის ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ მრუდებს სათანადო ლეკალოების გამოყენებით. გარდამავალი უბნები ინტერპოლირებული უნდა იყოს სათანადოდ და ყალიბები აგებული უნდა იქნეს განსაზღვრულ კვეთებს შორის მუდმივი სიმრუდით. მრუდწირული ზედაპირების ბეტონირებისას საჭირო სიმრუდის მისაღებად გამოყენებული უნდა იყოს სათანადო ფორმის, ხის ან სხვა შესაბამისი მასალის ყალიბი მჭიდრო და გლუვი ზედაპირით.

თუ სხვაგვარად არ არის ნაჩვენები ნახაზებზე, ყველა ღია ნაკერი, კიდე და გარეთა კუთხე წიბოჩათლილი უნდა იყოს 20მმX20მმ ზომით.

ბეტონის გარე ზედაპირის ყალიბები არ უნდა აიგოს მუდმივად, არამედ გადატანილ უნდა იქნეს და ხელახლა უნდა იქნეს დაყენებული ბეტონის ყოველი ჩასხმისათვის.

ყალიბის შემოსვამ (შეფიცვრა, შემოკერვა) არა ნაკლებ 25მმ-ით უნდა გადაფაროს ადრე დასხმული დამაგრებული ბეტონი და კარგად უნდა მოიჭიმოს გამაგრებულ ბეტონზე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ნაკერის დაძვრა და სამშენებლო ხსნარის დანაკარგი. ბეტონირების ღია ნაკერებში, გაშიშვლებული კიდეები დაცული უნდა იქნას გამკვრივებულ ნაწილზე ან მის გვერდით ბეტონის შემდეგი ფენის დასხმამდე.

3.5.9 ყალიბის მონტაჟი

ყალიბი საიმედოდ უნდა იყოს აგებული კუთხეებისა და ხაზების ზუსტად დაცვით. იგი ჯეროვნად უნდა იყოს დამაგრებული, დაჭიმული და გადაბმული, რათა გაუძლოს ბეტონის დასხმისა და ვიბრაციის დატვირთვებს და კლიმატურ ზემოქმედებას.

ყალიბის ზედაპირი, რომელიც ეხება ბეტონს გასუფთავებული უნდა იყოს მასზე მიკრული უცხო ნაწილაკებისაგან, ამოშვებული ლურსმნებისა და სხვა მსგავსი სხეულებისაგან, ასევე ნახეთქებისაგან და სხვა დეფექტებისაგან. ყალიბი უნდა იყოს სუფთა და არ უნდა შეიცავდეს დამდგარ წყალს, ჭუჭყს, ბურბუშელას, ღორღს, სამაგრ მავთულს და ა.შ. ნაკერები საკმარისად წყალგაუმტარი უნდა იყოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამშენებლო ხსნარის გადინება ან ცემენტის კორძების და სხვა დეფექტები წარმოქმნა ბეტონის ზედაპირზე.

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შემდგომში ბეტონის ზედაპირი უნდა დაიფაროს ნაშხევით, ყალიბი, რომელიც ეხება ბეტონს უნდა დამუშავდეს ფორმების დასაზეთი ზეთით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ბეტონის მიკვრა. საჭიროა საგანგებო ყურადღება, რომ ზეთი არ შევიდეს კონტაქტში არმატურასთან ან ბეტონთან ნაკერებში.

თუ მითითებული არაა, შეკვრის შემანელებლები არ უნდა იქნას გამოყენებული.

ყალიბების შემოწმებისათვის, წყლის მოსაცილებლად და ბეტონის ჩასასხმელად დატოვებული ღიობები ისე უნდა იყოს განლაგებული, რომ მარტივად დაიხუროს ბეტონირების პროცესში ან მის დაწყებამდე. ბეტონის ჩასხმამდე ბეტონში ჩასატანებელი ყველა ჭანჭიკი, მილი, საკაბელო ღარი და სხვა დეტალი უნდა დაფიქსირდეს ზუსტ მდგომარეობაში. სიდრუების შესაქმნელად საჭირო ფორმები ან სხვა მოწყობილობა მყარად უნდა იყოს დაყენებული ყალიბებზე მიმაგრებით ან სხვა გზით.

3.5.10 ყალიბის მოხსნა

ყალიბი ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ შესაძლებელი იყოს მისი იოლად მოხსნა ბეტონის ზედაპირზე ჩაქუჩის დარტყმისა და ბერკეტით აწევის გარეშე.

ბეტონის დასხმასა და ყალიბის მოხსნას შორის გასული დრო დამტკიცებული უნდა იყოს პროექტის ზედამხედველის მიერ იმ დატვირთვითა გათვალისწინების საფუძველზე, რომლებიც სავარაუდოდ უნდა დააწვეს ბეტონს და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ქვემოთ ცხრილში მითითებულ პერიოდებზე ნაკლები:

ბეტონის გამყარების მინიმალური დრო ყალიბის მოხსნამდე

მდებარეობა	ჩვეულებრივი ამინდი (დღეები)	ცივი ამინდი (დღეები)
ძელების გვერდები, კედლები და სვეტები	1	2
ფილებისა და ძელების ქვედა ზედაპირები	14	21

როდესაც გამოიყენება პუცოლანიანი მასალები მინიმალური დრო უნდა განსაზღვროს პროექტის ზედამხედველმა.

ცივ ამინდად ითვლება ამინდი, როდესაც სამშენებლო მოედანზე ქვემოთ მოცემული ერთი ან ორივე პირობაა:

- ჰაერის ტემპერატურა განსახილველი დროის განმავლობაში დაეცა 2⁰ჩ-ის ქვემოთ;
- საშუალო დღიური ჰაერის ტემპერატურა სამი ან მეტი თანამიმდევრული დღის განმავლობაში დაეცა 5⁰ჩ-ზე ქვემოთ.

როდესაც ქვედა ზედაპირის ყალიბები ისე ეწყობა, რომ შესაძლებელია ყალიბის უდიდესი ნაწილის მოხსნა და ამგვარი მოხსნის დროს ან მის შემდეგ საკმარისი რაოდენობის სათანადო საყრდენების დაუზიანებლად შენარჩუნება, კონტრაქტორს შეუძლია პროექტის ზედამხედველის თანხმობის საფუძველზე, შემოაღნიშნულ ვადებზე უფრო ადრე მოხსნას ყალიბი იმ პირობით, რომ საყრდენები დარჩება ადგილზე და არ დაზიანდება ყალიბის ნაწილის მოხსნისას.

შემოაღნიშნულის მიუხედავად, კონტრაქტორი პასუხისმგებელია ნებისმიერი ზიანისათვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ყალიბის ნაადრევად მოხსნის გამო

იმ დრომდე, სანამ ნაგებობა შესძლებს მისი საკუთარი წონის და ნებისმიერი დამატებითი დატვირთვის ზიდვას.

3.5.11 ბეტონის ტრანსპორტირება

ბეტონი გადატანილი უნდა იქნეს ბეტონსარევიდან ობიექტზე მისი ჩასხმის ადგილას რაც შეიძლება სწრაფად ისეთი საშუალებების გამოყენებით, რომ თავიდან იქნეს აცილებული სეგრეგაცია ან გაშრობა და უზრუნველყოფილ იქნეს ბეტონის საჭირო კონსისტენცია დასხმის დროს.

პროექტის ზედამხედველის თანხმობის შემდეგ, დასაშვებია ბადიების, ლენტური კონვეირების, ღარებისა და სხვა მსგავსი აღჭურვილობის გამოყენება ბეტონის გადასატანად.

ყველა გადასატანი აღჭურვილობა და მეთოდები გაანგარიშებული უნდა იყოს და უნდა შეეძლოს ობიექტზე გამოყენებული ნებისმიერი შემესვბლიანი და კონუსის ჯდენის (დაბალი ძვრადობის ბეტონის ჩათვლით) ბეტონის ტრანსპორტირება.

ზუსტად უნდა იყოს მითითებული ბეტონის განსხვავებული ნარევები და მათი დანიშნულება. ყოველ სატრანსპორტო ზედნადებს თან უნდა ახლდეს ბეტონის ქარხნის მონაცემების ასლი, როგორც ეს განსაზღვრულია 3.4.12.3 პარაგრაფში.

3.5.12 ბეტონის ჩასხმა

ბეტონირებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, მყარი, გამძლე, მკვრივი ბეტონის მიღება, ფუჭვილების, უსწორმასწორო ზედაპირების ან სხვა ნებისმიერი დეფექტის გარეშე.

ბეტონის თითოეული ჩასხმისათვის კონტრაქტორი წარუდგენს პროექტის ზედამხედველის წერილობით შეტყობინებას, ნახაზსა და ჩასხმის წინ აუცილებელი შემოწმებების ჩამონათვალის, ხელმოწერილს კონტრაქტორის შესაბამის ზედამხედველი მუშაკების მიერ. მასში დამოწმებული უნდა იყოს, რომ ფუძის მომზადება, სამშენებლო ნაკერი, ზედაპირის წმენდა, ყალიბი, არმატურის და ჩასატანებელი ნაწილების მონტაჟი შესრულდა ნახაზების ან მითითებების შესაბამისად. ბეტონის დასხმაზე ნებართვის გაცემამდე შემოწმებების ჩამონათვალის თითოეული პუნქტი პროექტის ზედამხედველის მიერ უნდა იქნეს ხელმოწერილი იმის საჩვენებლად, რომ ეს პუნქტი შემოწმდა და მისაღებია ბეტონირების დაწყებისათვის. ბეტონირება არ იქნება ნებადართული თუ, პროექტის ზედამხედველის აზრით, რეალური პირობები ხელს შეუშლის ბეტონის სათანადო დასხმას, გამკვრივებას, მოპირკეთებასა და გამყარებას.

სტაციონარულ ბეტონსარევიში მოხელილი ბეტონი, რომელიც ტრანსპორტირებულ იქნა არაშემრევი აღჭურვილობის მეშვეობით, დასხმული უნდა იქნეს მორევიდან ოცდაათი წუთის განმავლობაში. როდესაც ტრანსპორტირების დროს გამოიყენება შემრევი, ბეტონი მიტანილ უნდა იქნეს სამშენებლო მოედანზე და გადმოტვირთვა უნდა დასრულდეს შემავსებლებში ცემენტის შეყვანიდან 1.5 საათის განმავლობაში, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბეტონის ტემპერატურა აღემატება 21°C-ს, ეს დრო 45 წუთამდე უნდა შემცირდეს. ბეტონი ჩასხმულ უნდა იქნეს მისი გადმოტვირთვიდან 20 წუთის განმავლობაში.

ბეტონი ფრთხილად უნდა იქნეს დასხმული ჰორიზონტალურ ფენებად, რომელთა სიღრმე არ აღემატება 450 მმ-ს. არ შეიძლება ბეტონის ჩამოცურება ან ჩამოდვრა დაქანებულ ზედაპირზე, გარდა მიწისქვეშა გალერეებისა. ბეტონი უნდა დაისხას ბადიებიდან, ვაგონებებიდან, ურიკებიდან, ჩამოსაშვები მილებიდან და სხვა ბეტონჩამოსასხმელი მოწყობილობებისა და მექანიზმებიდან; ან, თუ ეს შეუძლებელია ის ნიჩბით უნდა ჩაისხას შესაბამის ადგილზე ისე, რომ არ მოხდეს

შემადგენელი ნაწილების განცალკავება. ურიკებიდან ან სხვა თვითმცველი მექანიზმებიდან ჰორიზონტალურ ფილებზე დასხმული ბეტონი უნდა ჩამოიცალოს ადრე დასხმული ბეტონის ზედაპირზე.

ბეტონი ვერტიკალურად უნდა იქნეს ჩამოშვებული განთავსების ადგილზე. იგი არ უნდა მიეხეთქოს ყალიბს გადმოცლის წერტილიდან დანიშნულების წერტილამდე გავლისას. ბეტონი არ უნდა იქნეს თავისუფლად დაშვებული 1.5 მ-ზე მეტი სიმაღლიდან. ღარები და ლენტური კონვერები ისე უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ რომ არ მოხდეს სამშენებლო ხსნარის სეგრეგაცია ან დაკარგვა და აღჭურვილი უნდა იყოს ვერტიკალურად ჩამოსაშვები მილით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ბეტონის ვერტიკალურად გადმოტვირთვა.

როდესაც ბეტონი რამდენიმე ფენისაგან შედგება, თითოეული ფენა სათანადოდ უნდა იქნეს შერწყმული წინა ფენასთან მანამდე, სანამ დაიწყება ბეტონის შეკვრა. იქ, სადაც ბეტონი ეყრდნობა მიწას ან სხვა ისეთ მასალას, რომელიც ფხვიერდება და ცურდება, კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები, რომ ამგვარი მასალა არ მოხვდეს ახლადდასხმული ბეტონის ზედაპირზე.

3.5.13 ბეტონირების ტემპერატურა

3.5.13.1 ბეტონი

თუ არ არსებობს სხვგვარი მითითება ობიექტის ცალკეული ნაწილებისათვის, ბეტონის ტემპერატურა ყალიბთან მიტანისას უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად დაბალი, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა აღემატებოდეს სხვადასხვა ტიპის ბეტონისათვის ქვემოთ მოცემულ მოთხოვნებს.

თხელი და საშუალო სისქის ბეტონი

ეს ტიპი მოიცავს ორივე მხრიდან დაყალიბებულ, 3 მ და ნაკლები სისქის ბეტონს; ცალი მხრიდან დაყალიბებულ, ხოლო მეორე მხრიდან მიწაზე, ქანზე ან ბეტონზე დასხმულ, 1.5 მ და ნაკლები სისქის ბეტონს. აღნიშნული ტიპისათვის მაქსიმალური დასაშვები ტემპერატურაა 21°C.

მასიური ბეტონი

ეს ტიპი მოიცავს იმ ბეტონს, რომლის ზომები წინა პუნქტით განსაზღვრულზე მეტია. ამგვარი ბეტონის ტემპერატურა დასხმისას არ უნდა აღემატებოდეს 13°C-ს.

3.5.14 ბეტონირება ცხელ ამინდში

ცხელი ამინდში დასასხმელი ბეტონი უნდა შეესაბამებოდეს ACI 305R სტანდარტს. ცხელ ამინდში კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები ბეტონის დაცვის უზრუნველსაყოფად. ცხელ ამინდი წარმოადგენს ჰაერის მაღალი ტემპერატურის, დაბალი ფარდობითი ტენიანობის და ქარის სიჩქარის კომბინაციას, რომელიც გააუარესებს ახალი ან გამაგრებული ბეტონის ხარისხს ან გამოიწვევს ნორმიდან სხვა გადახრებს. ამ მიზნით კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ფარდულების აგება შემავსებლების გროვების, დოზატორებისა და სარეგების, ცემენტის ბუნკერებისა და სარევი წყლის ცისტერნებისა და მილების დასაცავად, იზოლაცია უნდა გაუკეთოს დანადგარებს და დამატებით უნდა განახორციელოს ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიება, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინება პროექტის მენეჯერს:

- ყალიბის გარეთა მხარის გადახურვა ან დასველება;
- სუფთა წყლის წვრილი ჭავლის (რომლის ტემპერატურა 25°C-ს არ აღემატება) გაფრქვევა გარემომცველი ჰაერის, საფუძვლის, ყალიბისა და არმა-

ტურის გასაგრძელებლად, დაუყალიბებელი ბეტონის ზედაპირიდან აორთქლების შესამცირებლად და ბეტონის ზედაპირის გრილად შესანარჩუნებლად;

- ნარევიში გამოსაყენებელი წყლის გაცივება;
- ყინულის კრისტალების, ნამსხვრევების ან სხვა ფორმების ჩამატება სარევი წყლის სრული მოცულობის ფარგლებში.

თუ პროექტის მენეჯერის აზრით, ჰიდრატაციის დროს ბეტონის მაქსიმალურმა ტემპერატურამ შეიძლება მაინც დაახიანოს კონსტრუქცია, მან შეიძლება გასცეს ბრძანებები:

- დღის ყველაზე ცხელ ნაწილში ბეტონის დასხმისაგან თავის შეკავება;
- ბეტონის დასხმა მხოლოდ ღამით;
- დასხმებს შორის მინიმალური ინტერვალის გაზრდა;
- ამ ზომების კომბინაცია.

3.5.15 გამკვრივება

მოსამზადებელი ფენის ბეტონის გარდა ყველა ბეტონი გამკვრივებულ უნდა იქნეს მექანიკურ ამძრავიანი სიღრმეული ვიბრატორების საშუალებით, რასაც დაემატება ბეტონის ხელით დახიშტვა და ტკეპნა.

ვიბრატორები ვერტიკალურად უნდა იქნეს ჩასმული გაუმკვრივებელ ბეტონში რეგულარული ინტერვალებით ისე, რომ მოქმედების რადიუსმა ნაწილობრივ გადაფაროს ადრე ვიბრირებული ბეტონის ზონა. ფენა არ უნდა დაიფაროს მომდევნო ფენით მანამდე, სანამ ის არ იქნება სრულყოფილად ვიბრირებული, როგორც ეს მითითებულია. როდესაც გამკვრივებელი ბეტონის ფენა განლაგებულია ახლად გამკვრივებული ბეტონის ფენის ზემოთ, ვიბრატორმა წინა ფენაში ვერტიკალურად უნდა ჩაადწიოს დაახლოებით 100 მმ-ით. ვიბრატორები არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა შეეხოს ყალიბს, ასევე არ უნდა მოხდეს მათი ბეტონის მასიდან სწრაფად ამოღება, არამედ ისინი ნელა უნდა იქნეს ამოღებული, რომ არ დარჩეს სიცარიედე. სიღრმეული ვიბრატორები არ უნდა განთავსდეს ბეტონში შემთხვევითი ან არასისტემური სახით. არ შეიძლება ასევე ბეტონის გადატანა ერთი ადგილიდან მეორეში ვიბრატორების საშუალებით. საჭიროა საგანგებო ყურადღება იმ ბეტონის ვიბრირებისას, რომელიც დასხმულია ადრე დასხმულ ბეტონზე ან ჩასატანებელ ნაწილებთან.

ვიბრაციის ხანგრძლივობა საკმარისი უნდა იყოს სეგრეგაციის გარეშე გამკვრივებისათვის. ბეტონის ვიბრატორებით გამკვრივების შედეგად მიღებულ უნდა იქნეს ბეტონი, რომელსაც ექნება მაქსიმალურად შესაძლებელი სიმკვრივე, არ შეიცავს მსხვილი შემავსებლის და ჰაერის ფუჭვილებს და კარგ კონტაქტშია ფუძესთან, ადრე დასხმულ გამაგრებულ ბეტონთან, ჩატანებულ ნაწილებსა და ყალიბთან.

მოსამზადებელი ფენის ბეტონი გამკვრივებულ უნდა იქნეს ხელით დახიშტვითა და ტკეპნით.

3.5.16 მეთრატორისა და ხუროს სამსახური

კონტრაქტორის მიერ ბეტონირების დონისძიებები უნდა ითავლისწინებდეს კვალიფიციური მეთრატურებისა და ხუროების სამსახურს ბეტონის დასხმის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

3.5.17 ბეტონის მოვლა

ზოგადი

ბეტონის მოვლა უნდა მოხდეს დამტკიცებული მეთოდების საშუალებით. მიღებულ უნდა იქნეს ზომები ახლად ჩამოსხმული ბეტონის ზედაპირის მზის სინათლის, გამომშრობი ქარების, ყინვის, წვიმის, გამდინარი წყლის ზემოქმედებისაგან ან მექანიკური დაზიანებისაგან დასაცავად. კონტრაქტორმა პროექტის ზედამხედველს დასამტკიცებლად უნდა წარუდგინოს ინფორმაცია მოვლის იმ საშუალებათა შესახებ, რომელთა გამოყენებასაც ის აპირებს.

მოვლა უნდა გაგრძელდეს მინიმუმ 14 თანმიმდევრული დღის განმავლობაში ან შემდეგი ფენის დასხმამდე ან პროექტის ზედამხედველის სხვაგვარი მითითების შესაბამისად. თუ გამყარების დადგენილი მინიმალური პერიოდის განმავლობაში, ბეტონის ზედაპირის ტემპერატურა დაეცა 10⁰ჩ-მდე, გამყარების პერიოდი უნდა გახანგრძლივდეს, ბეტონის საკმარისი სიმაგრის მისაღწევად. გახანგრძლივების პერიოდი დამტკიცებულ უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველის მიერ.

დასხმის დასრულების შემდეგ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა იქნეს მიღებული ბეტონის მოვლის ზომები, რომლებიც მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ ერთ ან რამდენიმე მეთოდს, გარემო პირობების შესაბამისად:

- წყლის საშხეფარების უწყვეტი ექსპლუატაცია;
- ჯუთის ან სხვა მსგავსი აბსორბირებული მასალებით ან ქვიშითა დაფარვა და მუდმივად ტენიან მდგომარეობაში შენარჩუნება;
- სრულად დასველების შემდეგ წყალგაუმტარი მასალის ფენით დაფარვა;
- ყალიბის ადგილზე შენარჩუნება;
- კოროზიის საწინააღმდეგო თხევადი დამცველი აფსკის დატანა ASTM C309 სტანდარტის (ტიპი 2, კლასი B) შესაბამისად. სითხე დატანილი უნდა იქნეს ყალიბების მოხსნისთანავე, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც ზედაპირი საჭიროებს შეკეთებას.

კონტრაქტორმა არ უნდა გამოიყენოს დაცვის ეს ტიპი, როდესაც თხევადმა დამცველმა აფსკმა შეიძლება გააფუჭოს დამუშავებული ღია ზედაპირის გარეგანი სახე. ასევე, პროექტის მენეჯერს შეუძლია აკრძალოს თხევადი დამცველი აფსკის გამოყენება იქ, სადაც სასმელი წყალი უნდა იქნეს დაგროვებული.

თხევადი დამცველი აფსკები დატანილი უნდა იქნეს დამამზადებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. მქისე ზედაპირებზე სათანადო ერთგვაროვანი აფსკის მისაღებად დასაშვებია მასალის ხარჯის გაზრდა. თხევადი დამცველი აფსკი არ შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ ბეტონზე სადაც გათვალისწინებულია ბლოკებს შორის ნაკერების გამონოლითება.

სადაწნეო ფილების ქვედა ნაწილი და ყუჩხაყრით ამოსავსები ზედაპირები უნდა გამყარდეს თხევადი გამამყარებლის გამოყენებით.

უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს კუთხეებისა და წიბოების დაფარვა. თხევადი აფსკის დასახმელი აღჭურვილობა უნდა იყოს სადაწნეო ბაკის ტიპის, რომელსაც ექნება მოწყობილობა დასხმის დროს შიგთავსის განუწყვეტელი მორევისათვის. აფსკის საშუალებით გამყარებულ ბეტონზე კონტრაქტორმა ისე უნდა აწარმოოს თავისი ოპერაციები, რომ არ დაუშვას აფსკის დაზიანება 28 დღეზე არანაკლები პერიოდის განმავლობაში. ნებისმიერი აფსკი, რომელიც დაზიანდა ან დასხმიდან 28 დღის გასვლამდე ადრე სცილდება ბეტონის ზედაპირს, დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს შეკეთებული პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული მეთოდებით.

ეპოქსიდური ბეტონით ან ხსნარით შესრულებული შეკეთების ზედაპირი დაცული უნდა იქნეს წვიმისა და ფილტრაციული წყლისაგან მინიმუმ 12 საათის განმავლობაში და ყველა სახის მოძრაობისაგან ჩასხმიდან 24 საათის განმავლობაში.

დაცვა ზედაპირული გამაგრებით და დაფარვით

სხვადასხვა შემთხვევებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ბეტონის ზედაპირის დაცვა ტენისაგან, წნევიანი ან აგრესიული წლისაგან, ასევე იმ ბეტონის ზედაპირების დაცვა, რომლებიც დაიფარება ან კონტაქტში იქნება უკუყრილის გრუნტთან, მუდმივად ან დროებით იქნება შეტბორილი.

როდესაც ზედაპირული გამაგრება გამოიყენება გრუნტით დასაფარ ბეტონის ზედაპირზე, განსაკუთრებით როდესაც უკუყრილი შედგება კოჰეზიური მასალისაგან და/ან შეიცავს ორგანულ ნივთიერებებს ან ჰუმუსის მჟავებს, ბეტონის დაცვა შეთავსებული უნდა იყოს ზედაპირის შემდგომ მოვლასთან.

ზედაპირული გამაგრებით დაცვა უნდა შედგებოდეს მინიმუმ ორი ფენისაგან, დამზადებული უნდა იყოს თხევადი მინის ფუძეზე (მაგ. “ლაპიდოლი“ ან ეკვივალენტური მასალა) და ქიმიურად დაკავშირებული ბეტონის თავისუფალ კირთან. დამცავი ფენა მასალის ხარჯით დაახლოებით 0.5 კგ/მ² თითოეულ ფენაზე, დატანილი უნდა იქნეს გამყარებულ და საკმარისად მშრალ ზედაპირზე. ბეტონის მოვლისა და ტენიანობის კონტროლის დროს მკაცრად უნდა იყოს დაცული ზედაპირული გამაგრების საშუალებების დამამზადებლის ინსტრუქციები.

იქ, სადაც ბეტონის ადრე ან ახლად გამყარებულ ზედაპირზე გამოიყენება ბიტუმის საფარი, ბეტონის გამყარებისას ბიტუმის საფარმა არ უნდა გამოიწვიოს ცემენტის ინგრედიენტების ხარისხის გაუარესება. კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის განაცხადი, რომელშიც დამოწმებული იქნება მასალის გამოსადეგობა. დაფარვის სისტემა და ბეტონის გამყარების მეთოდი წინასწარ უნდა იქნეს დამტკიცებული პროექტის ზედამხედველის მიერ.

დამცავი საფარი, როგორც წესი, უნდა შეიცავდეს შემდეგ ფენებს:

- ერთი პირველადი ფენა ქვანახშირის ფისის, ეპოქსიდური ფისის ან ეკვივალენტური ბიტუმის ხსნარის/ემულსიისაგან;
- მინერალურ შემავსებლიანი, წყალმედვეი, ქვანახშირის ფისის, ეპოქსიდური ფისის ან ეკვივალენტური ხსნარის/ემულსიის ორი ფენა;

დაფარვის მასალა დამტკიცებული უნდა იყოს პროექტის ზედამხედველის მიერ.

3.5.18 დაუყალიბებელი ზედაპირები – დამუშავების კლასი

თუ მითითებული არაა დაუყალიბებელი ბეტონის ზედაპირების სპეციალური დამუშავება, ზედაპირები დამუშავების მიხედვით უნდა დაიყოს U1, U2, U3, U4 კლასებად, შემდეგი სახით:

- ზედაპირები, რომლებიც განიცდიან მაღალი სიჩქარის წყლის ნაკადის ზემოქმედებას ($V > 10 \text{ მ/წ}$) U4
- ზედაპირები, რომლებიც არ განიცდიან მაღალი სიჩქარის წყლის ნაკადის ზემოქმედებას U3
- შენობის იატაკები, რომლებიც არ საჭიროებენ დამატებით დამუშავებას U3
- სხვა ზედაპირები, გარდა იმ ზედაპირებისა რომლებთანაც ეწეობა უკუყრილი U2
- ზედაპირები, რომლებთანაც ეწეობა უკუყრილი U1

U1 კლასი დამუშავება გამოყენებული უნდა იყოს ერთგვაროვანი ბრტყელი ან საფეხუროვანი ზედაპირების პროფილირებისათვის და მოსასწორებლად, რო-

მელებიც შეკვრის დაწყების შემდეგ არ განიცდიან არანაირ ზემოქმედებას, ზედმეტი ბეტონის ნარჩენები კი მოცილებული იქნება გამკვრივების შემდეგ დაუფორმებლად.

U2 კლასის დამუშავება უნდა შესრულდეს ბეტონის ზედაპირის ხელით ან მექანიკური მოგლუვებით შეკვრის დაწყების შემდეგ, როდესაც ზედაპირი საკმარისად გამაგრდება და თავისუფალი წყალი აღარ შეიმჩნევა ზედაპირზე. ბეტონი აღარ უნდა დამუშავდეს მას შემდეგ რაც მიიღწევა ერთგვაროვანი, ხაოიანი ზედაპირი ყალაურის კვალის გარეშე.

U3 კლასის დამუშავება U2-ის შემდეგი ეტაპია და უნდა წარმოადგენდეს მტკიცე, გლუვ, ქაფით მოგლუვებულ ზედაპირს. მოგლუვება არ უნდა დაიწყოს მანამდე, სანამ ბეტონი სათანადოდ არ იქნება გამყარებული, რათა თავიდან იქნას აცილებული ზედაპირზე ცემენტის რძის სიჭარბე. ზედაპირი უნდა მოგლუვდეს თანაბარი ძლიერი დაწოლით ქაფის კვალის დატოვების გარეშე. მშრალი ცემენტის, დუღაბის ან წყლის დამატება დაუშვებელია.

U4 კლასის დამუშავებას უნდა ჰქონდეს U3 ზედაპირი, დამატებით ყველა ცალკეული მკვეთრი უსწორმასწორობა სრულად უნდა იყოს გაიხეხოს სწორი ზედაპირის მისაღებად.

3.5.19 დახრილი ზედაპირი

იქ, სადაც ბეტონი უნდა დაისხას დახრილ ზედაპირზე, რომლის დახრა 1:4-ზე უფრო ციცაბოა და არ არის გათვალისწინებული სტაციონარული ყალიბის დაყენება, კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს გადასატანი სრიალა ფარი, ბეტონის ადგილზე დროებით დასაკავებლად, რათა მოხდეს მისი გამკვრივება შიდა ვიბრატორების საშუალებით. ფარი უნდა იყოს გაძლიერებული და უნდა ჰქონდეს დასაბეტონებელი ზედაპირის მართობული წინა კიდე. ფარის სიგანე უნდა იყოს მინიმუმ 1მ მოძრაობის მიმართულებით. ფარი გადაადგილებული უნდა იქნეს დახრილ ზედაპირზე მუდმივი თანაბარი სიჩქარით, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ბეტონის დასხმის სიჩქარეს. ფარი უნდა მოძრაობდეს მიმართველ ძელებზე, რომლებიც ბეტონის დასხმის კონტურს გარეთ უნდა იყოს განლაგებული. ყალიბის უკანიდან გამოსული ბეტონი უნდა დამუშავდეს. გადასატანი სრიალა ფარი დამტკიცებულ უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველის მიერ.

3.5.20 დაყალიბებული ზედაპირები – დამუშავების კლასი

თუ მითითებული არაა დაყალიბებული ბეტონის ზედაპირების სპეციალური დამუშავება, ზედაპირები დამუშავების მიხედვით უნდა დაიყოს F1, F2, F3, F4 კლასებად, შემდეგი სახით:

- ზედაპირები, რომლებიც განიცდიან მაღალი სიჩქარის წყლის ნაკადის ზემოქმედებას ($V > 10 \text{მ/წ}$) F4
- ზედაპირები, რომლებიც არ განიცდიან მაღალი სიჩქარის წყლის ნაკადის ზემოქმედებას F3
- სხვა ზედაპირები, გარდა იმ ზედაპირებისა რომლებთანაც ეწყობა უკუყრილი და ზედაპირები რომლებიც ექვემდებარებიან შემდგომ დამატებით დამუშავებას F2
- ზედაპირები, რომლებთანაც ეწყობა უკუყრილი F1
- ზედაპირები, რომლებიც ექვემდებარებიან შემდგომ დამუშავებას F1

F1 კლასის დამუშავებისათვის ყალიბი უნდა აიგოს ხისაგან, ფოლადის ფურცლებისაგან ან სხვა სათანადო მასალისაგან, რომელიც გამორიცხავს

ბეტონის ვიბრირებისას ცემენტის ხსნარის გაჟონვას. ზედაპირები რომლებიც შემდგომში უნდა დაიფაროს ნაშხევით, შეიღეს ან მოისახოს ფილებით სათანადოდ უნდა დაიკეჭნოს ან გაუხემდეს ყალიბის მოხსნისთანავე რათა უსწორმასწორობები შემცირდეს ნაშხევის, შეღესვის ან ფილების სამაგრი ფენის არაუმეტეს ნახევარ სისქემდე და უზრუნველყოფილი იყოს დამაკმაყოფილებელი შეჭიდვა.

F2 კლასის დამუშავებისას გამოყენებული უნდა იყოს ნარანდით გადაბმული ხის, ფანერის ან მეტალის პანელებისაგან დამზადებული, დამტკიცებული ნიმუშის მიხედვით მორგებული ყალიბი. ყალიბს არ უნდა ჰქონდეს დეფექტები, რომლებმაც შეიძლება გააუარესონ ბეტონის ზედაპირის ხარისხი.

ყალიბები F3 კლასისათვის შედგენილი უნდა იყოს კოროზიამდევი, გლუვი, დაულაქავებელ ზედაპირიანი პანელებით (მაგ. ზუმფართი დამუშავებული ფანერა ან მერქანბოჭკოვანი ფილები). პანელები უნდა იყოს შექლებისდაგვარად დიდი და მორგებული უნდა იყოს წინასწარ დამტკიცებულ ნიმუშზე. მოუსახავი შეფიცვრა ან ჩვეულებრივი ფურცლოვანი ფოლადის პანელების გამოყენება არ დაიშვება.

F4 კლასის ყალიბები გამოყენებული უნდა იყოს ზედაპირებისათვის, რომლებიც განიცდიან მაღალი სიჩქარის ნაკადის ზემოქმედებას. F4 კლასის დამუშავებას უნდა ჰქონდეს F3 ზედაპირი, დამატებით ყველა ცალკეული მკვეთრი უსწორმასწორობა სრულად უნდა იყოს გაიხეხოს სწორი ზედაპირის მისაღებად.

3.5.21 ბეტონის ზედაპირის დამუშავების ზომის დაშვებები

დაუყალიბებელი და დაყალიბებული ბეტონის სხვადასხვა კლასის დამუშავების ზედაპირები უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზებზე ნაჩვენებ კონტურებს, ღონეებს და ზომებს იმ დაშვებების ფარგლებში, რომლებიც მითითებულია ნახაზებზე, ან თუ ასეთი მითითება არ არსებობს, ქვემოთ ცხრილში მოცემულ სიდიდეებს.

ზედაპირის უსწორმასწორობები შეიძლება დაიყოს “ცალკეულ მკვეთრ“ და “არამკვეთრ თანაბარ“ უსწორმასწორობებად. მკვეთრი უსწორმასწორობებს განეკუთვნება (მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება) ყალიბის გადაადგილებით ან არასწორად დაყენების შედეგად წარმოქმნილი ნაჭდევეები და ფხაურები, გამოშვერილი კვანძებით და ყალიბის მასალის სხვა დეფექტებით გამოწვეული უსწორმასწორობები, რომლებიც შეიძლება შემოწმებული იქნეს უშუალო გაზომვით. არამკვეთრი უსწორმასწორობები ბრტყელ ზედაპირებზე უნდა შემოწმდეს სწორკუთხა შაბლონით, ხოლო მრუდწირული ზედაპირებზე – შესაბამისი სიმრუდის შაბლონით. შაბლონი უნდა იყოს მინიმუმ 1.5 მ სიგრძის.

და- მუშავე- ბის კლასი	მაქსიმალური დაშვება, მმ			
	კონტურ ი და ღონე	მკვეთრი უს- წორმასწორობა	არამკვეთრი უს- წორმასწორობა	ზომები
U1, F1	12	6	12	+ 12 - 6
U2, F2	6	6	6	+ 12 - 6
U3, F3	6	3	6	+ 6 - 6
U4, F4	6	0	6	+ 6 - 6

3.5.22 დაბეტონების ზედაპირის დეფექტები

დაყალიბებისა და ბეტონირების ხელობა ისეთი უნდა იყოს, რომ ბეტონს არ სჭირდებოდეს შეკეთება, ზედაპირი უნდა იყოს სრულად გამკვეთილებული, გლუვი და არ ჰქონდეს უსწორმასწორობები.

დაუყოვნებლივ, ყალიბის მოხსნის შემდეგ, ზედაპირის მცირე დეფექტები უნდა გასწორდეს პროექტის მენჯერისათვის დამაკმაყოფილებელი სახით. დეფექტების გასწორება მოიცავს შემდეგ (და არა მარტო) ზომებს:

- ხერელები, რომლებიც დარჩა ყალიბის სადგარებისაგან უნდა გაიწმინდოს გაფხვირებული მასალის მოსაცილებლად და თუ საჭიროა, გვერდები უნდა დამუშავდეს სიმქისის მისანიჭებლად, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს საკმარისი ბმა. შემდეგ ისინი უნდა ამოივსოს მშრალად ჩასაკვერი სამშენებლო ხსნარით;
- კორძები, პატარა ხერელები, ლაქები და სხვა მცირე დეფექტები უნდა გაიხეხოს ცემენტითა და ჯვალთი ყალიბის მოხსნის შემდეგ დაუყოვნებლივ. ზედმეტი ცემენტი მოცილებულ უნდა იქნეს მას შემდეგ, რაც ბეტონი სრულად დაიფარება კარბორუნდით ხეხვის შედეგად.
- მკვეთრი და თანაბარი უსწორმასწორობები უნდა გაიხეხოს კარბორუნდით და წყლით ბეტონის სრულად გამყარების შემდეგ.
- მცირე დეფექტები და ნიჟარისებრი ფუჭვილები უნდა მოიხერხოს და ამოიჭრას ბეტონის ზედაპირის პერპენდიკულარულად მინიმუმ 25 მმ-ის სიღრმეზე და ამოივსოს ეპოქსიდური სამშენებლო ხსნარით. ეპოქსიდური სამშენებლო ხსნარი არ უნდა იქნეს გამოყენებული იქ, სადაც სივანე ადემატება დეფექტის სიღრმეს.

იქ, სადაც შეკეთება ხდება მშრალად ჩასაკვერი სამშენებლო ხსნარით, ხერელის ირგვლივ ბეტონი უნდა დასველდეს და შემდეგ გაშრეს ისე, რომ ზედაპირზე დარჩეს თავისუფალი წყლის მცირე მოცულობა. შემდეგ ზედაპირს უნდა მოაყარონ ცოტა ცემენტი პატარა მშრალი ფუნჯის მეშვეობით მანამდე, სანამ მთელი ზედაპირი, რომელიც უნდა შევიდეს კონტაქტში მშრალად ჩასაკვერ სამშენებლო ხსნართან არ დაიფარება და გამუქდება ცემენტის მიერ თავისუფალი წყლის შთანთქმის გამო. მშრალი ცემენტი მოცილებულ უნდა იქნეს ხერელიდან.

როდესაც თავს იჩენს უფრო ღრმა და ძლიერი დეფექტები, კონტრაქტორმა აღმასის ხერხით უნდა ამოჭრას დეფექტებიანი ადგილი 25 მმ სიღრმეზე, რათა გაკეთოს სწორი საზღვრები შეკეთებისა და შემდგომ დანაწევრებისათვის და შექმნას გაფხვიერებული, გატეხილი და გაბზარული ბეტონისაგან ან შემავსებლისაგან თავისუფალი ხერელი, რომლის მინიმალური სიღრმე იქნება 75მმ. თუ არმატურა გაშიშვლებულია, ბეტონი მოცილებული უნდა იქნეს არმატურის უკანა მხრიდან 25 მმ-ს სიღრმეზე. ცარიელი ადგილი უნდა შეივსოს ეპოქსიდური ბეტონით.

ეპოქსიდური ბეტონი და დუღაბი მომზადებული და ჩასხმული უნდა იქნეს 3.5.29 პარაგრაფის მოთხოვნათა შესაბამისად.

უხარისხო შეკეთება მოცილებული და შეცვლილი უნდა იქნეს.

როდესაც, პროექტის ზედამხედველის აზრით, დეფექტი ახალ ბეტონში კონსტრუქციული სიმტკიცის ან გარეგნული შესახედაობის თვალსაზრისით იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია სათანადოდ შეკეთება, დეფექტური ბეტონი უნდა მოინგრეს და შეცვლილი იქნეს დასმკვეთის მიერ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.

3.5.23 მწირი ბეტონი და ბეტონის საგები

როდესაც ბეტონი უნდა დაისხას გრუნტის ამოღების ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ან იმ ზედაპირზე, რომლის ქანობი არ აღემატება 1:1.75 გრუნტის ამოღებისა და წმენდის დასრულებისთანავე დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს დასხმული 100 მმ ბეტონის საგები, თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება.

ბეტონის საგების ზედა ზედაპირი არ უნდა იყოს ქვედა ზონაში განსაღ-აგებელი არმატურის დამცავ ფენაზე უფრო მაღალი. გრუნტის ამოღების საბოლოო დონე ისე უნდა იქნეს გაანგარიშებული, რომ გათვალისწინებული იყოს ბეტონის მომზადების სისქე. გრუნტის ამოღების ზედაპირი გამკვერივებულ უნდა

იქნეს ბეტონის საგების დასხმამდე იქ, სადაც პროექტის ზედამხედველი ამას მიუთითებს.

ნაგებობის მწირი ბეტონის ელემენტები ისეთი უნდა იყოს, როგორც ეს მითითებულია ნახაზებზე და მიღებული უნდა იყოს პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული ნარეგებიდან.

3.5.24 ასაწყობი რკ/ბეტონის კონსტრუქციები

ასაწყობი რკ/ბეტონის კონსტრუქციები უნდა დამზადდეს იმ ზომებითა და დეტალებით, როგორც ნაჩვენებია ნახაზებზე. ბეტონი ყველა ასპექტში უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე სპეციფიკაციების დებულებებს განურჩევლად იმისა ეს ნაწილები დამზადებულია სამშენებლო მოედანზე თუ მიღებულია პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული მწარმოებლისაგან.

ასაწყობი რკ/ბეტონის კონსტრუქციები

№	ნაკეთობა	ბეტონი		არმატურა		კონსტრუქციის წონა, კგ	GOST, TY
		კლასი	მოცულობა, მ ³	კლასი	წონა, კგ		
1	ღარები (L=6 მ)	B25,W6, F150	0.43	Bp-I, A-III	26.49	1070	21509-76
	LR-4						
	LR-6						
	LR-8						
	LR-10						
2	ღარის საყრდენი ფილები 600x450x100 მმ	B15,W2, F100	0.027	A-III	1.6	68	23972-80
	900x600x100 მმ						
3	საკედლე რგოლები KC-10 (d=1მ, h=0.89მ)		0.24	Bp-I, A-I	5.8	600	TY 33-36-82
	KC-10 (d=1.5მ, h=0.89მ)						
4	ძირის წრიული ფილები D=1.5მ	B15,W6, F150	0.17	A-I, A-III	8.3	425	TY 33-36-82
	D=2.0მ						
5	გადახურვის ფილები D=1.2 მ	B15,W6, F150	0.08	A-I, A-II, A-III	9.8	200	TY 33-36-82
	D=1.72 მ						

ფილები 1000x1000x300 mm _ TY 33-223-81 (ბეტონი B15, W6,F150 _ 0.25მ³, არმატურა A-III, A-I _ 4.9 კგ);

ფილები 6000x980x300 მმ _ TY 33-161-80 (ბეტონი B25, W4,F150 _ 1.08 მ³, არმატურა A-III, A-I, Bp-I _ 201.2 კგ).

იქ, სადაც ასაწყობი რკ/ბეტონის ნაკეთობები ისე მონტაჟდება, რომ მათი გარეთა ან შიგნითა ზედაპირი ღია რჩება, ეს ზედაპირები დამუშავების შემდეგ ერთნაირი უნდა იყოს ფერითა და სტრუქტურით. ცემენტი, ბეტონის შემავსებლები და სხვა მასალა, რომელიც გამოიყენება ამ ნაწილების დამზადებისას მიღებული უნდა იყოს ერთი და იმავე დამტკიცებული წყაროდან დამზადების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

ასაწყობი რკ/ბეტონის ნაკეთობების ზედაპირის დამუშავების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს დაუყალიბებელი ზედაპირის U3 და დაყალიბებული ზედაპირის F3 კლასის მოთხოვნებს, რომლებიც მოცემულია შესაბამისად 3.5.22 და 3.5.24 პარაგრაფებში.

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური წინადადება ასაწყო ბეტონის კონსტრუქციების დამზადებისა და მონტაჟის ოპერაციების განხორციელების მეთოდის შესახებ, შემდეგი დეტალების ჩათვლით:

- ასაწობი ნაწილების სქემა;
- სხვადასხვა ნაწილების ჩამოსხმისა და დაყალიბების ტიპების დეტალური აღწერა;
- ბეტონის დაყალიბებისა და გამყარების პროცედურები;
- ასაწობი ბეტონის ნაწილების ტრანსპორტირების, ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის, აწვევისა და განთავსების პროცედურები;
- დეტალური ინფორმაცია დროებითი საყრდენების შესახებ, რომელიც საჭიროა მონტაჟის დროს ან მის შემდეგ სამშენებლო, ქარის და სხვა დროებითი დატვირთვების შემოქმედებისას სათანადო მდგრადობის უზრუნველსაყოფად.

ყველა ნაკეთობა უნდა დაიდოს საგებზე, გადაებას და დამაგრდეს ნახაზებზე ნაჩვენები კონტურების, ნიშნულების და სხვა დეტალების შესაბამისად. სამშენებლო ხსნარი ამ კონსტრუქციების განთავსებისა და გადაბმისათვის უნდა შედგებოდეს ცემენტის ერთი წილისა და ქვიშის ორი წილისაგან BS 1200 მე-2 ცხრილში მოცემული შემადგენლობის შესაბამისად ან სხვა ეკვივალენტური, პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული შემადგენლობისაგან.

3.5.25 ასაწობი რკ/ბეტონის კონსტრუქციების ზომის დაშვებები

ასაწობი რკ/ბეტონის ნაწილების ზომები და ფორმები უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზებზე ნაჩვენებ დაშვებებს ან, თუ ისინი არ არის მითითებული, ქვემოთ მოცემულ დაშვებებს, რომლებსაც უნდა მიეცეს უპირატესობა როდესაც ისინი განსხვავდებიან 3.5.25 პარაგრაფის მოთხოვნებისაგან.

სიგრძე

სიგრძე	მაქსიმალური განსხვავება მითითებული ზომებისაგან
3მ-ზე ნაკლები	6 მმ
3მ-4.5მ	9 მმ
4.5მ-6მ	12 მმ
დამატებით ყოველი მომდევნო 6 მეტრისათვის	3 მმ

განივი კვეთი

განივი ზომები (ნებისმიერი მიმართულებით)	მაქსიმალური განსხვავება მითითებული ზომებისაგან
0.5მ-ზე ნაკლები	6 მმ
დამატებით ყოველ 0.25მ-ზე	3 მმ

სწორსაზოგნება ან მოხრილობა

სწორსაზოგნება ან მოხრილობა	გადახრა დადგენილი ხაზიდან
3მ-ზე ნაკლები	6 მმ

დამატებით ყოველ 3 მ-ზე	3 მმ
------------------------	------

პერპენდიკულარობა

კუთხის პერპენდიკულარობის დადგენისას ორი მიმდებარე ხაზიდან უფრო გრძელი მიჩნეული უნდა იქნეს ძირითად ხაზად და მისი პერპენდიკულარული ხაზი კი – შემოწმების ხაზად. მოკლე მხარის დაცილება შემოწმების ხაზიდან ისეთი უნდა იყოს, რომ უდიდეს და უმოკლეს დაცილებებს შორის სხვაობა არ აღემატებოდეს შემდეგ მონაცემებს:

მოკლე მხარის სიგრძე	პერპენდიკულარიდან გადახრა
არა უმეტეს 1.25 მ	6 მმ
1.25-2 მ	9 მმ
2 მ-ზე მეტი	12 მმ

ამ მოთხოვნისათვის, არასაკმარისი სწორხაზოვნებით გამოწვეული ნებისმიერი შეცდომა იგნორირებული უნდა იქნეს. პერპენდიკულარობა უნდა გაიზომოს სწორი ხაზების მიმართ, რომლებიც ყველაზე მეტადაა პარალელური შესამოწმებელ ელემენტებთან მიმართებაში. როდესაც ნომინალური კუთხე 90⁰-გან განსხვავებულია, ძირითად და შესამოწმებელ ხაზებს შორის კუთხეც შესაბამისად იცვლება.

გალუნვა

ნომინალურად ბრტყელი ზედაპირის არც ერთი კუთხე არ უნდა იყოს გადახრილი სხვა სამი კუთხის მომცველი სიბრტყისაგან ქვემოთ მოცემულზე უფრო მეტად:

ზედაპირის ზომები	სიბრტყიდან გადახრა
არა უმეტეს 0.6 მ სიგანის და 6 მ სიგრძის	6 მმ
ნებისმიერი სხვა ზომა	12 მმ

სიბრტყე

ნომინალურად ბრტყელ ზედაპირზე ნებისმიერ მდგომარეობაში განთავსებული 1.5მ-ის ეტალონური სახაზავიდან გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 6მმ-ს.

3.5.26 ასაწყობი რკ/ბეტონის კონსტრუქციების მონტაჟი

ობიექტის მშენებლობის ყველა ეტაპზე და ობიექტის დასრულებამდე, ასაწყობი რკ/ბეტონის კონსტრუქციების ღია ზედაპირები და არქიტექტურული დეტალები სათანადოდ უნდა იყოს დაცული. დაცვამ არ უნდა დატოვოს რაიმე ანაბეჭდი ბეტონზე და არ დაახიანოს ის.

ყველა ნაწილი განთავსებული, გადაბმული და დამაგრებული უნდა იქნეს ნახაზებზე ნაჩვენები ხაზების, ღონეების და სხვა დეტალების შესაბამისად.

ჩასაკვერი სამშენებლო ხსნარი ნაკერების ამოვსებისათვის უნდა შეესაბამებოდეს 3.5.27 პარაგრაფის მოთხოვნებს.

ნებისმიერი ასაწყობი რკ/ბეტონის ნაკეთობა, რომელიც აღმოჩნდება დაზიანებული, გაბზარებული ან რაიმე სხვა მხრივ გამოუსადეგარი მონტაჟის წინ ან მის შემდეგ, დაწუნებული იქნება და შეცვლილი უნდა იქნეს დამკვეთის მიერ დამატებითი ხარჯების გაღების გარეშე.

3.5.27 არმირების დეტალები

კონტრაქტორისადმი წარდგენილ სამშენებლო ნახაზებში ნახვენები იქნება არმატურის მოცულობა, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნეს ობიექტის სხვადასხვა ნაწილებში. ამ ნახაზების ინფორმაციის საფუძველზე კონტრაქტორი მოამზადებს არმატურის დეტალურ ნახაზებსა და უწყისებს დასამტკიცებლად, სადაც ნახვენები იქნება გამოსაყენებელი არმატურის ღეროების, პირგადადებისა და შეერთებების რაოდენობა, ფორმები, ზომები და წონა. არმატურის დეტალური მონაცემები უნდა შეესაბამებოდეს ჩი 318 სტანდარტს. თუ სხვაგვარად არაა მითითებული, პირგადადების სიგრძე ისე უნდა შეირჩეს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ფოლადის დენადობის ზღვარის 90%-ის ტოლი დატვირთვის მიღება.

3.5.28 არმატურის ღუნვა

არმატურის ღეროები უნდა დაიჭრას და მოიღუნოს ACI 315 ან სხვა ეკვივალენტური სტანდარტის დებულებების შესაბამისად. ღუნვა უნდა განხორციელდეს ნელა, ერთგვაროვანი სტაბილური წნევის ქვეშ, გაკვრის, დარტყმის ან გაცხელების გარეშე. ღუნვის დროს ფოლადის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 5°C-ზე ნაკლები. მოღუნული ღეროები არ უნდა იქნეს ხელახლა გადაღუნული პროექტის ზედამხედველის ნებართვის გარეშე.

3.5.29 არმატურის ღეროების შენახვა

კონტრაქტორმა ცალკე უნდა დააწყოს და აღნიშნოს სხვადასხვა ტიპის არმატურის ღეროები მწარმოებლის, ზომის, პარტიის ან სხვა მონაცემის მიხედვით მწარმოებლის მიერ წარდგენილი გამოცდის შესახებ სერტიფიკატის შესაბამისად.

ფოლადის არმატურის ღეროები უნდა ინახებოდეს სუფთად და არ უნდა შეიცავდეს წვრილოვან კოროზიას, ჟანგს, მეორად ხენჯს, ზეთს, ცხიმს, ჭუჭყს, საღებავს ან რაიმე სხვა მასალას, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ბეტონსა და არმატურას შორის კავშირს. არმატურა უნდა ინახებოდეს გადახურული ხის ან ბეტონის სადგარზე მიწის ზედაპირიდან 150 მმ დაცილებით.

3.5.30 ტრანსპორტირება

ასაწყობი ელემენტები ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს ქარხნიდან შენახვის ან მონტაჟის ადგილას ისე, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება. ნებისმიერი დაზიანებული ელემენტი არ მიიღება და უნდა შეიცვალოს კონტრაქტორის მიერ, დამკვეთის მხრიდან დამატებითი ხარჯის გაღების გარეშე.

3.6 დეფექტური ბეტონის შეკეთება ან გამოცვლა

დაბზარული, დანგრეული, სუსტი, ფხვიერი, გატეხილი, ფუჭვილიანი, კოროზირებული ან სხვა დეფექტების მქონე ბეტონი უნდა შეკეთდეს შემდეგი პრინციპების შესაბამისად:

- შესაკეთებელი ზედაპირი კარგად უნდა მომზადდეს და დაიგრუნტოს;
- შეკეთების შედეგების მისაღებად გამოყენებულ უნდა იქნეს სათანადო მასალა (განსაკუთრებით ქვიშა);
- ნარევი სათანადოდ უნდა იყოს დოზირებული – მას არ უნდა ჰქონდეს ზედმეტი ცემენტი და უნდა შეიცავდეს მინიმალური რაოდენობით სარეე წყალს;
- შეკეთებული ადგილი სრულყოფილად უნდა იქნეს მოვლილი და გამყარებული;
- იმ მუშებს, რომლებიც ასრულებენ სარემონტო სამუშაოს, უნდა ჰქონდეთ სათანადო კვალიფიკაცია და კეთილსინდისიერად უნდა ეკიდებოდნენ სამუშაოს.

3.6.1 მასალა

- ცემენტი: ჩვეულებრივი ან სწრაფად გამყარებადი პორტლანდცემენტი;
- ქვიშა: ნარევი 1 წილი კარგი ქვიშა, რომელიც გაიცხრილია 4.75მმ საცერში 1 წილ საბათქაშე სამუშაოების ქვიშაზე;

- ხრეში: საჭიროა მხოლოდ დრმა ხერხების ამოსავსებად, გამოიყენება სწორი ფორმის 6.7 მმ ნომინალური ზომის ხრეში;
- მსხვილი ხრეში ან ღორღი: შეიძლება გამოყენებული იქნეს ძალიან სქელ საკერველში, სადაც საკერველის სისქე 4-ჯერ აღემატება შემავსებლის ნომინალურ ზომას.

3.6.2 ნარევი

ერთი წილი დანამატებიან ცემენტს ერევა ორი წილი დანამატებიანი ქვიშა და 6.7 მმ ხრეშის 1.5 წილი და ზუსტად იმდენი წყალი, რამდენიც საჭიროა ნარევის შესამჩნევად დასატენიანებლად. ნარევი არ უნდა იყოს სველი.

3.6.3 ზედაპირის მომზადება შეკეთებისათვის

დეფექტური მასალის მოცილება. სუსტი, რბილი, ფუჭვილიანი მასალა მოცილებულ უნდა იქნეს, რათა გამოჩნდეს მაგარი, მყარი ზედაპირი. თუ შესაძლებელია, შესაკეთებელი ფართობის საზღვრები უნდა მოინიშნოს მოხერხებით. საბოლოო ჭრა უნდა მოხდეს წვეტიანი სატეხის მსუბუქი დარტყმებით, რათა თავიდან იქნეს აცილებილი დარჩენილი ბეტონის დაზიანება.

ზედაპირის გაწმენდა. იქ, სადაც მასალა ფოროვანია ან აქვს შესამჩნევი შეწოვა, ის სველი უნდა იყოს მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში დაგრუნტვამდე. დასაშვებია ზედაპირის გაშრობა დაგრუნტვის წინ. ალტერნატივის სახით ზედაპირი შეიძლება გაშრეს პროპანის სანთურით ისე, რომ ბეტონი გაცხელდეს მხოლოდ შეხებით აღსაქმელი სითბოს ტემპერატურამდე. ძალიან მკვრივი, მცირე შეწოვის მასალები და 36 საათზე ნაკლები ხნოვანების ბეტონი, არ უნდა დასველდეს დაგრუნტვის წინ. დაგრუნტიდან ცოტა ხნის შემდეგ მცირე შეწოვა ზრდის დაგრუნტვის ზედაპირთან ბმას.

თუ გამოყენებულია დაგრუნტვისა და შემკვრელი მასალის დაპატენტებული სახეობები, ისინი დამტკიცებული უნდა იქნეს პროექტის ზედამხედველის მიერ. ამგვარი მასალების გამოყენებისას საჭიროა საგანგებო ყურადღება, რადგან ისინი შეიძლება მოითხოვდნენ ზემოაღნიშნულისაგან განსხვავებულ მოვლას.

დაგრუნტვა. დაგრუნტვა უნდა მოხდეს უშუალოდ შეკეთების დაწყებამდე. დაგრუნტვისათვის გამოიყენება საღებავით თხევადი ცემენტის ხსნარი ის საკმაოდ მაგარი ფუნჯის საშუალებით უნდა იქნეს წასმული ზედაპირზე. წასმა უნდა მოხდეს წრიული მოძრაობით, რათა სითხე ჩავიდეს ჩაღრმავებებში. შემდეგ ფუნჯით უნდა გადაიწმინდოს ისე, რომ მხოლოდ თხელი ფენა დარჩეს. ჩაღრმავებებში არ უნდა დარჩეს სითხის გუბებები. ამასთან ერთად ხსნარი კიდევებისაგან შორს უნდა იყოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული თხელი, მუქი კონტური საკერველის ირგვლივ.

ცემენტის დაგრუნტვა შეიძლება შეიცავდეს დაპატენტებულ მინარევებს ან შეიძლება გამოყენებული იქნეს დაპატენტებულ შემკვრელი მასალები. ამგვარი მასალები გამოყენებული უნდა იქნეს მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად ან ისე, როგორც პროექტის ზედამხედველი დაამტკიცებს.

შეკეთების მეთოდები. შესაკეთებლად გამოყენებული ხსნარი წასმულ უნდა იქნეს მაშინ, როდესაც დაგრუნტვის ფენა ჯერ კიდევ სველია. ხსნარი არა უმეტეს 30 მმ სისქის ფენებად უნდა იქნეს წასმული. ჩატკეპნისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნეს მექანიკური სატკეპნები. ბოლო ფენის ტკეპნა უნდა მოხდეს ბრტყელი ფიცრითა და ჩაქუჩით. მიღებული უნდა იყოს ზედაპირის ისეთი ტექსტურა, როგორც გარშემო ბეტონისაა, მაგალითად ხის სახეხელათი ან ღრუბლით გახეხვის საშუალებით. თუ გამკვრივების დასრულების შემდეგ შეკეთების ზედაპირი აშკარად სველია, ხსნარი ზედმეტად სველია და შეკეთება მოცილებული/ხელახლა გაკეთებული უნდა იქნეს უფრო მშრალი ხსნარით.

შეკეთების ადგილი უნდა დაიფაროს მისი გამოშრობის თავიდან ასაცილებლად.

4. ფოლადისა და ლითონის კონსტრუქციები

4.1 ფოლადის კონსტრუქციები – ზოგადი

ფოლადის კონსტრუქციები უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოყვანილ მოთხოვნებს გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ნახაზები ან წინამდებარე სპეციფიკაციები სხვაგვარად მოითხოვს. დასრულებული ელემენტები არ უნდა იყოს გაღუნული, მოხრილი და არ უნდა შეიცავდეს გახსნილ ნაკერებს. მოჭიმვით შეერთების ზედაპირები დამუშავებული უნდა იყოს დიდი სიზუსტით, რათა დაყენების, შედუღების და ჭანჭიკებით ან მოქლონებით შეერთებისას უზრუნველყოფილი იყოს სრული კონტაქტი.

4.1.1 მასალების ჩამონათვალი

ხარისხის მაღალი დონის მისაღწევად, ქვემოთ მოცემულია შესაფერისი მასალების ჩამონათვალი ფოლადისა და ლითონის კონსტრუქციებისათვის.

მასალა	სტანდარტი
მაღალი სიმტკიცის კონსტრუქციული ფოლადი	DIN 17100 St 37-2, St 37-3, St 52-3
დაბალი სიმტკიცის კონსტრუქციული ფოლადი	DIN 17100 St 37-2
ნაგლინი ფოლადი მოქლონებისათვის	DIN 17110 St 34, St 44
ნახშირბადოვანი ფოლადის მიღები ჩვეულებრივი მილსადენებისათვის	DIN 2440 St 33
ნახშირბადოვანი ფოლადის წნევიანი მიღები	DIN 1626 (2) St 37
ნახშირბადოვანი ფოლადი მანქანათმშენებლობისათვის	DIN 17200 CK 35, CK 45
ბრინჯაო საკისრებისა და სადებებისათვის	ASTM B22 Alloy E
ფოლადი კუთხვილიანი ანკერჭანჭიკისა და ჩვეულებრივი ჭანჭიკებისათვის	DIN 19704, 4D, 5D
უჟანგავი ფოლადის ჭანჭიკები და ქანჩები	DIN 267, Grade 4.6 and 4.8
უჟანგავი ფოლადი სოგმანებისათვის	DIN 17440 Gr. 1.4305.

ნაგლინი ფოლადის ნაწარმი (ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)

ტიპი	GOST ან TY
თანაბართარიანი კუთხოვანა	8509-86
არათანაბართარიანი კუთხოვანა	8510-86
შველერის კოჭი	8240-89
ორტესებრი კოჭი	8239-89
ფურცლოვანი ფოლადი	19903-74
ფოლადის ზოლი	103-76
წრიული კვეთის ღეროები	2590-71
კვადრატული კვეთის ღეროები	2591-71
ამწქეშა კოჭი 24, 30	19425-74, TY 14-2-427-80
ფოლადის მიღები	8732-78, 10704-76

საყელურები, ჭანჭიკები და ქანჩები

ტექნიკური მოთხოვნები _ GOST 18123 - 79

ტიპი	GOST ან TY
საყელური	11371-78, 6402-70, 10906-78
ჭანჭიკი	7798-70
ქანჩი	5915-70

**ძირითადი მონაცემები ფოლადის კონსტრუქციებში გამოყენებულ
ფოლადზე
(ყოფილი საბჭოთა კავშირის სტანდარტები)**

GOST	ნაგლისის სისქე, მმ	დენადობის ზღვარი, MPa	გლუჯაზე სიმტკიცის ზღვარი, MPa
TY 14-1-3023-80	4-10	225	360
	11-20	235	370
GOST 380-88	41-100	205	365
	>100	185	365
GOST 19281-73 19282-73	4-15	390	530
	33-40	390	510
GOST 10706-76	4-15	235	365

4.2 მომზადება

4.2.1 მასალის სწორება-შეზუსტება

ვალცური და ბრტყელი მასალა უნდა იყოს სწორი, გამოყენებამდე უნდა გაიწმინდოს ჭუჭყისა და ქანვისაგან. თუ აუცილებელია გასწორება, ეს უნდა მოხდეს იმ მეთოდებით, რომელიც არ დააზიანებს ლითონს. მჭრელი შვერილები და გადაღუნვები მასალის დაწუნების მიზეზი გახდება.

4.2.2 ჩამოჭრა და დაჭრა

გაზის საჭრელი სანთურათი ჩამოჭრა და დაჭრა უნდა განხორციელდეს ფრთხილად. კონსტრუქციის ის ნაწილები, რომლებიც ღია დარჩება, სუფთად უნდა იქნეს დამუშავებული. 16 მმ-ზე მეტი სისქის ფურცლის ჩამოჭრილი ან მოჭრილი ნაწილები, რომლებიც საანგარიშო დატვირთვის განიცდის, უნდა გასწორდეს 6 მმ სიღრმეზე.

ყველა სამუშაო უნდა განხორციელდეს ისე, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მიმდებარე მოუსახავი ზედაპირების სათანადო მორგება. როდესაც მიმდებარე ზედაპირებს შორის დიდი შეუსაბამობაა, ისინი გათლილი და გახეხილი უნდა იქნეს გლუვი ზედაპირის მისაღებად ან უნდა დამუშავდეს მექანიკური საშუალებით სათანადო გათანაბრების მისაღწევად. მოუსახავი ზედაპირი უნდა შესაბამებოდეს ნახაზებზე ნაჩვენებ კონტურებსა და ზომებს და ისე უნდა გაითალოს ან გაიხეხოს, რომ არ ჰქონდეს ამონაშვერები და უხეში ადგილები.

4.2.3 ზედაპირის მოსახვა

ყველა შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი და არ უნდა ჰქონდეს ბზარები, კოპები ან მკვეთრი არაერთგვაროვნება. შესაღები ზედაპირის ყველა კუთხე უნდა მომრგვალდეს 3 მმ რადიუსით.

ყველა ნაწილის და კომპონენტის ზედაპირის მოსახვა უნდა პასუხობდეს სათანადო სიმტკიცის, შესატყვისობის და საექსპლუატაციო მოთხოვნებს. მექანიკურად დასამუშავებელი ზედაპირები მითითებული უნდა იყოს მუშა ნახაზებზე შესაბამისი სიმბოლოებით.

4.3 შედუღება, მოქლონვა და ჭანჭიკებით შეერთება

4.3.1 ზოგადი

ნაკერების შედუღება არ უნდა დაიწყოს მანამდე, სანამ:

- დამკვეთი/პროექტის ზედამხედველი არ დაამტკიცებს შედუღების შემოთავაზებულ პროცედურებს;
- დამკვეთი/პროექტის ზედამხედველი არ დაამტკიცებს შემდუღებლებს/ოპერატორებს.

4.3.2 შედუღებისათვის მომზადება

შესადულებელი ელემენტები და ნაწილები უნდა აკურატულად დაიჭრას საჭირო ზომასზე, მათი წიბოები უნდა მოიჭრას, გაზის საჭრელი სანთურათი ჩამოიჭრას ან მექანიკურად დამუშავდეს, რათა შეესაბამებოდეს შედულების საჭირო ტიპს და იძლეოდეს სრული ჩადულების საშუალებას.

შესადულებელი ელემენტების ან ნაწილების ზედაპირები არ უნდა მოიცავდეს ჟანგს, საცხებ მასალას და სხვა უცხო მასალებს შედულების ნაკერის კილიდან მინიმუმ 50 მმ-ის მანძილზე.

4.3.3 შედულების პროცედურა

შედულება უნდა განხორციელდეს შემდეგი ნორმატიული დოკუმენტების და მეთოდური მითითებების თანახმად:

- СНиП III-42-80 „Сборка, сварка и контроль качества сварных соединений трубопроводов”
- ВСН 171-84 „Инструкция по технологии сварки и контролю качества сварных соединений промышленных трубопроводов”.
- СНиП 3.05.04.85- „Испытание трубопроводов и сооружений”

შემდულებლების კვალიფიკაცია

კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება მისი შემდულებელი ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამუშაოს ხარისხზე. სამუშაოს შესასრულებლად გამოყოფილ ყველა შემდულებელს და შედულების ოპერატორს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს კვალიფიკაციის გამოცდა სამუშაო პირობებში, რომელიც როგორც მინიმუმ უთანაბრდება შედულების ამერიკული საზოგადოების მიერ „სტანდარტული კვალიფიკაციური პროცედურის“ ბოლო გამოცემაში მითითებულ გამოცდას, I 8560 და 8563 ან სხვა ეკვივალენტურ, პროექტის მენეჯერის მიერ ნებადართულ სტანდარტებს. შედულების ოპერატორების კვალიფიკაციის გამოცდის ჩატარებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი კონტრაქტორმა უნდა დაფაროს.

შედულების აღჭურვილობა

შედულების ყოველგვარი აღჭურვილობა, როგორცაა შედულების აპრათი, ტრანსფორმატორები, კაბელები, ელექტროდები და სხვა, რომელიც გამოიყენება სამშენებლო მოედანზე შედულების საწარმოებლად, უნდა იყოს მაღალი კვალიფიკაციის მწარმოებლის მიერ დამზადებული და განკუთვნილი იმ მიზნისათვის, რომლისთვისაც მას იყენებენ.

შედულებისათვის საჭირო მასალები (მათულები, ელექტროდები, ფლუსი, დამცავი გაზი) უნდა იყოს იმავე შემადგენლობის, რაც შედულების პროცედურისა და შემდულებლის გამოცდის დროს გამოყენებული. შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია ეკვივალენტური შედულების მასალების მიღება. მასალები უნდა ინახებოდეს დამაკმაყოფილებელ პირობებში, რომ არ მოხდეს მათი დაზიანება.

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს იმის დამამტკიცებელი საბუთები, რომ შენახული შედულების ლითონი გამოსადეგია გამოსაყენებლად და მისი დენადობის ზღვარი (დენადობის პირობითი ზღვარი) არა ნაკლებია, ვიდრე 1000C ტემპერატურაზე შესადულებელი მასალისათვის დადგენილი მინიმუმი. ნახშირბადოვანი ფოლადისათვის ფარდობითი შევიწროება არ უნდა იყოს 35%-ზე ნაკლები. შედულებისას გამოყენებული უნდა იქნეს დაბალ წყალბადფუძიანი საფარიანი ელექტროდები.

მასალები (ელექტროდები და სხვა) შეტანილი უნდა იყოს ფასში. სხვა მასალები და იარაღები უნდა დარჩეს კონტრაქტორის საკუთრებაში.

4.4 ჭანჭიკები, სარჭები, ქანჩები და ხრახნები

მათ სტანდარტული კუთხვილი უნდა ჰქონდეთ და დამაზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ფოლადისაგან. ყველა ჭანჭიკი, ლურსმანი, ქანჩი და ხრახნი (მათი საყელურების ჩათვლით) დაცული უნდა იყოს კოროზიისაგან მათი დაყენების ადგილის მიხედვით. ქანჩები და ჭანჭიკების თავები უნდა იყოს ექვსკუთხედი და ზუსტად გამოყვანილი. ქანჩები, ჭანჭიკები და ხრახნები, რომლებმაც შეიძლება მოიშვას მუშაობის დროს უნდა დამაგრდეს თავის ადგილზე დამკვეთის/პროექტის ზედამხედველის მიერ დამტკიცებული საშუალებებით. დაუშვებელია ე.წ. მოსაჭიდი მიღულება.

მაღალი სიმტკიცის ჭანჭიკები, ქანჩები და საყელურები უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ სტანდარტებს. ჭანჭიკის სწორი დაჭიმვა უნდა განისაზღვროს დამტკიცებული გაზრდილი პროფილის ნაწრობი საყელოების სისტემის გამოყენებით, რომლითა დაჭიმვის შედეგად იქმნება შემცირებული დრეწო საყელურსა და ჭანჭიკის თავს შორის. დატვირთვის მაჩვენებელი მოწყობილობები გამოყენებული უნდა იქნეს ზუსტად მწარმოებლის ინსტრუქციების შესაბამისად. მაღალი სიმტკიცის ჭანჭიკები მოჭერილი უნდა იქნეს მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად და დაჭიმვა უნდა გადამოწმდეს პირველი მოჭერის შემდეგ არანაკლებ 3 საათის შემდეგ. მერე ჭანჭიკები ხელახლა უნდა იქნეს მოჭერილი თავდაპირველ დატვირთვამდე დამკვეთის/პროექტის ზედამხედველისათვის დამაკმაყოფილებელი სახით.

5. შედუბა (კოროზიისაგან დაცვის ჩათვლით)

5.1 სამუშაოთა სფერო

მიწოდებული მასალები მოიცავს ლითონის კონსტრუქციების და ალკურვილობის ზედაპირის დამუშავების, დაგრუნტვის, კოროზიისაგან დაცვის და შეღებვის მასალებს. სამუშაო მოიცავს საამქროსა და სამშენებლო მოედანზე საფარით დაფარვას საბოლოო შეღებვის ჩათვლით. თუ არ არსებობს სხვაგვარი მითითება, საფარით დაფარვა და შეღებვა უნდა განხორციელდეს DIN 55928 სტანდარტის (ფოლადის კონსტრუქციების დამცავი დაფარვა, ინსტრუქციები) უახლესი გამოცემის ASTM სტანდარტის A153, A 386, A 123 და A 120 ან სხვა ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისად.

დაგრუნტვისა და შეღებვის მასალები უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ობიექტის პირობებს, ასევე იმ ზემოქმედებას, რომელსაც განიცდის შესაბამისი ალკურვილობა ფუნქციონირების დროს. პროექტის ზედამხედველის მოთხოვნით წარმოდგენილი უნდა იყოს შეღებვის ნიმუშები სხვადასხვა საფარისა და ფერისათვის.

ყველა დაფარული ზედაპირი სუფთად და სასიამოვნოდ უნდა გამოიყურებოდეს.

დაგრუნტვისა და შეღებვის თითოეული ფენა უნდა შეეფერებოდეს წინა და მომდევნო ფენებს. ყველა პიგმენტირებული დაგრუნტვის მასალა და საღებავი მოტანილ უნდა იქნეს სამშენებლო მოედანზე მწარმოებლის მიერ დაფასოებული, დალუქულ ტარაში. კონტრაქტორმა უნდა უნდა წარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რა მოცულობით სილაჭავლური დამუშავება, დაგრუნტვა და შეღებვა განხორციელდება მის (ან ქვეკონტრაქტორის) საამქროებში სამშენებლო მოედანზე ან მონტაჟის შემდეგ. სამშენებლო მოედანზე უნდა მოეწიოს სათანადოდ ალკურვილი სამღებრო საამქრო კვალიფიციური ორგანიზაციის დახმარებით, რომელსაც ექნება სამშენებლო მოედნის პირობებში დამცავი საფარების მომზადებისა და დატანის გამოცდილება.

მასალები საფუძვლიანად უნდა იქნეს მორეული დატანის წინ.

მნიშვნელოვანია, რომ დაგრუნტვის ან საღებავის ფენის წასმამდე, ზედაპირი სათანადოდ იყოს მომზადებული. ამგვარი მომზადება გულისხმობს წმენდას, გაგლუვებას, გაშრობას და სხვა მსგავს ოპერაციებს, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს დაგრუნტვის ან საღებავის შესაბამის ზედაპირზე განსათავსებლად. გაწმენდილ ზედაპირზე აფსკის ან ცხიმოვანი ლაქების დარჩენის თავიან ასაცილებლად გამოყენებული უნდა იქნეს სუფთა ნაჭრები და სითხეები.

არცერთი ფენა არ უნდა შეიცავდეს ნაჟონს, წვეთებს, მცირე ხვრელებს, ნაოჭებს, თიას, ფუნჯის არასაჭირო მონასმს და სხვა. ყოველი ფენა გაშრობილ ან გამყარებულ უნდა იქნეს შემდეგი ფენის დასმამდე.

თუ საჭიროა, აპარატით წასასმელი საღებავი შეიძლება გათხელებული იქნეს სათანადოდ დასატანად, მაგრამ განმზავებლის რაოდენობა მინიმალური უნდა იყოს.

ფოლადის კონსტრუქციებიდან, ფურცლებიდან, მილებიდან და ფოლადის სხვა ზედაპირებიდან ჟანგისა და მეორეული ხენჯის მოსაცილებლად, შესაძლებელია სილაჭავლური დამუშავების გამოყენება დაუფარავი ლითონის გასაწმენდად SIS 05.59.00-ის SA-3 სტანდარტის (“Sveriges Standardiserings Kommission”) ან სხვა ეკვივალენტური დამტკიცებული სტანდარტის შესაბამისად. სილაჭავლური დამუშავების შემდეგ ზედაპირის სიშქისე დაახლოებით 50 მიკრონს უნდა უდრიდეს.

ნაწილები, რომელთა სილაჭავლური დამუშავება შეუძლებელია, უნდა გაიწმინდოს ჟანგისა და ხენჯისაგან მექანიკური ინსტრუმენტებით, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, ზემოაღნიშნული სტანდარტების ან ეკვივალენტური დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად.

სილაჭავლეური მეთოდით დამუშავებული ზედაპირები დამუშავების შემდეგ დაუყოვნებლივ უნდა დაიფაროს სწრაფად მშრადი მასალით. ხელით ან მექანიკური იარაღებით გაწმენდილი ზედაპირებიც ასევე უნდა დაიფაროს დაუყოვნებლივ გაწმენდის შემდეგ.

5.2 გამსხნელი

სამშენებლო მოედანზე უნდა ინახებოდეს გამსხნელების ცალკე მარაგი. ისინი საღებავის განმზავებლებისაგან განსხვავებულ ფერად უნდა იყოს შეღებილი. წყლიანი საღებავებისათვის გამოყენებული გამსხნელი მიწოდებული უნდა იყოს საფარი მასალის დამამზადებლის მიერ და უნდა შეეფერებოდეს დაფარვის მეთოდს.

5.3 საღებავის ტარა

ყველა საღებავი მიწოდებული უნდა იქნეს მწარმოებლის მიერ დალუქული ტარით. თითოეულ ტარაზე გარკვევით უნდა იყოს აღნიშნული მწარმოებლის სახელი, საღებავის ტიპი, ფერი, პარტიის ნომერი და შენახვის სპეციალურ მოთხოვნებთან დაკავშირებული ინფორმაცია.

5.4 საღებავისა და სხვა მასალების შენახვა

საღებავი უნდა ინახებოდეს სამშენებლო მოედანზე, გადახურვის ქვეშ, მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებულ პირობებში. საღებავი უნდა ინახებოდეს ისე, რომ ყოველი პარტია გამოსაყენებლად გაიცემოდეს მიწოდების თანამიმდევრობის შესაბამისად. სხვა მასალები უნდა ინახებოდეს ისე, როგორც ამას დაამტკიცებს პროექტის მენეჯერი.

ცალკე უნდა ინახებოდეს გამწმენდი გამსხნელები, რომლებიც გამოიყენება მექანიკური ფუნჯებისათვის ან სხვა სახის წმენდისათვის. ისინი არ უნდა ინახებოდეს იქ, სადაც ინახება საღებავი, საღებავის განმზავებელი ან სადაც ხდება საღებავის წასმისათვის მომზადება.

შეუფუთავი საფარი მასალები უნდა ინახებოდეს მიწისზედა, სათანადოდ აშენებულ, პროექტის მენეჯერის მიერ დამტკიცებულ საწყობში, აალებადი მასალების შენახვის ინსტრუქციების შესაბამისად. საფარი მასალები არ უნდა ინახებოდეს მიწის ქვეშ.

5.5 შემოწმება

ანტიკოროზიული დაფარვა უნდა შემოწმდეს პროექტის ზედამხედველის მიერ. შემოწმება მოიცავს:

- გაწმენდილი ზედაპირების სისუფთავის შემოწმება;
- თუთიისა და საღებავის ფენების სისქისა და შეჭიდების შემოწმება;
- გამოყენებული მასალის ხარისხის შემოწმება.

თუთიისა და საღებავის ფენების სისქე უნდა შემოწმდეს დაახლოებით 10 წერტილში კვადრატულ მეტრზე. მიღებისათვის გადამწყვეტია ფენის გარანტირებული სისქე და არა წასმული ფენების რაოდენობა.

მცირე ნაწილების დაფარვის სისქე და ფორების არსებობა შემოწმდება შემთხვევით შერჩევის პრინციპით სათანადო მეთოდების საშუალებით (ASTM E376).

5.6 სამუშაოთა შესრულება

ძირითადად სამღებრო სამუშაოები უნდა შესრულდეს კონტრაქტორის საამქროებში, გარდა საბოლოო დაფარვის ფენებისა. დაგრუნტვა და, შესაბამისად, დაფარვის პირველი ფენა ყოველთვის ფუნჯით უნდა იქნეს წასმული უკეთესი შეწებებისათვის.

ტრანსპორტირების, შენახვის და/ან მონტაჟის დროს დაზიანებული შედეგა კონტრაქტორმა სათანადოდ უნდა აღადგინოს დაზიანებული ფენის სრულად მოცილების შემდეგ. შესაკეთებელი არეს დაფარვა და შედეგა უნდა განხორციელდეს ზემოაღნიშნული სპეციფიკაციების შესაბამისად და უნდა აღწევდეს მშრალი ფენის მითითებულ მინიმალურ სისქეს.

სამღებრო სამუშაოების შესრულებისას სამუშაო ადგილას ჰაერის ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 60%-ს და კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ყველა საჭირო ვენტილაციური, კალორიფერები, სავენტილაციო მილები, მტვრის შთანმთქმელები და სხვა.

კონტრაქტორმა ობიექტზე უნდა მოიმარაგოს საკმარის რაოდენობის საგრუნტი მასალა და საღებავი, საგარანტიო პერიოდის დამთავრების შემდეგ შედეგის მცირე დეფექტების შესაკეთებელი სამუშაოებისათვის.

5.7 გარანტიები

5.8 დეფექტების გასწორება

- კონტრაქტორმა გულდსმით უნდა გაასწოროს (თუ საჭიროა, სილაჭავლური მეთოდით დეფექტური ნაწილების წმენდა, სხვადასხვა დამცავი საფარის ხელახლა წასმა) საგარანტიო პერიოდში ზედაპირის დამცავ საფარზე წარმოშობილი ყველა დეფექტი;

- გარდამავალი ზონები, სადაც ერთმანეთს ეხება ახალი და თავდაპირველი ფენები, საგანგებო ყურადღებას საჭიროებს. თუ ეს დეფექტი ისეთი დეფექტების რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებზედაც კონტრაქტორი აგებს პასუხს, მათ შეკეთებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი კონტრაქტორმა უნდა გაიღოს.

6. სხვადასხვა სამუშაოები

6.1 მცენარეული საფარისაგან ტერიტორიის წმენდა

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე კონტრაქტორმა მცენარეული საფარისაგან უნდა გაწმინდოს ის ადგილები, სადაც ახალი ან სარეაბილიტაციო ნაგებობებია განლაგებული. ამასთანავე, დაცული უნდა იქნეს 6ა-13 ნაწილის მოთხოვნები (ეკოლოგიური უსაფრთხოება).

წინამდებარე თავი მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

- ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან;
- ამოძირკვეული ბუჩქების შეგროვება;
- ხეების ამოძირკვა;
- შეგროვებული ბუჩქებისა და ხეების გადაყრა და დაწვა.

7. ეკოლოგიური უსაფრთხოება

კონტრაქტორმა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა შეიმუშავოს ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (აგმგ), რომელიც უნდა დაამტკიცოს ირიგაციისა და დრენაჟის მომხმარებელთა ორგანიზაციების განვითარების პროექტის ტექნიკურმა ერთეულმა სანამ დაიწყება სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოები. ამ გეგმამ უნდა მოიცავს თითოეული პუნქტი, რომელსაც ეხება წარმოდგენილ სახელმძღვანელო პრინციპები და აგრეთვე გაითვალისწინოს სხვა სპეციფიური რეკომენდაციები, რომლებიც წარმოადგენენ სისტემის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილს. წარმოდგენილი პრინციპების ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც არ ეხება ცალკეულ პროექტს, დასაბუთებულ უნდა იქნას აგმგ-ში და უნდა შეთანხმდეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან. პროექტის ტექნიკური ერთეულის გარემოს დაცვის სპეციალისტის შეიმუშავებს და განახორციელებს ეკოლოგიური მონიტორინგის გეგმას.

როდესაც მომზადდება ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (აგმგ), კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს თავისი მუშაკების ტრენინგი, რათა ყოველი მათგანი გაეცნოს აგმგ-ს სამშენებლო მოედანზე გასვლამდე და ყოველთვის დაიცვას ის. პროექტის ტექნიკური ერთეულის გარემოს დაცვის სპეციალისტმა საჭიროების შემთხვევაში ამ საკითხთან დაკავშირებით დახმარება უნდა გაუწიოს და რჩევა მისცეს კონტრაქტორს.

7.1 გარემოსდაცვითი მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები კონტრაქტორებისათვის

7.1.1. მიზანი

კონტრაქტორებისთვის განკუთვნილი გარემოსდაცვითი მართვის წარმოდგენილი სახელმძღვანელო პრინციპების მიზანია განსაზღვროს სამშენებლო სამუშაოების მინიმალური სტანდარტები, რომლებიც მისაღები იქნება პროექტის ტექნიკური ერთეულისათვის. „გარემოსდაცვითი მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები კონტრაქტორებისათვის“ (გმსპ) გამოყენებულ უნდა იქნეს კონტრაქტორების მიერ ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის შეიმუშავებისათვის.

7.1.2 შესაბამისი კოდექსები, სტანდარტები და კანონმდებლობა

არსებობს სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ინსტრუქცია და სტანდარტი, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვით და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს, და ითვლება, რომ ისინი გამოყენებულ უნდა იქნეს გმსპ-ის მიმართ. მიუხედავად ამისა, ამ ინსტრუქციების და სტანდარტების შესრულება არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს სხვა საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულების ვალდებულებისაგან სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს.

7.1.3 სამშენებლო მოედანი

წინამდებარე გმსპ-სათვის სამშენებლო მოედანი ეწოდება ნებისმიერ მიწას, რომელიც მდებარეობს სარეაბილიტაციო სისტემის ფარგლებში, როგორც ეს განსაზღვრულია პროექტის ტექნიკური ერთეულის მიერ კონტრაქტორისათვის გადაცემულ გეგმებსა და ჭრილებზე.

7.2 გზები და ბილიკები

7.2.1 გზების დროებითი და მუდმივი გადაკეტვა და შემოვლითი გზები

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად შეიძლება საჭირო გახდეს ცალკეული მაგისტრალების ან სავალი ბილიკების გადაკეტვა ან მათი შემოვლითი გზების გაყვანა მუდმივად ან მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში. კონტრაქტორი ვალდებულია გზების ჩაკეტვის ან შემოვლითი გზების გაყვანის საკითხები შეათანხმოს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან.

ქუჩების ან სავალი ბილიკების გადაკეტვის, გაუქმების ან სხვაგვარი ზემოქმედების შემდეგ, კონტრაქტორმა პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან ერთად უნდა მიიღოს ზომები, რომ სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს ამ ქუჩებით ან სავალი ბილიკებით მოძრაობაზე ზემოქმედება რაც შეიძლება ნაკლები იყოს.

იქ, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები ზემოქმედებას ახდენს არსებულ საზოგადოებრივ თუ კერძო გზებთან ან სხვა გზებთან, სადაც საზოგადოებას თუ კერძო პირებს აქვთ ტრანსპორტით მოძრაობის უფლება, კონტრაქტორმა უნდა გაიყვანოს შემოვლითი გზები, იქ, სადაც ეს შესაძლებელია. სამშენებლო სტანდარტები და განათება ყველა პარამეტრით უნდა შეესაბამებოდეს ამ გზებზე მოძრავი ტრანსპორტის კლასს ან კლასებს, აგრეთვე შემოვლითი გზების სიგანე არ უნდა იყოს არსებული გზების სიგანეზე ნაკლები, თუ სხვა გადაწყვეტილება არ არის შეთანხმებული პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან.

შემოვლითი გზები გაყვანილ უნდა იქნეს არსებულ გზებზე ზემოქმედებამდე და უნდა უზრუნველყოს ტრანსპორტის სათანადო ნაკადის მოძრაობა.

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია სათანადო დროს მოამზადოს, განათავსოს და დაამონტაჟოს საჯარო საინფორმაციო ფირნიშები. ასეთი საინფორმაციო ფირნიშების ტიპი და ადგილმდებარეობა უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის ტექნიკური ერთეულის მოთხოვნებს.

ამ პარაგრაფის დებულებები არ ეხება დროებით მისასვლელ და დამხმარე გზებს, რომლებსაც ააშენებს კონტრაქტორი მხოლოდ საკუთარი მოხმარებისთვის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში.

7.2.2. ქვეითად მოსიარულეთა სავალი გზები

მშენებლობის პერიოდში კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ქვეითად მოსიარულეთა სავალი სათანადო გზები და ამასთან დაკავშირებით უნდა შეასრულოს შემდეგი მოთხოვნები, იქ, სადაც ეს შესაძლებელი იქნება:

1. ყველა დროებით ტროტუარს და გზის სავალ ნაწილს უნდა ჰქონდეს ერთნაირი ზედაპირი და არ უნდა ჰქონდეს საფეხურები;
2. ყველა დროებითი ქვეითად მოსიარულეთა სავალი და პანდუსი დაფარული უნდა იყოს ისეთი მასალით, რომელიც არ გამოიწვევს მოცურებას და დაცული უნდა იყოს ტალახის და სამშენებლო ნარჩენებისგან;
3. შენარჩუნებულ უნდა იქნეს მთავარი გზების გასწვრივ ყველა ტროტუარის არსებული სიგანე;
4. გზის სავალ ნაწილზე და ტროტუარზე არსებული ყველა ნაპრაღის თუ დაბრკოლების წინ მთელ სიგრძეზე უნდა მოთავსდეს გამაფრთხილებელი ბარიერი;
5. ქვეითად მოსიარულეთა სავალი ყველა გზა, რომელიც გადატანილი იქნება სავალ ნაწილზე, გამოყოფილ უნდა იქნეს ბარიერებით.

7.2.3 ავტომაგისტრალის შენახვა და რემონტი

კონტრაქტორმა ყველა შესაძლო წინასწარი ზომა უნდა მიიღოს, რომ მისი მოქმედებების შედეგად, როგორცაა ტვირთების გადაზიდვა და სხვა, არ მოხდეს სარეაბილიტაციო სამუშაოების სიახლოვეს გზების და სავალი ბილიკების დაზიანება.

კონტრაქტორი ვალდებულია პროექტის ტექნიკური ერთეულის თანხმობის საფუძველზე ჩაატაროს მიმდინარე რემონტის სამუშაოები, რომელიც აუცილებელია სამშენებლო სამუშაოების სიახლოვეს გზებისა და სავალი ბილიკების მუშა მდგომარეობაში შესანარჩუნებლად.

7.2.4 სატვირთო მანქანების მოძრაობა

კონტრაქტორი, მისი ქვე-კონტრაქტორები და მიმწოდებლები, რომლებსაც გადააქვთ დიდი და/ან მძიმე ტვირთები, სამშენებლო მოწყობილობები, მასალები და გრუნტი (ამ მანქანების დაუტვირთავად მოძრაობის ჩათვლით) ვალდებული არიან, რაც შეიძლება ნაკლებად გამოიყენონ საერთო დანიშნულების (სახელმწიფო) ავტომაგისტრალები.

მარშრუტები წინასწარ უნდა შეთანხმდეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან. მანქანები სამშენებლო მოედანზე უნდა შემოდინდნენ და გადიოდნენ სამუშაო საათებში, თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან.

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა სათანადო ზომა იმისათვის, რომ ტვირთგადამზიდი მანქანები არ ჩერდებოდნენ ავტომაგისტრალზე სამშენებლო მოედანზე შემოსვლის წინ.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების რაიმე ნაწილის შესრულებაზე ან მძიმე ტვირთების, სამშენებლო მოწყობილობების, მასალების ან გრუნტის ტრანსპორტირებაზე ქვე-კონტრაქტის დადების დროს კონტრაქტორმა უნდა შეიტანოს დებულება, რომელიც მოითხოვს ქვე-კონტრაქტორისგან ან მომწოდებლისგან წინამდებარე პარაგრაფის მოთხოვნების შესრულებას.

7.2.5 ტალახი გზებზე

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს მკაცრი ზომები მიწის სამუშაოებით გამოწვეული ტალახის გზებზე მოხვედრის შესაძლებლობის მინიმუმამდე დასაყვანად.

ეს უნდა მოიცავდეს შემდეგს (შეიძლება სხვა ზომებსაც):

1. ავტომობილების ბორბლების სამრეცხაოს მოწყობა;
2. სამშენებლო მოედნის სიახლოვეს მდებარე გზების, ქვეითად მოსიარულეთა გზების, არხების და სადრენაჟო არხების რეგულარულ გაწმენდას მშენებლობაზე დაკავებული მანქანების მიერ დატოვებული ტალახისგან ან სამშენებლო ნარჩენებისგან;
3. ტალახისა და სამშენებლო ნარჩენების გადამზიდი მანქანების საბარგულების გვერდებიდან და ზევიდან სრულ დაფარვას;
4. კონტრაქტორის მიერ სატვირთო მანქანების ისეთნაირად დატვირთვას, რომ არ ხდებოდეს მანქანებიდან გრუნტის ჩამოყრა მათი გადაადგილების დროს.

კონტრაქტორმა აგრეთვე უნდა შეასრულოს მოთხოვნები მტვერთან დაკავშირებით, რომლებიც მოცემულია „გარემოსაცვითი მართვის სახელმძღვანელო პრინციპებში“.

7.2.6 ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოება და რეგულირება (მოძრაობის უსაფრთხოების ზომები)

კონტრაქტორი ვალდებულია პროექტის ტექნიკური ერთეულის თანხმობით განათავსოს საგზაო ნიშნები, გააკეთოს გზების მონიშვნა, დააყენოს განათება, საგზაო ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ნიშნები და მიიღოს სხვა ზომები, რომლებსაც მოითხოვს სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები.

კონტრაქტორმა არ უნდა წამოიწყოს ისეთი სამუშაო, რომელმაც შეიძლება ზემოქმედება იქონიოს სამოქალაქო საავტომობილო მაგისტრალზე, სანამ სარულად არ ამოქმედდება სამუშაოებით განპირობებული საგზაო უსაფრთხოების ზომები.

კონტრაქტორი ვალდებულია ყურადღება მიაქციოს, რომ საგზაო ნიშნები, გზების მონიშვნა, განათება, ბარიერები და მოძრაობის რეგულირების ნიშნები იყოს სუფთა და ჩანდეს გარკვევით. იგი ვალდებულია დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს ისინი სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად და პროექტის ტექნიკური ერთეულის თანხმობით.

7.2.7 სამშენებლო მოედანზე მისასვლელი გზები

სამშენებლო ტერიტორიიდან ავტომაგისტრალზე ყველა გასასვლელი გზა საკმარისად განიერი უნდა იყოს ორმხრივი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად იქ, სადაც ეს საჭირო იქნება. თითოეულ ასეთ გასასვლელ გზაზე უნდა უნდა იყოს შემდეგი საგზაო ნიშნები:

1. მიახლოების წინასწარი გაფრთხილება.
2. გზის დათმობის“ ნიშნები ტერიტორიიდან გამავალი ტრანსპორტის რეგულირებისთვის.

თითოეული ნიშნის განთავსების ადგილი უნდა განსაზღვროს კონტრაქტორმა პროექტის ტექნიკური ერთეულის თანხმობით.

7.2.8 მისასვლელი გზები სამშენებლო მოედნის გავლით და ნაკვეთების საზღვრებამდე

სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოების დროს კონტრაქტორმა ყველა მისაღები ზომა უნდა იხმაროს იმისათვის, რომ მიმდებარე ტერიტორიების მფლობელებს და მაცხოვრებლებს, და მოსახლეობას ზოგადად, რაც შეიძლება ნაკლებად, ან საერთოდ არ შეექმნათ პრობლემები.

სამშენებლო მოედანზე ან მის რაიმე ნაწილზე გამავალი გზები და მიმდებარე ნაკვეთებისაკენ მიმავალი საზოგადოებრივი ან კერძო გზები კონტრაქტორმა უნდა შეინარჩუნოს უსაფრთხო მდგომარეობაში კონტრაქტის დაწყებამდე არსებულ დონეზე.

კონტრაქტორმა დაზარალებული პირები უნდა უზრუნველყოს მათთვის დამაკმაყოფილებელი გასასვლელი და მისასვლელი ალტერნატიული გზებით. კონტრაქტორმა უნდა ააგოს და შეინარჩუნოს ყველა საჭირო ბარიერი, ღობე, შლაგბაუმი, განათება, ხიდები, ტროტუარები, საფეხურები და სხვა. ისინი უნდა იყოს თავისი დანიშნულების შესაბამისი ზომის, სიმაგრის და კონსტრუქციის.

თუ სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს სამშენებლო მოედნის გარეთ არსებული დასახლებული ფართობების უშუალო სიახლოვეს, კონტრაქტორი ვალდებულია, რაც შეიძლება ნაკლები უხერხულობა შეუქმნას ამ ნაკვეთის მაცხოვრებლებს თუ მოსარგებლებს. ასეთ ნაკვეთებთან მიმოსვლის შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს ყოველთვის, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა.

კონტრაქტორი ვალდებულია ყოველგვარი დახმარება აღმოუჩინოს სარეაბილიტაციო სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ნაკვეთების პატრონებს, რომ მათ შეძლონ საქონლის ან მასალების შეტანა და გამოტანა თავიანთი ნაკვეთებიდან.

7.2.9 სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან მისასვლელი გზები

კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს ურთიერთობა ადგილობრივ ფერმერებთან (შესაბამისი სამელიორაციო ასოციაციის საშუალებით), რათა სამშენებლო სამუშაოების გრაფიკი ისე დაიგეგმოს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზემოქმედება (მაგ. მიმოსვლის შეზღუდვა ან სარწყავი წყლის მიწოდების შეწყვეტა) იყოს სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე კულტურების განვითარების ისეთი მნიშვნელოვანი ფაზების დროს, როგორცაა თესვა და მოსავლის აღება. სამშენებლო სამუშაოების გრაფიკი, როგორც ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი, სამუშაოების დაწყებამდე შეთანხმებულ უნდა იქნეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან.

7.3 წყლისა და ნიადაგის დაცვა

7.3.1 ჩამდინარე და მიწისქვეშა წყლები

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტერიტორიაზე სადრენაჟო სისტემის მშენებლობა მოხდება ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის სათანადო გეგმის შემუშავების და განხორციელების შედეგად. გეგმა უნდა მოიცავდეს ზომებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ზედაპირული წყლების სათანადო რეგულირებას და მართვას, როგორც ქვემოთ არის აღწერილი. ასეთი ზომები თავიდან აიცილებს სამშენებლო მოედნიდან და მასალის შესანახი ადგილებიდან ჩამონადენი წყლის ჩაღვრას ადგილობრივ წყლებში.

ჩამდინარე წყლების და სამშენებლო მოედნიდან წყლების ჩაშვება დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩამდინარი წყლების ხარისხი და წყლის ჩადინების ადგილი მისაღებია პროექტის ტექნიკური ერთეულისათვის. ჩამდინარე წყლების ნაკადმა უნდა გაიაროს გამწმენდი საშუალებები, როგორცაა ტალახსაჭერი და/ან სალექარი სანამ მოხდება მათი ჩაღვრა. კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს გამწმენდი საშუალებების/ნაგებობების რეგულარული შემოწმება და რემონტი.

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ ნავთობპროდუქტების ცისტერნები და ტერიტორიაზე არსებული სხვა პოტენციური დამბინძურებლების კონტეინერები იყოს იზოლირებული და გამოყოფილი სპეციალური მიწაყრილებით, რათა არ მოხდეს ნავთობისა ან სხვა დამბინძურებლის მოხვედრა წყლის კალაპოტებში ან მიწისქვეშა წყლებში, წყალშემცველი შრის ჩათვლით. კერძოდ, საწვავისა და ქიმიური ნივთიერებების საწყობების გარშემო უნდა მოეწყოს მიწის ზვინულები (შენახული ქიმიკატების 110%-ის ტევადობით), რათა მოხდეს გაჟონვის იზოლირება, მიწაყრილები, (რომლებიც თავისთავად მოშორებული უნდა იყოს წყლებს) უნდა გადაიხუროს, რომ არ მოხდეს ეროზია, აგრეთვე მომუშავე პერსონალისთვის უნდა შეიქმნას სათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები (მაგ. საპირფარეშოები). ამასთან ერთად, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების წინ უნდა შემუშავდეს საწვავისა და ქიმიური ნივთიერებების ხმარებისა და შენახვის წესი და გაუთვალისწინებელი

შემთხვევების გეგმა, რათა არ მოხდეს ან მინიმუმამდე შემცირდეს ზემოქმედება, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ასეთი ნივთიერებების გაჟონვამ.

კონტრაქტორმა აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოს წყალშემცველი შრის არსებობაც. საჭიროებისამებრ მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების თავიდან აცილების ზომები შეთანხმებულ უნდა იქნეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან.

7.3.2 კანალიზაციის წყლების დრენაჟის კონტროლი და მართვა

სამუშაო პერსონალის კანალიზაციის და ნარჩენი წყალი უნდა გროვდებოდეს სპეციალურ დროებით საკანალიზაციო სალექარში. ნარჩენი წყლები გატანილ უნდა იქნეს სამშენებლო მოედნიდან.

7.3.3 წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებული კონფლიქტები

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ სამუშაო პერსონალს საკამრისად ჰქონდეს წყალი, რაც არ უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი მოსახლეობის საზიანოდ. თუ წყლის შეზღუდული რაოდენობის გამო შესაძლებელია კონფლიქტის წარმოქმნა, მაშინ კონტრაქტორმა არ უნდა ისარგებლოს წყლის ადგილობრივი მარაგით და სამუშაო პერსონალი უნდა მოამარაგოს წყლით ალტერნატიული საშუალებებით (წყლის შემოტანა ცისტერნებით, წყლის დაგროვება).

7.3.4 ნიადაგის დაცვა

დაბინძურებული ნიადაგი, იქნება ეს არსებული დაბინძურება თუ მშენებლობის პროცესში შემთხვევითი გაჟონვების შედეგი, უნდა დამუშავდეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან შეთანხმებული მეთოდით წინა-სამშენებლო აგეგმვის დროს¹.

კონტრაქტორმა ასევე უნდა მიიღოს ყველა წინასწარი ზომა, რათა თავიდან აიცილოს ნიადაგის ტკეპნა იქ, სადაც ეს არ არის საჭირო, მაგ. მიძიე ტექნიკის გამოყენების მინიმუმამდე დაყვანა.

7.4 ხმაური და სამუშაო საათები

7.4.1 სამუშაო საათები

ჩვეულებრივ, სამუშაო საათები უნდა იყოს 07.00 - 19.00. ეს სამუშაო საათები არ ეხება იმ ტექნიკას, რომელმაც მუდმივად უნდა იმუშაოს (მაგ. უსაფრთხოების მიზნით).

ცალკეულ სამშენებლო მოედნებზე შეიძლება შემოღებულ იქნეს განსხვავებული სამუშაო საათები. ეს საკითხი შეთანხმებულ უნდა იქნეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულსა და კონტრაქტორს შორის.

ზოგადად, მუშაობა ღამის საათებში მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი. იმ სამშენებლო მოედნებისათვის, სადაც აუცილებელია მუშაობა ღამის საათებში, ეს საკითხი უნდა შეთანხმდეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან.

საგანგებო სიტუაციებით გამოწვეული დამატებითი ან ალტერნატიული სამუშაო საათები უნდა ეცნობოს პროექტის ტექნიკურ ერთეულს.

7.4.2 ხმაურის კონტროლი

კონტრაქტორი ვალდებულია ყველა ზომა მიიღოს ხმაურით გამოწვეული პრობლემების შესამცირებლად. ეს მოიცავს:

(1) ¹ დაბინძურებული ზონების რუკები გადაეცემა კონტრაქტორს მართვის/დამუშავების შესაბამის მითითებებთან ერთად.

1. ჩვეულებრივი სამუშაო საათების დაცვას დასახლებულ ტერიტორიებზე ან მათ სიახლოვეს;
2. ტექნიკა-დანადგარების კარგ მდგომარეობას, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს ვიბრაციის ხმაურს, ჭრიალს და სხვას;
3. ტექნიკის გამორთვას იმ შემთხვევებში, როცა მისი მუშაობა არ არის სავალდებულო (გარდა იმ ტექნიკისა, რომელმაც მუდმივად უნდა იმუშაოს).

7.5 მტვერი და ჰაერის დაბინძურება

7.5.1 მტვერი

კონტრაქტორი ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა მშენებლობის და ნგრევის დროს წარმოქმნილი მტვერით გამოწვეული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. მტვერის თავიდან აცილების ზომები მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

1. მასალების გროვების დაფარვას ნებისმიერ დროს, ხოლო მშრალი ამინდის პირობებში გადმოტვირთვის დროს მტვერის წარმოქმნილი მასალების წყლის ჭავლით მორწყვას.
2. ტერიტორიაზე მასალების ჭრის და დაფქვის კონტროლს.
3. გრუნტის და მტვერის წარმოქმნილი სხვა მასალების გადამზიდი მანქანების სრულ გადახურვას.
4. მოუპირკეთებელი ზედაპირების და საფარის არმქონე გზების მორწყვას.
5. მანქანების სიჩქარის 35 კმ/სთ-მდე შეზღუდვას საფარის არმქონე გზებზე.

7.5.2 ჰაერის დაბინძურება

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები, რომ არ მოხდეს კვამლის და ჭვარტლის ამოფრქვევა სამშენებლო მოედნიდან ან საწვავის შენახვის ადგილებიდან. დანადგარები უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში და მიღებული უნდა იქნეს ზომები, რომ მათ არ იმუშაონ ხანგრძლივად, როცა მათი მუშაობა არ არის აუცილებელი.

7.6 ნარჩენებისა და დაბინძურებული მასალების გატანა

7.6.1 ნარჩენები

კონტრაქტორმა, როგორც ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი, უნდა შეადგინოს მართვის გეგმა, რომელშიც დადგენილი იქნება:

- ნარჩენის კატეგორია და წარმოქმნილი მასალების რაოდენობა;
 - მეორადი გადამუშავების და/ან გამოყენების შესაძლებლობა;
 - გატანის მარშრუტები და სალიცენზიო მოთხოვნები.
- სამშენებლო სამუშაოების დროს ამოღებულ გრუნტი, რომელიც შეფასდება "ყრილისათვის ვარგისად", შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შესაბამის შემთხვევებში.

გატანის ადგილები უნდა დაადგინოს კონტრაქტორმა პროექტის ტექნიკურ ერთეულთან კონსულტაციების საფუძველზე.

7.6.2 დაბინძურებული მიწა და მასალები

ნებისმიერი დაბინძურებული მასალა კონტრაქტორმა უნდა განკარგოს პროექტის ტექნიკური ერთეულის შესაბამისი წესებისა და ინსტრუქციების მიხედვით.

პროექტის ტექნიკურმა ერთეულმა უნდა დაადგინოს ის ადგილები სამშენებლო მოედნის ფარგლებში, რომლებიც შეიძლება იყოს დაბინძურებული. კონტრაქტორი ვალდებულია:

- შეიმუშაოს ტრანსპორტირების და სხვა სამოქმედო პროცედურები;
- უზრუნველყოს დაბინძურებული მასალების გატანის და ლიკვიდაციის პროცესის ადგილობრივ გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან შესაბამისობა.

7.7 ეკოლოგია

7.7.1 ველური ბუნების ხელყოფა

კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას გარემოს დაცვის კანონმდებლობის შესაბამისი დებულებები. დაცული უნდა იქნეს შემდეგი ზოგადი პრინციპები (სათანადო შემთხვევებში):

1. დაცულ უნდა იქნეს წინა პუნქტებში მოცემული მტვრის, ხმაურის და ჰაერის დაბინძურების კონტროლის სტანდარტები ველური ბუნების წარმომადგენლების მიმდებარე საბინადრო ადგილების დაცვის მიზნით.
2. საბინადრო ადგილების დანაკარგების მინიმუმამდე დასაყვანად, შესაძლებლობის ფარგლებში შემცირდეს სამუშაოების ფრონტი.
3. მიღებულ უნდა იქნეს შესაბამისი ზომები დამაბინძურებელი ნივთიერებების წყალის ობიექტებში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად - უნდა შემოიღოს მომდებარე საბინადრო ადგილები და პერსონალს ჩაუტარდეს ტრენინგი მათი გათვითცნობიერების მიზნით.
4. კატეგორიულად აკრძალულია მომუშავე პერსონალის მიერ ტერიტორიის სიახლოვეს ხეების უკანონო ჭრა, ცხოველების დაჭერა ან დახოცვა (მაგნებლების გარდა), ეს შეიძლება გახდეს კონტრაქტის შეწყვეტის მიზეზი. კონტრაქტორმა უნდა აკონტროლოს, რომ მომუშავე პერსონალს ჰქონდეს საკმარისი რესურსები და საწვავი, რომ ადგილი არ ჰქონდეს ასეთ შემთხვევებს.

7.7.2 ზრდასრული ხეების დაცვა

სადაც ეს შესაძლებელია, თავიდან უნდა იქნეს აცილებულ ხეების ჭრა. უარყოფითი ზემოქმედება ტერიტორიის ფარგლებში ან მის გარეთ მდებარე ყველა ხეზე უნდა შემცირდეს სათანადო ზომების მიღებით, რომელიც მოიცავს (არა მარტო) შემდეგს:

1. ქვედა ტოტების შერჩევით მოჭრას სათანადო მეთოდით სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული მექანიკური დაზიანების შესამცირებლად;
2. ნიადაგის ტკეპნის თავიდან ასაცილებლად ხეებს ფესვთა სისტემის გარშემო სპეციალური ჭილობების დაგებას;
3. ხეების გარშემო სპეციალური ღობეების მოწყობას მექანიკური დაზიანებისაგან დასაცავად;
4. ზემოთ აღნიშნულის მიუხედავად, სამშენებლო სამუშაოები თითოეული ხის სიახლოვეს მუდმივი კონტროლის ქვეშ უნდა მიმდინარეობდეს, რათა არ მოხდეს ხეების ძირში ნიადაგის ზედმეტად ტკეპნა. ასეთ ადგილებში არ უნდა ხდებოდეს მძიმე მასალების შენახვა, აგრეთვე უნდა რეგულირდებოდეს სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობა.

7.7.3 ხეების ჩანაცვლება

თუ რომელიმე ხე დაზიანდება ან მოიჭრება თანხმობის გარეშე, ან გახმება სამშენებლო სამუშაოების გამო, მის მაგივრად დარგული უნდა იქნეს შესაბამისი ზომის ნერგი პროექტის ტექნიკური ერთეულის თანხმობით.

7.8 სამშენებლო მოედნის საზღვრები/შემოღობვა

კონტრაქტორმა პროექტის განმახორციელებელ ერთეულთან ერთად უნდა გადაწყვიტოს, ტერიტორიის რომელი ადგილები (თუ ამის საჭიროება არსებობს) უნდა იყოს შემოღობილი გარეშე პირთა შემოსვლის თავიდან ასაცილებლად.

7.9 სამშენებლო მოედანზე მიმდინარე საქმიანობა

7.9.1 სწორი სამეურნეო საქმიანობა

კონტრაქტორი ვალდებულია ყოველთვის დაიცვას "სწორი სამეურნეო საქმიანობის წესები". ეს მოიცავს (არა მარტო) შემდეგ მოთხოვნებს:

- კატეგორიულად აკრძალულია ღია კოცონები;
- ხშირად უნდა ხდებოდეს ნაგვის გატანა, ტერიტორია უნდა იყოს სუფთა და მოვლილი;
- ხშირად უნდა ხდებოდეს ღობეების შემოწმება, რემონტი და ღებვა საჭიროების შემთხვევაში;
- ტერიტორიის მთელს მომუშავე პერსონალს უნდა ჰქონდეს სათანადო საპირფარეშოები. საპირფარეშოები უნდა იყოს ყოველთვის სუფთა.
- ხშირად უნდა ხდებოდეს საკვების ნარჩენების გატანა;
- ხშირად უნდა იწმინდებოდეს ავტომობილების ბორბლების სამრეცხაო;
- სატვირთო მანქანების ტერიტორიაზე შესვლა-გამოსვლის უნდა ხდებოდეს წინა სვლით;
- სატვირთო ავტომანქანების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვა შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა ხდებოდეს ავტომაგისტრალებიდან მოშორებით.

7.9.2 საცხოვრებელი

სამშენებლო მოედანზე არ არის ნებათართული საცხოვრებლის მოწყობა პროექტის ტექნიკური ერთეულის თანხმობის გარეშე.

7.9.3 სამშენებლო მოედნის დასუფთავება სამუშაოთა დასრულების შემდეგ

კონტრაქტორმა უნდა დაასუფთავოს ყველა სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოედნის ფარგლებში და მის გარეთ და მათთან მისასვლელი გზები მუშაობის მიმდინარეობის პროცესში და მას შემდეგ, როცა ამ ადგილებში დამთავრდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

აღებულ და გატანილ უნდა იქნეს ზედმეტი გრუნტი და მასალები, დროებითი გზები, ფარდულები, სათავსოები და ღობეები, უნდა ამოივსოს ბოძების დასადგმელად გათხრილი ორმოები, ხოლო მიწის ზედაპირი უნდა მოსწორდეს, ისე, რომ მიიღოს თავისი პირვანდელი სახე, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იქნება.

7.9.4 მავნებლებთან ბრძოლა

კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები საკვების ნარჩენების და მავნებლებისთვის მიმზიდველი სხვა მასალის რეგულარულად გასატანად, რათა მიმუშამდე იქნეს დაყვანილი მავნებლების მიერ დაბინძურების რისკი. თუ პარაზიტები მაინც გაჩნდებიან, კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა ზომა მათთან საბრძოლველად.

7.9.5 არსებული ნაგებობებით სარგელობა

კონტრაქტორმა არ უნდა განათავსოს მასალების საწყობები, დანადგარები, სამშენებლო მოედანი ან დროებითი სამუშაოების მოედანი არსებულ ნაგებობებზე, (როგორებიცაა ხიდები, ვიადუკები, ბოგირები, კედლები და დამბები), მათ ქვეშ ან ახლოს, რათა არ შეუქმნას საშიშროება ამ ნაგებობებს.

7.10 უსაფრთხოება

7.10.1 კონტრაქტები და პროცედურები საგანგებო შემთხვევებში

კონტრაქტორმა სამშენებლო მოედნისათვის უნდა შეადგინოს და დაიცვას საგანგებო შემთხვევის პროცედურების კრებული, რომელიც გამოკრული იქნება ყველა სამშენებლო მოედანზე თვალსაჩინო ადგილას. ეს პროცედურები დაცული უნდა იყოს ავარიის შემთხვევაში.

არნიშნული პროცედურები უნდა შეიცავდეს ტელეფონის ნომრებს და ადგილობრივი ხელისუფლების/სამსახურების შეტყობინების წესს. პროცედურების ეგზემპლარები უნდა დაურიგდეს პროექტის ტექნიკურ ერთეულსა და პოლიციას. სააგარიო ტელეფონების ნომრები, რომლებსაც იყენებს კონტრაქტორის პასუხისმგებელი მუშაკები, შეიძლება გამოიყენოს პროექტის ტექნიკურმა ერთეულმა.

7.10.2 ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება

ასაფეთქებელი ნივთიერებების გამოყენება არ არის ნებადართული, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა. საჭიროა პროექტის ტექნიკური ერთეულის წინასწარი თანხმობის მიღება.

7.11 არსებული კონსტრუქციების და კომუნიკაციების დაცვა

7.11.1 ინფორმაცია

კონტრაქტორი ვალდებულია ჩაატაროს საკუთარი გამოკვლევა და სათანადოდ მოექცეს არსებულ კონსტრუქციებს, შენობებს, ნაგებობებს, კედლებს, გზებს, საკანალიზაციო და სხვა გაყვანილობებს, ტექნიკას და დანადგარებს.

7.11.2 დაცვა

კონტრაქტორი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისგან და გაფუჭებისგან. კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობების, ნაგებობების, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში.

8. ფოტოსურათები

კონტრაქტორმა კონტრაქტის პერიოდის განმავლობაში პროექტის ზედამხედველს უნდა მიაწოდოს 200X250მმ-ზე ფერადი ფოტოსურათები, რომლებიც ასახავს მიმდინარე სამუშაოებს. ფოტოსურათები გადაღებული უნდა იქნას სამუშაოს ყოველი ძირითადი კომპონენტის დაწყებისა და დასრულებისას და ასევე სხვა დროსაც პროექტის ზედამხედველის მითითების მიხედვით, რათა გამოჩნდეს ობიექტზე სამუშაოთა მიმდინარეობა. მიიღება მხოლოდ მკვეთრი, ნათელი ფოტოსურათები. ყოველ ფოტოსურათზე აღნიშნული უნდა იყოს თარიღი და ადგილის სახელწოდება, ასევე მისი შინაარსისა და დანიშნულების მოკლე აღწერა.