

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0,51895	
2	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ ²	2075,80	
3	გზაზე ქვიშა ხრეშის შეტანა	მ ³	50,10	
4	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ ²	1556,85	
5	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ ²	1556,85	
6	პარაფინის მოსხმა 182 400გრამი	მ ²	1556,85	
7	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	260,00	
8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ ²	518,95	

სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა
უწყისი

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ ³	196,16
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ ³	253,77
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	314,27
5	პარაფინი	კგ	103,60
6	ბიტუმის ემულსია	ტ	0,16
7	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,18