

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0,13174	
2	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ <sup>2</sup>	526,96	
3	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ <sup>2</sup>	395,22	
4	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ <sup>2</sup>	395,22	
5	პარაფინის მოსხმა 182 400გრამი	მ <sup>2</sup>	395,22	
6	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	66,00	
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ <sup>2</sup>	131,74	

სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,  
 ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა  
 უწყისი

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ <sup>3</sup>	49,80
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ <sup>3</sup>	64,42
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ <sup>3</sup>	64,26
5	პარაფინი	კბ	158,09
6	ბიტუმის ემულსია	ტ	0,04
7	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,05