

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0,7	
2	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ <sup>2</sup>	2800,00	
3	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ <sup>2</sup>	2100,00	
4	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ <sup>2</sup>	2100,00	
5	პარაფინის მოსხმა 1მ2 400გრამი	მ <sup>2</sup>	2100,00	
6	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	350,00	
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ <sup>2</sup>	700,00	
8	გარსებული რკ/ბეტონის კედლზე პერანგის მოწყობა	მ <sup>3</sup>	6,20	

სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,  
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა  
უწყისი

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ <sup>3</sup>	264,60
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ <sup>3</sup>	342,30
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ <sup>3</sup>	341,46
5	პარაფინი	კგ	840,00
6	ბიტუმის ემულსია	ტ	0,21
7	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,25