

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0,4	
2	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ ²	1800,00	
3	გზაზე ქვიშა ხრეშის შეტანა	მ ³	128,25	
4	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ ²	1200,00	
5	საველი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ ²	1200,00	
6	პარაფინის მოსხმა 182 400გრამი	მ ²	1200,00	
7	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	200,00	
8	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ ²	400,00	

სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა
უწყისი

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ ³	151,20
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ ³	195,60
4	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	364,79
5	პარაფინი	კგ	480,00
6	ბიტუმის ემულსია	ტ	0,12
7	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0,14