






სამი ერთეული სამსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვის
 სამუშაოების მოცულობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
სახლი #19			
1	არსებული შიფერის სახურავის მოხსნა და ჩამოტანა	მ ²	530
2	დაზიანებული მოლარტყვის მოხსნა და ჩამოტანა	მ ³	1.5
3	დაზიანებული ძელაკის მოხსნა და გატანა	მ ³	0.5
4	ახალი ძელაკის მოწყობა ზომით 16*8	მ ³	0.5
5	ახალი მოლარტყვა ზომით 100*308მ	მ ³	1.5
6	შენობის გადახურვა შედეგილი მეტალოპროფნასტილით 0.58მ	მ ²	530
7	სახურავის კეხის მოწყობა	გ/მ	58
სახლი #18-ა			
1	არსებული შიფერის სახურავის მოხსნა და ჩამოტანა	მ ²	530
2	დაზიანებული მოლარტყვის მოხსნა და ჩამოტანა	მ ³	1.4
3	დაზიანებული ძელაკის მოხსნა და გატანა	მ ³	0.2
4	ახალი ძელაკის მოწყობა ზომით 16*8(16 გ/მ)	მ ³	0.2
5	ახალი მოლარტყვა ზომით 50*508მ (559 გ/მ)	მ ³	1.4
6	შენობის გადახურვა შედეგილი მეტალოპროფნასტილით 0.58მ	მ ²	530
7	სახურავის კეხის მოწყობა	გ/მ	58
სახლი #17			
1	არსებული შიფერის სახურავის მოხსნა და ჩამოტანა	მ ²	530
2	დაზიანებული მოლარტყვის მოხსნა და ჩამოტანა	მ ³	0.3
3	ახალი მოლარტყვა ზომით 100*308მ (109 გ/მ)	მ ³	0.3
4	შენობის გადახურვა შედეგილი მეტალოპროფნასტილით 0.58მ	მ ²	530
5	სახურავის კეხის მოწყობა	გ/მ	58

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1  ს. კვიციანი
- 2  ი. შონია
- 3  რ. გვაგვალია