




„ვამტკიცებ“
 შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა
 საბჭოს თავმჯდომარე



დასახლება საბერიოს ტერიტორიაზე წყალსადენი მაგისტრალის რეაბილიტაციის
 სამუშაოების მოცულობა

№	სამუშაოების დასახელება	განზ	წოდ
1	წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის ადგილზე მიწის ამოღება 0.3X0.5X2260 ექსკავატორით	მ ³	339.00
2	წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობის ადგილზე არსებული მილსადენის დემონტაჟი დ-100*4, დატვირთვა და ენგურჰესში ჯართის სახით ჩაბარება	გ/მ	2260.00
3	ქვიშის საფენის მოწყობა, სისქით 10სმ (0,2*0,3*2260)	მ ³	135.60
4	პლასტმასის მილის 10ატმ, დ-90 მმ. მოწყობა, მიერთება (2260გ/მ)	ადგილი	376.00
5	მიღების არსებულ ქსელში შეჭრა	ადგილი	2.00
6	ურდულის მოწყობა დ-90	ცალი	2.00
7	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით (0,3*0,3*2260)	მ ³	203.40

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1  ს. კვირიკველია
- 2  ი. შონია
- 3  რ. ჯანჭლავა