

„ვატკიცებ“  
შპს „ენგურჰესის“ ტექნიკური  
დირექტორი




გ. ხუბუა  
28-07-2022 წ.



დას.საბერიოში კოტეჯების მიმდებარე ტერიტორიის შემოკავების  
სამუშაოების მოცულობა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ
1	ღობის დგარების მოწყობისთვის მიწის ამოღება (0,3*0,3*0,5*14) ხელით	მ <sup>3</sup>	0.63
2.	საძირკვლის მოწყობა და დგარის ჩაბეტონება	ცალი	14.00
3.	ღობის ლითონის კონსტრუქციის დამზადება და დაყენება	მ <sup>2</sup>	70.00
4.	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ <sup>2</sup>	17.34
5.	პროფილირებული თუნუქის ღობის მოწყობა	მ <sup>2</sup>	70.00

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1  ს. კვირიკველია
- 2  ი. შონია
- 3  რ. გვაგვალია