

ლ. მეზონია
„26“ „08“ 2022 წ.

დას. საბერიოში სანიაღვრე სისტემის მოწყობის
სამუშაოების მოცულობა

#	სამუშაოების დასახელება	განზ	რაოდ
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და გატანა	მ ³	25
2	არსებული მილის დემონტაჟი	გრძ/მ	8
3	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	1.5
4	ლორღის საფუძვლი მოწყობა t=10სმ	მ ²	12
5	არხის იატაკის და კედლების დაბეტონება	მ ³	5.2
6	არხის შეუღლება გზასთან ბეტონით	მ ³	4
7	არხზე ჩასაბეტონებელი დეტალების მოწყობა ლითონის ზოლოვანით 100*4მმ	გრძ/მ	16
8	ანკერების ϕ -12 მოწყობა	ცალი	34
9	ორტესებრი კოჭის ϕ -20 მონტაჟი (L=2,4მ; 17ცალი)	გრძ/მ	40.8
10	არმატურის ϕ -25 მონტაჟი (L=8მ; 17ცალი)	გ/მ	136
11	ქვეითად მოსიარულეთა სავალის მოწყობა დადარული ფურცლოვანით t=4მმ	მ ²	2
12	დადარული ფურცლოვანი t=4მმ	მ ²	2
13	პერილის მოწყობა	გრძ.მ.	4
14	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ ²	52.8

რასაც ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

- 1  ს. კვირიკველია
- 2  ი. მეზონია
- 3  რ. გვაგვალია