

„ვა მ ტ კ ი ც ე ბ“

შპს „ენგურჰესის“ დირექტორთა

საბჭოს თავმჯდომარე

ლ. მებონია

27.06.2023 წ



შპს „ენგურჰესის“ საუწყებო, ორ ოთახიანი ბინის (სახლი #31, ბინა #4)
კაპიტალური რემონტის სამუშაოების მოცულობა

	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდ-ბა
1	2	3	4
1.	შესასვლელი რკინის კარის მოწყობა ზომით 2,17*0,82	ცალი	1,00
2.	ლოჯის იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	მ ²	11,00
3.	ლოჯში გასასვლელი, ამორტიზებული, ხის კარის დემონტაჟი და მეტალოპლასტმასის სამფრთიანი კარის მონტაჟი, ზომით 2,25*2,20	მ ²	4,95
4.	ლოჯში ამორტიზებული ფანჯრის დემონტაჟი და მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი, ზომით 4,32*1,25	მ ²	5,40
5.	ოთახების ამორტიზებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი და მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მონტაჟი, ზომით 1,52*1,42; 1,45*1,45; 2,10*1,45	მ ²	7,31
6.	ფანჯრის, მეტალოპლასტმასის, რაფის მოწყობა ზომით 1,52*0,15	ც/მ	6,02
7.	დერეფნის იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	მ ²	12,00
8.	სამზარეულოს იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება	მ ²	3,84
9.	დერეფნის ჭერის ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, ემულსიის საღებავით ორჯერადი შეღებვა	მ ²	12,00
10.	დერეფნის კედლების ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, შპალერის გაკვრა	მ ²	25,00
11.	მისაღებ ოთახის კედლების ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, შპალერის გაკვრა	მ ²	36,00
12.	სამინებლის და მისაღები ოთახის ჭერის ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, ემულსიის საღებავით ორჯერადი შეღებვა	მ ²	35,00
13.	სამინებლის კედლების ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, შპალერის გაკვრა	მ ²	37,00
14.	ლოჯის ჭერის ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, ემულსიის საღებავით ორჯერადი შეღებვა	მ ²	11,00
15.	ლოჯის კედლების ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, შპალერის გაკვრა	მ ²	20,00

1	2	3	4
16.	დერეფნის კედლებზე შპლერის გაკვრა	მ ²	25,00
17.	შიდა კარების საკეტების მონტაჟი	ცალი	3,00
18.	სამზარეულოს ჭერის ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, ემულსიის საღებავით ორჯერადი შეღებვა(2,00*2,60)	მ ²	3,84
19.	სამზარეულოს კედლების ჩამოფხევა, ორჯერადი შეფითხვა, შპალერის გაკვრა	მ ²	6,50
20.	სააბაზანოს მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა, ზომით 2,05*0,70	ცალი	1,00
21.	ზალაში და სამინებელში ლამინირებული იატაკის დაგება	მ ²	35,00
22.	ლამინატის პლინტუსის მოწყობა	გ/მ	35,00
23.	კაბელ-კანალის მოწყობა(2სმ)	გ/მ	150
24.	სპილენძის ელ. სადენის მონტაჟი 2.5*2,0მმ	გ/მ	150,00
25.	ავტომატური ამომრთველის მოწყობა, 63 ა. (ორფაზა)	ცალი	1,00
26.	ავტომატური ამომრთველის მოწყობა, 32 ა.	ცალი	1,00
27.	როზეტის(გარე) მოწყობა	ცალი	10,00
28.	გამომრთველის მოწყობა	ცალი	6,00

1.



ი. შონია

2.



ს. კვირკველია

3.



რ. ჯანჯღავა